

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**  
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036  
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **5**

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
5	24.2.2020 - 31.3.2020	1502 Česká Třebová - Praha	Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Kostěnice Starý Kolín

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 24.2.2020  
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.5 Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Kostěnice - Starý Kolín

Objekt: mostní objekty

Traťový úsek: Česká Třebová - Praha

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: TÚ 1501

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>		
<b>1</b>	<b>5904020120</b>	<b>4</b>	<b>Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.</b>	<b>m2</b>	<b>3 349,000</b>
			"P_294,686" 200-20		
			"P_295,460" 100-10		
			"P_296,962" 400-40		
			"P_310,530" 70-10		
			"M_315,197" 350-35		
			"M_315,618" 450-45		
			"M_315,885" 350-35		
			"M_316,770" 150-15		
			"M_317,154" 50-5		
			"M_318,380" 50-5		
			"M_319,313"50-5		
			"P_329,912" 100-10		
			"Z_335,142-335,242" 800		
			"Z_335,286-335,437" 20		
			"Z_335,457-335,516"300		
			"M_336,950" 160-16		
			Součet		
<b>2</b>	<b>5904035030</b>	<b>7</b>	<b>Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek</b>	<b>kus</b>	<b>17,000</b>
			"P_295,460" 2		
			"P_296,962" 2		
			"M_315,197" 5		
			"M_316,770" 4		
			"M_318,380" 4		
			Součet		
<b>3</b>	<b>938121111</b>	<b>35</b>	<b>Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel</b>	<b>m2</b>	<b>251,000</b>
			"P_294,686" 20		
			"P_295,460" 10		
			"P_296,962" 40		
			"P_310,530" 10		
			"M_315,197" 35		
			"M_315,618" 45		
			"M_315,885" 35		
			"M_316,770" 15		
			"M_317,154" 5		
			"M_318,380" 5		
			"M_319,313"5		

			"P_329,912" 10		
			"Z_335,142-335,242" 0		
			"Z_335,286-335,437" 0		
			"Z_335,457-335,516" 0		
			"M_336,950" 16		
			Součet		
4	111201401	36	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	3 600,000
			3349+251		
5	938111111		Čištění zdíva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	320,000
			16*20		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
	952902711.				
6	R	278	Příplatek za práci prováděnou horolezeckou technikou	m2	1 260,000
			"Z_335,142-335,242" 800		
			"Z_335,457-335,516"300		
			"M_336,950" 160		
			Součet		
99			Přesun hmot a manipulace se sutí		
7	998212111	279	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	20,800
8	998212191	281	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	416,000
			20,8*20		
			Součet		
9	997013811		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	13,600
			13,6		
D2			Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč		
10	030001001	367	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
11	060001001	368	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
12	070001001	371	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
13	067002002	369	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
	HZS		Hodinové zúčtovací sazby		
14	HZS1452		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	32,000
			16*2		

**Celkem**

souhlasí za objednatele: dne 24.2.2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 610237

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fecaf950-7c54-4f17-9d27-aef5e928fe27

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.02.2020 11:24:03



b6b09d23-10e7-45cf-b7ee-d60b90d73978