

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Zemní práce - vykop	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Matejcka	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 19.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 613,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	28 804,32	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		500,00				
ZRN celkem		32 918,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	32 918,00	DPH 15%	4 937,70	Celkem bez DPH	32 918,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	37 855,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zemní práce - vykop	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Matejcka	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 19.02.2020	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	754,00	754,00
1		113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,60	290,00	0,00	754,00	754,00
		13	Hloubené vykopávky				0,00	20 436,00	20 436,00
2		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	15,60	1 310,00	0,00	20 436,00	20 436,00
		15	Roubení				0,00	0,00	0,00
3		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2		110,00	0,00	0,00	0,00
4		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		30,00	0,00	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 510,00	1 510,00
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,10	100,00	0,00	1 510,00	1 510,00
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	5 100,00	5 100,00
6		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	15,00	340,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 644,88	423,12	3 068,00
7		565171115R00	Podklad z obal kamen. ACP š. do 3 m, tl.14 cm,s podsypem sterk	m2	2,60	1 180,00	2 644,88	423,12	3 068,00
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				968,80	581,20	1 550,00
8		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,00	155,00	968,80	581,20	1 550,00
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	500,00	500,00
9		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00
Celkem:									32 918,00

Poznámka:

Odběratel:

Tel.:

INSTALSERVIS
 Nad Dvorem 908/48
 Heřmanice
 713 00

Věc : Cenová kalkulace nákladů na výměnu potrubí SV

pol.číslo	Název položky	Cena za m.j.	Počet m.j.	Kč
1	Trubka PE 100 90x8	220	12	2 640
2	El.tvarovka hrdlo 90	310	1	310
3	Fólie	5	10	50
4	Vodič	20	10	200
5	Přechod spojka Hawle	5 000	2	10 000
6	Půjčovné - svařečka	450	1	450
7	Demontáž a montáž potrubí	3 600	1	3 600
8	Doprava	400	3	1 200
9	Písek	250	1	250
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0
32				0
33				0
34				0
35				0
36				0
37				0
38				0
39				0
40				0

CELKEM	18700
CELKEM VČETNĚ DPH	