

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 16/05/SD
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 13-A-2005-001

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org.

Sídlo: Jiráskova 439, 295 08 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená: Štěpánem Marcínem, ředitelem organizace
dále jen „objednavatel“

a

USK s.r.o.

Sídlo : Pod Borkem 319 , 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

Jednající : Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
001187, dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb.,obchodní
zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tento **dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bělá pod Bezdězem
u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště,přísp. org. ze dne 22.8.2005**

A.

1) Tímto dodatkem se ruší Příloha č. 2 – Přehled činností zimní a letní údržby silnic II.
a III. třídy u Dodatku č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo a nahrazuje se novou Přílohou
č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7.

2) Dle článku VII., bodu 3, výše uvedené smlouvy o dílo oznamujeme změnu
oprávněných zástupců. Ruší se proto Příloha č. 4 u Dodatku č. 5 k výše uvedené smlouvě
o dílo a nové znění Přílohy č. 4 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7.

B.

1. Tento Dodatek č. 7 a Příloha č. 4 jsou platné a účinné od dne jejich podpisu. Příloha č.
2 je účinná od 1. 1. 2008.

2. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo včetně platných dodatků zůstávají
v platnosti.

3. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednavatel a jeden stejnopis zhotovitel.

4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si Dodatek č. 7 přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Mnichově Hradišti dne 27. 12. 2007

V Mnichově Hradišti dne 27. 12. 2007

Objednavatel:

Zhotovitel:

Přílohy:

1) Nové znění Přílohy č. 2 ke SoD na zadání činnosti střediska Bělá p. B. u SÚS M. Hradiště, přísp.org.

2) Nové znění Přílohy č. 4, Oprávnění zástupci stran, ke SoD na zadání činnosti střediska Bělá p. B. u SÚS M. Hradiště, přísp. org.

PŘEZKOUMAL



Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bělá pod Bezdězem u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org.

Období od 1.1.2008 do 31.12.2008

I ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
1110	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp škvárou	km		224,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	posyp drtí a pískem	km	7000	274,10	19	1918700,00	364553,00	2283253,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu							
1120	Posyp vozovek chemickým materiálem	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu	km		351,50	19	0,00	0,00	0,00
11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu	km	1200	360,10	19	432120,00	82102,80	514222,80
11810	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km						
cena:	kontrolní jízdy osobním automobilem	km	2000	9,70	19	19400,00	3686,00	23086,00
11720	Kontrolní jízdy sypačem	km						
cena:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrmu	km	30000	35,50	19	1065000,00	202350,00	1267350,00
12110	Odstraňování sněhu předřazenou radlicí	km						
cena:	výkon prohrnování (bez přejezdů)	km	3000	104,30	19	312900,00	59451,00	372351,00

12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí výkon prohrnu včetně přejezdů	h	1500	483,70	19	72550,00	137854,50	863404,50
cena:								
obsah:								
12210	Odstraňování sněhu frézami výkon frézování včetně přejezdů	h	0	2144,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:								
12310	Odstraňování sněhu šípovými pluhy výkon prohrnu bez přejezdů	km		172,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:								
13410	Dispečerská služba rozsah hodin upřesní OPZS	h	2460	424,60	19	1044516,00	198458,04	1242974,04
cena:								
obsah:								
13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	5400	236,50	19	1277100,00	242649,00	1519749,00
cena:								
obsah:								
13430	Pohotovost pracovníků domácí včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	500	96,80	19	48400,00	9196,00	57596,00
cena:								
obsah:								
16110	Organizační příprava kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS	h	400	424,60	19	169840,00	32269,60	202109,60
cena:								
obsah:								
16210	Zásněžky postavení, stažení zásněžek dodávka nových zásněžek	m m ks		52,70 741,60	19 19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
cena:								
obsah:								

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
20110	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	150000	1,20	19	180000,00	34200,00	214200,00
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, očištění vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	80000	1,70	19	136000,00	25840,00	161840,00
20121	Čištění vozovek splachováním strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	150000	1,10	19	165000,00	31350,00	196350,00

20140	Cištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na bromady na krajnici výkop sružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	0	7,00	19	0,00	0,00	0,00
20150	Cištění vozovek od nánosů - strojně označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením očištění silničních mechanizmů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	500	21,50	19	10750,00	2042,50	12792,50
20197	Neodkladné zásahy dopravné osobním vozidlem dopravné technologickým vozidlem dopravné nákladním vozidlem pronájem SDZ práce při výkonu	h km km km ks/den hod	180 181 120	9,70 17,20 28,00 30,10 166,60	19 19 19 19 19	1746,00 3113,20 0,00 0,00 19992,00	331,74 591,51 0,00 0,00 3798,48	2077,74 3704,71 0,00 0,00 23790,48

167

21320	Kalový zákrut "Slurry seal" 6 mm označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrutu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	5000	42,00	19	210000,00	39900,00	249900,00
21425	Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2 označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahřívání pojiva na pracovní teplotu.nahřívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m2	35,50	35,50	19	0,00	0,00	0,00
21445	Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2 označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahřívání pojiva na pracovní teplotu.nahřívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m2	0	39,80	19	0,00	0,00	0,00

21455	Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2 označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahřívání pojiva na pracovní teplotu.nahřívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame-nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, de-montáž nástavců střík tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m2	40,90	19	0,00	0,00	0,00
21499	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	311,70	19	0,00	0,00	0,00
21511	Vysprávký,výtluků,ásfalovou emulzí a kamenivem označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluhu příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	3611,10	19	649998,00	123499,62	773497,62

21512					19	0,00	0,00	0,00	
cena:	Vysprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav. v								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava výprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. dříť hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21518			500	3600,40	19	1800200,00	342038,00	2142238,00	
cena:	Vysprávký výtlučků s použitím turbomechanizmů								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálu a nářadí na pracovišti vyčištění od uvoln. materiálu, plnění výtlučku kamenivem, zásník emulzí přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21599			60	311,70	19	18702,00	3553,38	22255,38	
cena:	Řízení provozu a dozor								
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
21711			200	4954,50	19	990900,00	188271,00	1179171,00	
cena:	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených vř								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

21712	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka označení dopravním značením a doprava asfaltové směsí na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	100	3535,90	19	353590,00	67182,10	420772,10
21713	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za studena označení dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí zачиštění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	2	14186,30	19	28372,60	5390,79	33763,39
21799	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	60	311,70	19	18702,00	3553,38	22255,38
22323	Podsypná vrstva ze šterkopísků - tl. 15 cm dovoz potřebného objemu šterkopísku označení pracoviště dopravním značením rozprostření šterkopísku v předepsané tl. vyrovnaní do potřebné nivelety zhotovení vrstvy šterkopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2		155,90	19	0,00	0,00	0,00

22331	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem označení pracoviště dopravním značením očistění ložné plochy rozproštění obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhutnění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	263,40	19	0,00	0,00	0,00
22342	Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterku v požadované tl. a niveletě zhutnění podkl. vrstvy šterku zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	80,70	19	0,00	0,00	0,00
22362	Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0,8 kg/m2 dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postříkem provedení spojovacího postříku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač, stroj pro turbo vysprávk a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	20,40	19	0,00	0,00	0,00

22613	Frézování ploch do hloubky 4 cm označení pracoviště doprav.značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení doprav.značení vč. naložení značek. případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	78,50	19	0,00	0,00	0,00
22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm náplň práce stejná jako u NS 22613	m2	104,30	19	5215,00	990,85	6205,85
22699	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné minutou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	311,70	19	935,10	177,67	1112,77
22712	Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků označení pracoviště dopravním značením příprava komprezoru, příprava nářadí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsí na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	206,40	19	0,00	0,00	0,00

22799	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	0	311,70	19	0,00	0,00	0,00
22811	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm označení pracoviště doprav. značením příprava píly na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění píly, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek	bm	103,20	19	0,00	0,00	0,00	0,00
22812	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm náplň práce stejná jako u NS 22811	bm	100	155,90	19	15590,00	2962,10	18552,10
22817	Frézování spár a prasklin označení pracoviště dopravním značením příprava frézy na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným spárám či prasklinám očištění frézy, naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)	bm		51,60	19	0,00	0,00	0,00

22831	Zalévání spár. asfaltovou záplivkou označení pracoviště doprav.značením příprava tavičho kotle a ručního nářadí,ohřev záplivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí vlastní zalévání spár,úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očištění pracov.zařízení zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek.odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817	bm	62,40	19	0,00	0,00	0,00
22899	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	311,70	19	0,00	0,00	0,00
22910	Naložení na nákladní automobil a odvoz dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav.značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očištění vozovky příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii	t	325,70	19	0,00	0,00	0,00
22911	Ruční nakládání označení pracoviště doprav.značkami ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očištění pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště	t	424,60	19	0,00	0,00	0,00

22998	Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku	t											
cena:	m3												0,00
cena:	m3 do 2km												0,00
cena:	m3 do 3km												0,00
cena:	m3 do 4km												0,00
cena:	m3 do 5km												0,00
cena:	m3 do 6km												0,00
cena:	m3 do 7km												0,00
cena:	m3 do 8km												0,00
cena:	m3 do 9km												0,00
cena:	m3 do 10km												0,00
cena:	m3 za každý další km												0,00
cena:	skládkovné	t											0,00
23120	Dlažba z kostek drobných	m2	0										0,00
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozproštění lože kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog.předpisu úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek												0,00
23420	Rozebrání dlažby z kostek drobných	m2											0,00
cena:	označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očištění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště,uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek												0,00

23099	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	0	311,70	19	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet 2 VOZOVKY						5288575,90	1004829,42	6293405,32

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
31110	Čištění SDZ mytím strojné plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks		43,00	19	0,00	0,00	0,00
31120	Čištění SDZ mytím ručně naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště	ks	100	69,90	19	6990,00	1328,10	8318,10
31210	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí očistění rubu stojanu a značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdňných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očistění šticů a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	0	198,90	19	0,00	0,00	0,00

31220	Nátěr rubu SDZ včetně očištění označení pracoviště doprav. značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění rubu značky natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce	ks	0	129,00	19	0,00	0,00	0,00
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav. prostředek							
31230	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce	ks	0	125,80	19	0,00	0,00	0,00
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav. prostředek							
31335	Výměna SDZ na původním stojanu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899- I provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.	ks	150	268,70	19	40305,00	7657,95	47962,95

cena:	kulatá značka - typ B	30	1236,00	19	37080,00	7045,20	44125,20
cena:	trojúhelník - typ A	30	1107,00	19	33210,00	6309,90	39519,90
cena:	dodatková tabule - typ E2	40	849,10	19	33964,00	6453,16	40417,16
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	10	1816,30	19	18163,00	3450,97	21613,97
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	10	2085,00	19	20850,00	3961,50	24811,50
cena:	místní tabule - typ IS 12	30	1450,90	19	43527,00	8270,13	51797,13
cena:	tabule - typ IP 14	0	3750,80	19	0,00	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 16	0	3955,00	19	0,00	0,00	0,00
31350							
cena:	Narovnání stojanu SDZ	200	169,90	19	33980,00	6456,20	40436,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnaní deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení						
31360							
cena:	Vyrovnání SDZ	200	180,60	19	36120,00	6862,80	42982,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demontáž štítu značky ze stojanu vyrovnaní deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení						
31635							
cena:	Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)	80	1257,50	19	100600,00	19114,00	119714,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnaní, zához nebo zabetonování upravení a urovnaní terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroflexní folie tl. 1 se zaručenou životností						

32220	Nátěr rubu velkoplošné značky označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí zběžné očištění rubu značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0	147,30	19	0,00	0,00	0,00
32230	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očištění nosné konstrukce natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0	172,00	19	0,00	0,00	0,00
32325	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demonťáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	9	4352,70	19	39174,30	7443,12	46617,42

32525	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0	7372,60	19	0,00	0,00	0,00
32580	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	6	677,10	19	4062,60	771,89	4834,49
36710	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0	145,10	19	0,00	0,00	0,00

36712	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem. posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0	152,70	19	0,00	0,00	0,00
36720	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0	141,90	19	0,00	0,00	0,00
36722	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0	160,20	19	0,00	0,00	0,00

36740	Vodorovné dopravní značky, plošné z plastů	m2	6905	429,90	19	2968459,50	564007,31	3532466,81
cena:								
36799	Rízení provozu a dozor	h	39	311,70	19	12156,30	2309,70	14466,00
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
37710	VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení	bm	0	12,90	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očistění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37712	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení	bm	0	14,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očistění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

37720	VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	11,90	19	0,00	0,00	0,00
37722	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	12,90	19	0,00	0,00	0,00
37799	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	311,70	19	0,00	0,00	0,00

38710	VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	26,90	19	0,00	0,00	0,00
38712	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předznač označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	30,10	19	0,00	0,00	0,00
38720	VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	28,00	19	0,00	0,00	0,00

38722	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	29,10	19	0,00	0,00	0,00
38799	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	0	311,70	19	0,00	0,00	0,00
38910	Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním označení pracoviště dopravním značením příprava frézy na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění vozovky příprava frézy k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2		311,70	19	0,00	0,00	0,00

4221637,69

674042,99

3547594,70

Mezisoučet 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
41110	Čištění svodidel mytím strojně označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	,	6,00	19	0,00	0,00	0,00
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkačí pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm		141,90	19	0,00	0,00	0,00
41220	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	172,00	19	0,00	0,00	0,00

41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisle označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	100	1322,00	19	132200,00	25118,00	157318,00
41320	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	60	1450,90	19	87054,00	16540,26	103594,26
41410	Ocelová svodidla - opravy, rovnání označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	100	376,20	19	37620,00	7147,80	44767,80

41420	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnaní sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnaní směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	28	1010,30	19	28288,40	5374,80	33663,20
41910	Ocelová svodidla - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozídko a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS	bm	28	245,10	19	6862,80	1303,93	8166,73
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	150,50	19	0,00	0,00	0,00
42310	Osazení zábradlí včetně dodání označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnaní směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	4	1289,70	19	5158,80	980,17	6138,97

42910	Zábradlí - likvidace	bm	4	259,10	19	1036,40	196,92	1233,32
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44110	Nástavce na svodidla - čištění	ks	50	17,20	19	860,00	163,40	1023,40
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44310	Nástavce na svodidla - zřízení	ks	50	258,00	19	12900,00	2451,00	15351,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
44410	Nástavce na svodidla z PE - rovnání	ks	30	43,00	19	1290,00	245,10	1535,10
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu navození nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

44510	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	10	76,40	19	764,00	145,16	909,16
44910	Nástavce na svodidla - demontáž označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	20	52,70	19	1054,00	200,26	1254,26
45110	Směrové sloupky - čištění strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	300	37,70	19	11310,00	2148,90	13458,90
45120	Směrové sloupky - čištění ručně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0	30,10	19	0,00	0,00	0,00

45310	Směrové sloupky - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	60	259,10	19	15546,00	2953,74	18499,74
45321	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložením složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks		460,00	19	0,00	0,00	0,00
45330	Směrové sloupky - znovuosazení označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	150	47,30	19	7095,00	1348,05	8443,05
45410	Směrové sloupky - vyrovnání označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovňování terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení	ks	200	37,70	19	7540,00	1432,60	8972,60

45510	Směrové sloupky - výměna 1 odrazky označení pracoviště dopravním značením demoniáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení	ks	69,90	19	0,00	0,00	0,00
cena:							0,00
obsah:							
46210	Bílění stromu označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku očističní kůry stromu kartáčem nářer pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očističní nářadí, vymytí štětců zrušení dopravního značení	ks	82,80	19	0,00	0,00	0,00
cena:							0,00
obsah:							
46720	Směr. tabule s el. zářízením (dodávka ráce) denní kontrola funkčnosti, včetně dopravného pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den	526,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:							0,00
obsah:							0,00
cena:			247,20	19	0,00	0,00	0,00
cena:			365,50	19	0,00	0,00	0,00
46910	Odrážník 30 x 30 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovňování terénu zrušení dopravního značení	ks	279,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:							0,00
obsah:							

46920	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače. vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jány po směrovém sloupku zrušení dopravního značení	ks	19	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00
46998	Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku	t						
cena:	m3 do 1km	m3	19	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 2km	m3	19	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 3km	m3	19	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 4km	m3	19	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 5km	m3	19	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 6km	m3	19	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 7km	m3	19	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 8km	m3	19	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 9km	m3	19	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 10km	m3	19	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 za každý další km	m3	19	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	skládkovné	t	19	515,90	0,00	0,00	0,00	0,00
48310	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce) dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovňání terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	2	2525,60	5051,20	959,73	6010,93	
cena:	Dodávka zrcadel: kulaté zrcadlo o průměru 900 mm obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	0	8382,90	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:		ks	2	11875,70	23751,40	4512,77	28264,17	

cena:		ks	2	564,30	19	1128,60	214,43	1343,03
obsah:	Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení							
48510		ks	0	1042,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce) dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm							
48910		ks	0	2128,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Dopravní zrcadlo - odstranění označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytváření ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení							
obsah:		ks	0	526,70	19	0,00	0,00	0,00
						386510,60	73437,01	459947,61

Mezisoučet 4 BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ A VYBAVENÍ

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
51110	Krajnice zpevněná - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zamezení zamezení vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2		1,10	19	0,00	0,00	0,00
51310	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0	3,00	19	0,00	0,00	0,00
51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	10000	23,70	19	237000,00	45030,00	282030,00

51730	Svahování označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0	102,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:								
51799	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	15	311,70	19	4675,50	888,35	5563,85
cena:								
obsah:								
52097	Čištění příkopů od odpadků ručně sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku	h	200	365,50	19	73100,00	13889,00	86989,00
cena:								
obsah:								
52110	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najatí nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení	bm	109905	10,80	19	1186974,00	225525,06	1412499,06
cena:								
obsah:								
52220	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m označení pracoviště dopravním značením příprava hlubiče na pracovišti najatí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu zvedání hlubiče při přeježdění překážek zvednutí hlubiče, očištění zrušení dopravního značení	bm	500	48,40	19	24200,00	4598,00	28798,00
cena:								
obsah:								

53122	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - strojné označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárníc od nánosu proudem vody dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení	bm	800	22,60	19	18080,00	3435,20	21515,20
53198	Doprava a poplatek za skládkování dopravné	t						
obsah:								
cena:	m3 do 1km	m3		42,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 2km	m3		59,20	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 3km	m3		76,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 4km	m3		93,60	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 5km	m3		110,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 6km	m3		127,90	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 7km	m3		145,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 8km	m3		162,30	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 9km	m3		179,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 10km	m3		196,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 za každý další km	t		7,60	19	0,00	0,00	0,00
cena:				515,90	19	0,00	0,00	0,00
53710	Zřízení dlážděného rigolu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvárníc a písku urovnání a vyspádování terénu, rozproštění písku do potřebné tloušťky vyrovnaní, proměření a úprava spádu lože dodání tvárníc nasazení tvárníc, vyrovnaní, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení	m2	0	886,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:								

55110	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jízdlo, oddech a osobní potřeby	bm	30	267,70	19	8031,00	1525,89	9556,89
55130	Propustek - průměr do 50 cm - čištění označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení	bm		215,00	19	0,00	0,00	0,00
55140	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení	bm	0	403,10	19	0,00	0,00	0,00
55198	Doprava a poplatek za skládkování dopravné	l						
Obsah:								
cena:	m3 do 1km	m3		42,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 2km	m3		59,20	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 3km	m3		76,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 4km	m3		93,60	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 5km	m3		110,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 6km	m3		127,90	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 7km	m3		145,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 8km	m3		162,30	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 9km	m3	0	179,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 10km	m3	0	196,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 za každý další km	m3	40	7,60	19	0,00	0,00	0,00
cena:	skládkovné	l		515,90	19	20636,00	3920,84	24556,84

55610	Zemní práce - těžení označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla ruční dočišťování a úprava terénu očišťovací nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m3	0	225,70	19	0,00	0,00	0,00
55620	Zemní práce - přesun příprava dozeru na pracovišti přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozprostření ornice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypch očišťovací stroje, příprava k odjezdu z pracoviště	m3	0	215,00	19	0,00	0,00	0,00
55630	Zemní práce - uložení příprava dozeru na pracovišti rozprostření dovezené zeminy očišťovací stroje, příprava k odjezdu z pracoviště	m3	0	103,20	19	0,00	0,00	0,00
56110	Silniční kanalizace - čištění označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kroupky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení	bn	0	118,30	19	0,00	0,00	0,00

58121	Vpustě silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování krotičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí vpustí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	10	638,40	19	6384,00	1212,96	7596,96
58122	Vpustě silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	741,60	19	0,00	0,00	0,00
58141	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování krotičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks		558,90	19	0,00	0,00	0,00
58142	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování krotičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj, kanalizaci ke vpustí uzavření revizní šachty, očistění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	730,90	19	0,00	0,00	0,00

59410	Silniční obruby - oprava označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	10	236,50	19	2365,00	449,35	2814,35
59710	Silniční obruby - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	0	395,50	19	0,00	0,00	0,00
59910	Silniční obruby - rozebrání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očistění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm		182,30	19	0,00	0,00	0,00

Mezisoučet 5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

2054805,50

390413,05

2445218,55

6 MOSTY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
			1	450000,00	19	450000,00	85500,00	535500,00
cena: obsah:								

Mezisoučet 6 MOSTY

450000,00 85500,00 535500,00

7 OSTATNÍCH SILNIČNÍCH OBJEKTŮ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
	oprava		1	200000,00	19	200000,00	38000,00	238000,00
Mezisoučet 7 OSTATNÍCH SILNIČNÍCH OBJEKTŮ						200000,00	38000,00	238000,00
cena:								
obsah:								

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
81010	Štěpkování označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	400	1064,00	19	425600,00	80864,00	506464,00
81020	Likvidace polomů označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očštění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	200	281,60	19	56320,00	10700,80	67020,80
81030	Zpracování odpadového dřeva označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očštění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	200	478,30	19	95660,00	18175,40	113835,40

81097	Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů	km	0	110,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
81099	Rízení provozu	h	30	311,70	19	9351,00	1776,69	11127,69
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
82110	Vysazování včetně kůlu a chrániče	ks	50	311,70	19	15585,00	2961,15	18546,15
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava náradí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestrižení kořenů, usazení stromku do jamky, zасыпávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou připevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očistění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82210	Údržba - zalévání	ks	50	32,30	19	1615,00	306,85	1921,85
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka technologicke vody plnění a doplňování kropicke vodou příprava kropicke k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropicke přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							

82310	Řez a průklest ze země označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zatížení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení	ks	20	212,80	19	4256,00	808,64	5064,64
82320	Řez a průklest ve výškách označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zatížení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvíže plošiny se oceňuje podle NS 82397	ks	0	354,70	19	0,00	0,00	0,00
82397	Použití vysokozdvíže plošiny	h	10	806,10	19	8061,00	1531,59	9592,59
82410	Ochrana proti skůdcům - osazení chráníčů označení pracoviště dopravním značením dodávka chráníček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení	ks		48,40	19	0,00	0,00	0,00

82420	Ochrana proti škůdcům - postřiky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	100	54,90	19	5490,00	1043,10	6533,10
82497	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídnání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků	h		236,50	19	0,00	0,00	0,00
82830	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	677,10	19	0,00	0,00	0,00
82840	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	3385,40	19	0,00	0,00	0,00

82920	Kácení větěně odvětvení - do průměru 300 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	50	527,70	19	26385,00	5013,15	31398,15
82930	Kácení větěně odvětvení - průměr 300 - 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	15	5298,40	19	79476,00	15100,44	94576,44
82940	Kácení větěně odvětvení - průměr nad 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	2	9371,60	19	18743,20	3561,21	22304,41

82999	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	16	311,70	19	4987,20	947,57	5934,77
83110	Vysazování keřů do jamek označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2		30,10	19	0,00	0,00	0,00
83210	Údržba keřů - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2		9,70	19	0,00	0,00	0,00
83310	Keře - průklest označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehostlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení	m2	1000	33,40	19	33400,00	6346,00	39746,00

83910	Keře - likvidace řezání označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	3000	20,50	19	61500,00	11685,00	73185,00
cena:								
obsah:								
83920	Keře - likvidace vytrhávání příprava grejdrů, montáž a seřízení rozrývače vytrhávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí	m2	0	33,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:								
84110	Zakládání travních porostů označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatláčení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2		20,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:								
84810	Kosení travních porostů strojně označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	2500000	0,90	19	2250000,00	427500,00	2677500,00
cena:								
obsah:								

84820	Kosení travních porostů strojně pod svodidly označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaneho prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	15000	1,70	19	25500,00	4845,00	30345,00
84840	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaneho prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	500	4,90	19	2450,00	465,50	2915,50
84850	Ošetření travních porostů chemickými prostředky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0	1,30	19	0,00	0,00	0,00

Mezisoučet 8 SADOVNICTVÍ

3124379,40

593632,09

3718011,49

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
91520	Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní doby)	h		253,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	doprava na stanoviště							
obsah:								
91910	Pohotovost na pracovišti	h		236,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
91920	Pohotovost domácí předpoklad	h		96,80	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Poplatky za užívání vybrané sítě komunikací							
cena:		km		0,00	19	0,00	0,00	0,00
	Mezisoučet 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI					0,00	0,00	0,00
	Součet za sledované období					23028571,00	4375429,00	27404000,00

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojeříslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojeříslím 98 (doprava a poplatek za skládování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

Oprávnění zástupci smluvních stran

1) Oprávnění zástupci objednavatele při objednávání jednotlivých činností díla, kontroly plnění díla a převzetí díla ve věcech technických jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno:

Funkce: provozní náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: provozní cestmistr Příjmení a jméno:

2) Oprávnění zástupci objednavatele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno:

3) Oprávnění zástupci zhotovitele při řízení provádění díla, kontroly plnění díla a předávání díla ve věcech technických jsou:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: výrobně technický náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: vedoucí střediska Příjmení a jméno:

4) Oprávnění zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

V Mnichově Hradišti dne 27. 12. 2007

V Mladé Boleslavi dne 27. 12. 2007

Objednavatel

Zhotovitel

.....
Štěpán Mareš
ředitel organizace
Správa a údržba silnic
Mnichovo Hradiště, příspě. org.

.....
Ing. Bořivoj Horák
jednatel společnosti
USK s.r.o.