



Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely smluvní strany

Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěv. org, identifikační číslo: 000 66 001, se sídlem Kutná Hora, Sedlec, Cihlářská 445, PSČ 284 80, jednající **Zdeňkem Dvořákem**, ředitelem, bankovní spojení: 0100, číslo účtu: , variabilní symbol: číslo daňového dokladu
na straně jedné (dále jen „objednavatel“)

a

Společnost **ČNES dopravní stavby a.s.**, identifikační číslo: 477 81 734, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964, bankovní spojení: 0100, číslo účtu:
jednající **Ing. Vladimírem Drábem, předsedou představenstva**
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2005

SUS Kutná Hora, cestmistrovství Žandov

Číslo smlouvy objednavatele: 54/05, číslo smlouvy zhotovitele: 06/010/05/5

I.

V souladu s článkem XII. odstavec 2 a ve spojitosti s článkem IV. odstavec 4 Smlouvy o dílo ze dne 2.11.2005 číslo smlouvy objednavatele: 54/05, číslo smlouvy zhotovitele: 06/010/05/5 (dále jen „Smlouvy“) smluvní strany shora označené:

1. Tímto dodatkem upravují měrné ceny činností (bez DPH) uvedené v Příloze 2 Smlouvy o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěmi předchozími kalendářními roky na období **od 1.4.2008 do 31.3.2009**.
2. Na revizi původně ve Smlouvě dohodnuté ceny díla (měrné ceny jednotlivých činností) bez DPH za období od 1.4.2008 do 31.3.2009 byla použita míra inflace, vydaná ČSÚ pro rok 2007. Měrné ceny jednotlivých činností upravené v závislosti na vývoji inflace jsou uvedeny v **Příloze 2** tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2.11.2005 číslo smlouvy objednavatele: 54/05, číslo smlouvy zhotovitele: 06/010/05/5 zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) z nich. Veškeré změny tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou předem odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Účinnosti nabývá dnem **1.4.2008**.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č.2**.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto a svého souhlasu s jeho obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

V Kutné Hoře dne 31.3.2008
PRONAJÍMATEL:

V Kladně dne 31.3.2008
NÁJEMCE:

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH platná do 31. 3. 08	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
11110							
	Posyp vozovek inertním materiálem	km					
cena:	posyp škvárou	km	206,00	214,45	0,19	40,74	255,19
cena:	posyp drtí	km	252,35	262,70	0,19	49,91	312,61
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)						
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu						
11210							
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem	km	267,80	278,78	0,19	52,97	331,75
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)						
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu						
11230							
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	km	346,08	360,27	0,19	68,45	428,72
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)						
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu						
11810							
cena:	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	10,20	10,62	0,19	2,02	12,64
obsah:	kontrolní jzdy osobním automobilem						
11720							
cena:	Kontrolní jízdy sypačem	km	37,08	38,60	0,19	7,33	45,93
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu						
12110							
cena:	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí	km	101,97	106,15	0,19	20,17	126,32
obsah:	výkon prohrnování (bez přejezdů)						
12120							
cena:	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h	462,47	481,43	0,19	91,47	572,90
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů						
12210							
cena:	Odstraňování sněhu frézami	h	1955,97	2 036,16	0,19	386,87	2 423,04
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů						
12310							
cena:	Odstraňování sněhu šipovými pluhy	km	167,89	174,77	0,19	33,21	207,98
obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů						
13410							
cena:	Dispečerská služba	h	381,10	396,73	0,19	75,38	472,10
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS						
13420							
cena:	Pohotovost pracovníků na pracovišti	h	231,75	241,25	0,19	45,84	287,09
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)						
13430							
cena:	Pohotovost pracovníků domác	h	9,27	9,65	0,19	1,83	11,48

obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesni OPZS)						
cena:	Pohotovost radliček	h	81,37	84,71	0,19	16,09	100,80
16110							
cena:	Organizační příprava	h	406,85	423,53	0,19	80,47	504,00
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZU						
	školení pracovníků k OPZS						
16210							
	Zásněžky	m					
cena:	postavení, stažení zásněžek	m	61,80	64,33	0,19	12,22	76,56
cena:	dodávka nových zásněžek	ks	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22
16310							
	Sněhové tyče a značky	ks					
cena:	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	61,80	64,33	0,19	12,22	76,56
cena:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	236,90	246,61	0,19	46,86	293,47
16410							
cena:	Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)	h	1153,60	1 200,90	0,19	228,17	1 429,07
obsah:	materiálu)						
	případné další činnosti v ZU odsouhlasené dispečerem SÚS						
17110							
	Úklid po zimě	km					
cena:	samosběr	km	5613,50	5 843,65	0,19	1 110,29	6 953,95
cena:	traktórovým zametačem	km	3450,50	3 591,97	0,19	682,47	4 274,44
obsah:	silnice udržované inertním posypem						
	na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km						

2VOZOVKY

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH platná do 31. 3. 08	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
20110							
cena:	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem	m2	1,13	1,18	0,19	0,22	1,40
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava stroje na pracovišti k zametání						
	zametání vozovky						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
20111							
cena:	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	1,75	1,82	0,19	0,35	2,17
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou						
	zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení						
	vysypání obsahu nádrže						
	drobná oprava						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek						
	neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)						
20121							
cena:	Čištění vozovek splachováním strojně	m2	1,03	1,07	0,19	0,20	1,28
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka technologické vody						
	plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu						
	příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí						
	mytí vozovky tlakovou vodou						
	případné odkopání silnější vrstvy bláta						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
20140							
cena:	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně	m2	7,21	7,51	0,19	1,43	8,93
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava ručního nářadí na pracovišti						
	odkopání silnější vrstvy bláta						
	ruční zametení kartáči						
	uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici						
	výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky						
	úklid ručního nářadí na dopravní prostředek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
	naložení na dopravní prostředek						
	neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)						
20150							
cena:	Čištění vozovek od nánosů - strojně	m2	22,66	23,59	0,19	4,48	28,07

obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin							
	shrnutí a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem							
	splach. zbytku nečistot tlak.vodou ke krajnici s případným naložením							
	očištění silničních mechanismů od bláta							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20197								
	Neodkladné zásahy	h						
cena:	dopravné osobním vozidlem	km	10,20	10,62	0,19	2,02	12,64	
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	19,36	20,15	0,19	3,83	23,98	
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km	37,08	38,60	0,19	7,33	45,93	
cena:	pronájem SDZ	s/de	31,93	33,24	0,19	6,32	39,55	
cena:	práce při výkonu	hod	262,65	273,42	0,19	51,95	325,37	
20198								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
cena:	dopravné na skládku	m3 do m3	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83	
cena:		m3 do 2km	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97	
cena:		m3 do 3km	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11	
cena:		m3 do 4km	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25	
cena:		m3 do 5km	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39	
cena:		m3 do 6km	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53	
cena:		m3 do 7km	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67	
cena:		m3 do 8km	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81	
cena:		m3 do 9km	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95	
cena:		m3 do 10km	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09	
cena:		m3 za každý další km	15,45	16,08	0,19	3,06	19,14	
cena:	skládkovné	t	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22	
20297								
cena:	Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, k	h	525,30	546,84	0,19	103,90	650,74	
obsah:	mimo označení světelnou šipkou na vlaštním pracovním stroji							
21110								
cena:	Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)	m2	2,01	2,09	0,19	0,40	2,49	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka kameniva							
	plnění a doplňování sypače kamenivem							
	strojní posyp s možným přebytkem kameniva							
	případný doplňující ruční posyp v podélném směru							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	DZ omezující dovol. rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne							
21310								
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm	m2	37,08	38,60	0,19	7,33	45,93	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem							
	příprava pokladače na pracovišti k pokládce							
	provedení kalového zákrytu							

	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21599								
cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
21711								
cena:	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upraveny	t	4820,40	5018,04	0,19	953,43	5 971,46	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	frézování výtluku a vyčištění							
	provedení spojovacího postřiku							
	vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění							
	hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21712								
cena:	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka	t	3481,40	3624,14	0,19	688,59	4 312,72	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	provedení spojovacího postřiku							
	vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění							
	hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21713								
cena:	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena	t	14111,00	14689,55	0,19	###	17 480,57	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava náradí na pracovišti							
	vyplnění výtluku směsí							
	začištění okolí výtluku a hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění náradí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21799								
cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
22323								
cena:	Podsypná vrstva ze štěrkopísku - tl. 15 cm	m2	139,05	144,75	0,19	27,50	172,25	
obsah:	dovoz potřebného objemu štěrkopísku							

	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem						
	dodávka veškerého provozního materiálu						
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích						
	tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání						
	potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame-						
	nivem v předepsaném množství						
	hutnění						
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstřikovače, de-						
	montáž nástavců střík.tyčí						
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek						
21499							
cena:	Řízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
21511							
cena:	Vysprávkování výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem	t	3450,50	3591,97	0,19	682,47	4 274,44
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka veškerého provozního materiálu						
	příprava vysprávkové soupravy na pracovišti						
	spojovací postřik						
	vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí						
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku						
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očistění soupravy						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21512							
cena:	Vysprávkování výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem do upr.	t	4068,50	4235,31	0,19	804,71	5 040,02
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka veškerého provozního materiálu						
	příprava vysprávkové soupravy na pracovišti						
	frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu						
	spojovací postřik						
	vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí						
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku						
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očistění soupravy						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21518							
cena:	Vysprávkování výtluků s použitím turbomechanizmů	t	3460,80	3602,69	0,19	684,51	4 287,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka veškerého provozního materiálu						
	příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti						
	vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřik emulzí						
	přejezd k dalšímu výtluku						
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště						

	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek							
	přesun k další SDZ							
	očištění štětců a ostatních pomůcek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek							
31335								
cena:	Výměna SDZ na původním stojanu	ks	246,17	256,26	0,19	48,69	304,95	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky							
	demontáž původní značky							
	montáž nové značky							
	zrušení dopravního značení							
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1							
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.							
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1210,25	1259,87	0,19	239,38	1 499,25	
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1107,25	1152,65	0,19	219,00	1 371,65	
cena:	dodávková tabule - typ E2	ks	860,05	895,31	0,19	170,11	1 065,42	
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1828,25	1903,21	0,19	361,61	2 264,82	
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2034,25	2117,65	0,19	402,35	2 520,01	
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1416,25	1474,32	0,19	280,12	1 754,44	
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3558,65	3704,55	0,19	703,87	4 408,42	
cena:	tabule - typ IP 16	ks	3759,50	3913,64	0,19	743,59	4 657,23	
31350								
cena:	Narovnění stojanu SDZ	ks	163,77	170,48	0,19	32,39	202,88	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí na pracovišti							
	vyrovnění deformovaného stojanu značky							
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
31360								
cena:	Vyrovnění SDZ	ks	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí na pracovišti							
	demontáž štítu značky ze stojanu							
	vyrovnění deformované značky na rovné desce							
	montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky							
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
31635								
cena:	Zřízení SDZ včetně stojanu a patky (dodávka, práce)	ks	1194,80	1243,79	0,19	236,32	1 480,11	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava stroje a nářadí							
	vyhloubení otvoru pro patku značky							
	osazení, vyrovnění, zához nebo zabetonování							
	upravení a urovnění terénu kolem značky							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

	označení pracoviště dopravním značením						
	rozprostření štěrkopísku v předepsané tl.						
	vyrovnání do potřebné nivelety						
	zhuštění vrstvy štěrkopísku						
	úklid pracoviště						
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22331							
cena:	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm	m2	283,25	294,86	0,19	56,02	350,89
obsah:	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem						
	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění ložné plochy						
	rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě						
	zhuštění vrstvy obal. Kameniva						
	úklid pracoviště						
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22342							
cena:	Podkladní vrstva ze štěrku - tl. 10 cm	m2	79,31	82,56	0,19	15,69	98,25
obsah:	dovoz potřebného objemu štěrku zrnitosti 32/63						
	označení pracoviště dopravním značením						
	rozprostření štěrku v požadované tl. a niveletě						
	zhuštění podkl. vrstvy štěrku						
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22362							
cena:	Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2	m2	16,48	17,16	0,19	3,26	20,42
obsah:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze						
	označení pracoviště dopravním značením						
	vyčištění podkladu před postřikem						
	provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě						
	vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač, stroj pro turbo vysprávký a pod.)						
	úklid pracoviště						
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22613							
cena:	Frézování ploch do hloubky 4 cm	m2	71,07	73,98	0,19	14,06	88,04
obsah:	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu						
	při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek						
	(jinak navazují práce dle NS 229)						
	vyčištění a úklid odfrézované plochy						
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii						
	celkový úklid pracoviště						
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22615							
cena:	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	98,88	102,93	0,19	19,56	122,49
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22613						
22699							

cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
22712							
cena:	Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků	m2	203,94	212,30	0,19	40,34	252,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava kompresoru, příprava náradí						
	vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky						
	vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek						
	případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům						
	odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii						
	úklid pracoviště						
	jeho						
	ponechání do další pracovní fáze						
22799							
cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
	doprava pracovníků z pracoviště						
22811							
cena:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	bm	98,88	102,93	0,19	19,56	122,49
obsah:	označení pracoviště doprav. značením						
	příprava pily na asfalt						
	vlastní řezání krytu						
	úklid pracoviště						
	přesun k dalším označeným místům						
	očištění pily, naložení na dopr. prostředek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek						
22812							
cena:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm	bm	152,44	158,69	0,19	30,15	188,84
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811						
22817							
cena:	Frézování spár a prasklin	bm	42,23	43,96	0,19	8,35	52,31
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava frézky na spáry						
	vlastní frézování						
	úklid pracoviště						
	přejezd k dalším označeným spárám či prasklinám						
	očištění frézky, naložení na doprav. prostředek						
	zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další						
	pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)						
22831							
cena:	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	60,77	63,26	0,19	12,02	75,28
obsah:	označení pracoviště doprav. značením						
	příprava tavícího kotle a ručního náradí, ohřev zálivkové hmoty,						

	vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí						
	vlastní zalévání spar,úklid pracoviště						
	přejezd k dalším označeným místům						
	očištění pracov.zařízení						
	zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd						
	práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817						
22899							
cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
	doprava pracovníků z pracoviště						
22910							
cena:	Naložení na nákladní automobil a odvoz	t	303,85	316,31	0,19	60,10	376,41
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615						
	jestliže fréza nemá samonakládací pás						
	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava stroje na pracovišti						
	nakládání a pojíždění						
	očištění vozovky						
	příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí						
	zrušení doprav.značení s naložením značek						
	odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii						
22911							
cena:	Ruční nakládání	t	406,85	423,53	0,19	80,47	504,00
obsah:	označení pracoviště doprav.značkami						
	ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek						
	očištění pracoviště						
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek						
	odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště						
22998							
	Doprava a poplatek za skládkování	t					
cena:	dopravné na skládku	m3	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83
cena:	m3 do 2km	m3	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97
cena:	m3 do 3km	m3	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11
cena:	m3 do 4km	m3	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25
cena:	m3 do 5km	m3	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39
cena:	m3 do 6km	m3	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53
cena:	m3 do 7km	m3	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67
cena:	m3 do 8km	m3	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81
cena:	m3 do 9km	m3	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95
cena:	m3 do 10km	m3	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09
cena:	m3 za každý další km	m3	15,45	16,08	0,19	3,06	19,14
cena:	skládkovné	t	813,70	847,06	0,19	160,94	1008,00
23120							
cena:	Dlažba z kostek drobných	m2	1313,25	1367,09	0,19	259,75	1626,84
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii						
	poblíž pracoviště						
	dodávka kostek a dalšího provozního materiálu						

	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava ručního náradí						
	dovoz materiálu ručně na pracoviště						
	rozprostření lože						
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN						
	vyplnění spar pískem						
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů						
	úklid pracoviště,úklid náradí a zbylého materiálu						
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek						
23420							
cena:	Rozebrání dlažby z kostek drobných	m2	149,35	155,47	0,19	29,54	185,01
obsah:	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava ručního náradí						
	rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače						
	očištění kostek						
	vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením						
	odvoz kostek na deponii						
	uklizení pracoviště,uklizení náradí						
	zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek						
23099							
cena:	Rízení provozu a dozor	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
	doprava pracovníků z pracoviště						

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
			platná do 31. 3. 08	platná od 1. dubna 2008			
31110							
cena:	Čištění SDZ mytím strojně	ks	40,17	41,82	0,19	7,95	49,76
obsah:	plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště						
	označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66)						
	příprava stroje na pracovišti k mytí						
	přesun k další dopravní značce						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště						
	zrušení dopr. značení (dle TP 66)						
31120							
cena:	Čištění SDZ mytím ručně	ks	67,98	70,77	0,19	13,45	84,21
obsah:	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště						
	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66)						
	příprava stroje na pracovišti k mytí						
	přesun k další doprav.značce						
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště						
	zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště						
31210							
cena:	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu	ks	180,25	187,64	0,19	35,65	223,29
obsah:	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí						
	očištění rubu stojanu a značky						
	natření fermezovou barvou na konstrukce						
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek						
	přesun k další SDZ						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek						
31220							
cena:	Nátěr rubu SDZ včetně očištění	ks	129,78	135,10	0,19	25,67	160,77
obsah:	označení pracoviště doprav.značením						
	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí						
	očištění rubu značky						
	natření rubu značky fermezovou barvou na konstrukce						
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek						
	přesun k další SDZ						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek						
31230							
cena:	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění	ks	129,78	135,10	0,19	25,67	160,77
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí						
	očištění stojanu SDZ						
	natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce						

	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek						
	přesun k další SDZ						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek						
31335							
cena:	Výměna SDZ na původním stojanu	ks	246,17	256,26	0,19	48,69	304,95
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky						
	demontáž původní značky						
	montáž nové značky						
	zrušení dopravního značení						
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1						
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.						
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1210,25	1259,87	0,19	239,38	1 499,25
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1107,25	1152,65	0,19	219,00	1 371,65
cena:	dotatková tabule - typ E2	ks	860,05	895,31	0,19	170,11	1 065,42
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1828,25	1903,21	0,19	361,61	2 264,82
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2034,25	2117,65	0,19	402,35	2 520,01
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1416,25	1474,32	0,19	280,12	1 754,44
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3558,65	3704,55	0,19	703,87	4 408,42
cena:	tabule - typ IP 16	ks	3759,50	3913,64	0,19	743,59	4 657,23
31350							
cena:	Narovnění stojanu SDZ	ks	163,77	170,48	0,19	32,39	202,88
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava ručního nářadí na pracovišti						
	vyrovnění deformovaného stojanu značky						
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek						
	zrušení dopravního značení						
31360							
cena:	Vyrovnění SDZ	ks	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava ručního nářadí na pracovišti						
	demontáž štítu značky ze stojanu						
	vyrovnění deformované značky na rovné desce						
	montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky						
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek						
	zrušení dopravního značení						
31635							
cena:	Zřízení SDZ včetně stojanu a patky (dodávka, práce)	ks	1194,80	1243,79	0,19	236,32	1 480,11
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava stroje a nářadí						
	vyhloubení otvoru pro patku značky						
	osazení, vyrovnění, zához nebo zabetonování						
	upravení a urovnání terénu kolem značky						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						

	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1						
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, .						
	činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti						
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1210,25	1259,87	0,19	239,38	1 499,25
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1107,25	1152,65	0,19	219,00	1 371,65
cena:	řádková tabule - typ E2	ks	860,05	895,31	0,19	170,11	1 065,42
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1828,25	1903,21	0,19	361,61	2 264,82
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2034,25	2117,65	0,19	402,35	2 520,01
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1416,25	1474,32	0,19	280,12	1 754,44
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3558,65	3704,55	0,19	703,87	4 408,42
cena:	tabule - typ IP 16	ks	3759,50	3913,64	0,19	743,59	4 657,23
31810							
cena:	Oprava stojanu SDZ s výměnou patky	ks	690,10	718,39	0,19	136,49	854,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava pojízdné dílny na pracovišti						
	demontáž značky ze sloupku						
	demontáž poškozené patky						
	montáž nové patky a sloupku, montáž značky						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
31910							
cena:	Likvidace SDZ	ks	247,20	257,34	0,19	48,89	306,23
obsah:	označení pracoviště						
	příprava nářadí z pojízdné dílny						
	demontáž štítu značky a uložení do dílny						
	obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem						
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky						
	příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32110							
cena:	Mytí velkoplošných značek strojně	m2	40,17	41,82	0,19	7,95	49,76
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu						
	příprava stroje na pracovišti k mytí						
	mytí značek						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32220							
cena:	Nátěr rubu velkoplošné značky	m2	143,17	149,04	0,19	28,32	177,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí						
	zběžné očištění rubu značky						
	natření fermezovou barvou na konstrukce						
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32230							
cena:	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ	m2	163,77	170,48	0,19	32,39	202,88
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						

	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí						
	očištění nosné konstrukce						
	natření fermezovou barvou na konstrukce						
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek						
	očištění štětců a ostatních pomůcek						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32325							
cena:	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	4171,50	4342,53	0,19	825,08	5 167,61
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky						
	demontáž původní značky						
	montáž nové značky (včetně dodávky materiálu)						
	uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32525							
cena:	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	7199,70	7494,89	0,19	1 424,03	8 918,92
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti						
	dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce						
	vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce						
	osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření						
	přípevnění značky na nosnou konstrukci						
	kontrola svislého i vodorovného vyrovnaní						
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
32580							
cena:	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	695,25	723,76	0,19	137,51	861,27
obsah:	označení pracoviště						
	příprava autojeřábu a nářadí						
	demontáž štítu značky						
	odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce						
	demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil						
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky						
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36710							
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení	m2	145,23	151,18	0,19	28,73	179,91
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění vozovky						
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů						
	řízení dopravy						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	očištění šablony a pomůcek						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36712							

cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení	m2	149,35	155,47	0,19	29,54	185,01
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění vozovky						
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů						
	řízení dopravy						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	očištění šablony a pomůcek						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36720							
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova	m2	138,02	143,68	0,19	27,30	170,98
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění vozovky						
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů						
	řízení dopravy						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	očištění šablony a pomůcek						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36722							
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova	m2	143,17	149,04	0,19	28,32	177,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	očištění vozovky						
	položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů						
	řízení dopravy						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	očištění šablony a pomůcek						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
36740							
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné z plastů	m2	406,85	423,53	0,19	80,47	504,00
36799							
cena:	Řízení provozu a dozor	hod	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
37710							
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení	bm	12,15	12,65	0,19	2,40	15,05
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti						
	rozměřování a vyznačování trasy barvou						
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů						
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou						
	sběr dopravních kuželů s naložením						
	očištění značkovače						
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						

	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37712								
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předzna	bm	13,29	13,83	0,19	2,63	16,46	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37720								
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova	bm	11,23	11,69	0,19	2,22	13,91	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37722								
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova	bm	12,26	12,76	0,19	2,42	15,19	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení s posypem balotinou							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37799								
cena:	Rízení provozu	bm	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
38710								
cena:	VDZ - vodíčí proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení	bm	25,65	26,70	0,19	5,07	31,77	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							

	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38712								
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. před	bm	26,68	27,77	0,19	5,28	33,05	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38720								
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova	bm	24,21	25,20	0,19	4,79	29,99	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38722								
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova	bm	25,24	26,27	0,19	4,99	31,27	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení s posypem balotinou							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38799								
cena:	Řízení provozu	bm	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
38910								
cena:	Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním	m2	303,85	316,31	0,19	60,10	376,41	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava frézky na pracovišti							

	frézování						
	naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek						
	očištění vozovky						
	příprava frézky k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH platná do 31. 3. 08	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110							
cena:	Cištění svodidel mytím strojně	bm	5,56	5,79	0,19	1,10	6,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem						
	dodávka vody						
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů						
	čištění svodidla mytím						
	přejezd k jednotlivým úsekům svodidel						
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41210							
cena:	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním	bm	143,17	149,04	0,19	28,32	177,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev						
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem						
	stříkání, přesun podél svodidla						
	příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41220							
cena:	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem	bm	169,95	176,92	0,19	33,61	210,53
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nátěrových hmot a pomůcek						
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem						
	ruční nátěr oboustranně						
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41310							
cena:	Ocelová svodidla - zřízení souvisle	bm	1297,80	1 351,01	0,19	256,69	1 607,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka materiálu						
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase						
	příprava beranidla k práci						
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky						
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění						
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky						
	příprava beranidla k odjezdu						
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41320							
cena:	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě	bm	1436,85	1 495,76	0,19	284,19	1 779,96
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka materiálu						

	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase							
	příprava beranidla k práci							
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky							
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění							
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky							
	příprava beranidla k odjezdu							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41410								
cena:	Ocelová svodidla - opravy, rovnání	bm	375,95	391,36	0,19	74,36	465,72	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka spojovacího materiálu a sloupků							
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti							
	nahřívání deformované části svodidla							
	rovnání svodidla za tepla							
	příprava dílny na odjezd							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41420								
cena:	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice	bm	921,85	959,65	0,19	182,33	1 141,98	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí z pojízdné dílny							
	demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání							
	vyrovnání sloupků a spojek							
	montáž nové svodnice							
	vyrovnání směru a výšky svodidla							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41910								
cena:	Ocelová svodidla - likvidace	bm	242,05	251,97	0,19	47,88	299,85	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí z pojízdné dílny							
	demontáž svodnic a spojek							
	vytažení sloupků							
	naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz							
	zrušení dopravního značení na skládku SÚS							
42210								
cena:	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	147,29	153,33	0,19	29,13	182,46	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka nátěrových hmot							
	příprava nátěrových hmot a pomůcek							
	očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem							
	ruční nátěr barvou							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42310								
cena:	Osazení zábradlí včetně dodání	bm	1297,80	1 351,01	0,19	256,69	1 607,70	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí							
	rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí							
	vysekání otvorů sbíjecím kladivem							
	zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů							

	demontáž nástavce							
	přejezdy k jednotlivým nástavcům							
	uklizení ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45110								
cena:	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	36,05	37,53	0,19	7,13	44,66	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem							
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů							
	čištění sloupku mytím							
	přejezd k jednotlivým sloupkům							
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45120								
cena:	Směrové sloupky - čištění ručně	ks	29,87	31,09	0,19	5,91	37,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu							
	čištění sloupku mytím							
	přejezd k jednotlivým sloupkům							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45310								
cena:	Směrové sloupky - zřízení	ks	235,87	245,54	0,19	46,65	292,19	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí							
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků							
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí							
	dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu							
	osazení, směrové a výškové vyrovnání							
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění							
	příprava k odjezdu z pracoviště, ukližení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45321								
cena:	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním pa	ks	365,65	380,64	0,19	72,32	452,96	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí							
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků							
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí							
	vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění							
	úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku							
	příprava k odjezdu z pracoviště, ukližení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45330								
cena:	Směrové sloupky - znovuosazení	ks	44,29	46,11	0,19	8,76	54,87	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	obnova otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru							
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění							
	příprava k odjezdu z pracoviště, ukližení nářadí							

	demontáž nástavce							
	přejezdy k jednotlivým nástavcům							
	uklizení ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45110								
cena:	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	36,05	37,53	0,19	7,13	44,66	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem							
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů							
	čištění sloupku mytím							
	přejezd k jednotlivým sloupkům							
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45120								
cena:	Směrové sloupky - čištění ručně	ks	29,87	31,09	0,19	5,91	37,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu							
	čištění sloupku mytím							
	přejezd k jednotlivým sloupkům							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45310								
cena:	Směrové sloupky - zřízení	ks	235,87	245,54	0,19	46,65	292,19	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí							
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků							
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí							
	dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu							
	osazení, směrové a výškové vyrovnaní							
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění							
	příprava k odjezdu z pracoviště, ukližení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45321								
cena:	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním pa	ks	365,65	380,64	0,19	72,32	452,96	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí							
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků							
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí							
	vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění							
	úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku							
	příprava k odjezdu z pracoviště, ukližení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45330								
cena:	Směrové sloupky - znovuosazení	ks	44,29	46,11	0,19	8,76	54,87	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru							
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění							
	příprava k odjezdu z pracoviště, ukližení nářadí							

	zrušení dopravního značení						
45410							
cena:	Směrové sloupky - vyrovnání	ks	35,02	36,46	0,19	6,93	43,38
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava ručního nářadí						
	narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu						
	uklizení ručního nářadí						
	zrušení dopravního značení						
45510							
cena:	Směrové sloupky - výměna 1 odrazky	ks	71,07	73,98	0,19	14,06	88,04
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	demontáž poškozené odrazky						
	montáž nové odrazky						
	eventuelně nalepení folie						
	zrušení dopravního značení						
46210							
cena:	Bílění stromu	ks	81,37	84,71	0,19	16,09	100,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu						
	příprava barvy, nalití do kbelíku						
	očištění kůry stromu kartáčem						
	nátěr pruhu barvou						
	plnění a doplňování kbelíku barvou						
	očištění nářadí, vymytí štětců						
	zrušení dopravního značení						
46720							
cena:	Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)	da/d	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22
obsah:	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního						
	pravidelná výměna a dobíjení baterií						
	drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.)						
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí	da/d	200,85	209,08	0,19	39,73	248,81
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	da/d	303,85	316,31	0,19	60,10	376,41
46910							
cena:	Odrážník 30 x 30 - likvidace	ks	266,77	277,71	0,19	52,76	330,47
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti						
	odkopání zeminy a uvolnění odrazníku						
	uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek						
	zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu						
	zrušení dopravního značení						
46920							
cena:	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace	ks	122,57	127,60	0,19	24,24	151,84
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti						
	odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku						
	uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek						
	zaházení jámy po směrovém sloupku						
	zrušení dopravního značení						
46998							
	Doprava a poplatek za skládkování	t					
	dopravné na skládku						
cena:	m ³ do 1km	m ³	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83
cena:	m ³ do 2km	m ³	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97
cena:	m ³ do 3km	m ³	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11

cena:	m3 do 4km	m3	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25
cena:	m3 do 5km	m3	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39
cena:	m3 do 6km	m3	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53
cena:	m3 do 7km	m3	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67
cena:	m3 do 8km	m3	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81
cena:	m3 do 9km	m3	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95
cena:	m3 do 10km	m3	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09
cena:	m3 za každý další km	m3	15,45	16,08	0,19	3,06	19,14
cena:	skládkovné	t	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22
48310							
cena:	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)	ks	2461,70	2 562,63	0,19	486,90	3 049,53
obsah:	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu						
	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí						
	určení místa pro osazení zrcadla						
	vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla						
	osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování						
	montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla						
	upravení a urovňování terénu kolem stojanu zrcadla						
	příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí						
	zrušení dopravního značení						
	Dodávka zrcadel:						
cena:	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	ks	8137,00	8 470,62	0,19	1 609,42	10 080,03
cena:	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	12257,00	12 759,54	0,19	2 424,31	15 183,85
48410							
cena:	Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu	ks	607,70	632,62	0,19	120,20	752,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava pojízdné dílny na pracovišti						
	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla						
	nátěr opravených míst						
	kontrola nastavení zrcadla, seřízení						
	uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny						
	zrušení dopravního značení						
48510							
cena:	Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)	ks	1019,70	1 061,51	0,19	201,69	1 263,19
obsah:	dodávka zrcadla						
	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava pojízdné dílny na pracovišti						
	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla						
	nátěr opravených míst						
	kontrola nastavení zrcadla, seřízení						
	uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny						
	zrušení dopravního značení						
	Dodávka zrcadla:						
cena:	zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	2049,70	2 133,74	0,19	405,41	2 539,15
48910							
cena:	Dopravní zrcadlo - odstranění	ks	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti						
	odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem						
	uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače						
	vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek						
	zaházení jámy po stojanu zrcadla						
	zrušení dopravního značení						

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
			platná do 31. 3. 08	platná od 1. dubna 2008			
51110							
cena:	Krajnice zpevněná - čištění strojní	m2	1,13	1,18	0,19	0,22	1,40
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava stroje na pracovišti k zametání						
	zametání vozovky						
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí						
	zrušení dopravního značení						
51310							
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu	m2	2,88	3,00	0,19	0,57	3,57
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava seřezávače krajnic k práci						
	seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu						
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
51321							
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu	m2	21,63	22,52	0,19	4,28	26,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava seřezávače krajnic k práci						
	seřezávání krajnice s nakládáním seřezaného nánosů a drnu na dopravní prostředek						
	odvoz seřezaného nánosů						
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
51398							
	Doprava a poplatek za skládkování	t					
obsah:	dopravné						
cena:	m3 do 1km	m3	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83
cena:	m3 do 2km	m3	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97
cena:	m3 do 3km	m3	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11
cena:	m3 do 4km	m3	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25
cena:	m3 do 5km	m3	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39
cena:	m3 do 6km	m3	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53
cena:	m3 do 7km	m3	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67
cena:	m3 do 8km	m3	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81
cena:	m3 do 9km	m3	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95
cena:	m3 do 10km	m3	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09
cena:	m3 za každý další km		15,45	16,08	0,19	3,06	19,14
cena:	skládkovné	t	257,50	268,06	0,19	50,93	318,99
51710							
cena:	Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkopisek tl. 8 cm	m2	185,40	193,00	0,19	36,67	229,67
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodání šterkopísku						
	příprava náradí a strojů na pracovišti k činnosti						
	rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru						
	hutnění a kropení						
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí						

	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
51720								
cena:	Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkodrt' tl. 8 cm	m2	175,10	182,28	0,19	34,63	216,91	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka šterkodrti							
	příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti							
	rozprostření kameniva v požadované tloušťce							
	v příčném i podélném směru							
	hutnění a kropení							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
51730								
cena:	Svahování	m2	100,94	105,08	0,19	19,96	125,04	
obsah:	označení pracoviště							
	příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci							
	provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje							
	příprava univerzálního dokončovacího stroje							
	k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
51799								
cena:	Rízení provozu	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
52097								
cena:	Čištění příkopů od odpadků ručně	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03	
obsah:	sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek							
	odvoz odpadků a uložení na skládku							
52110								
cena:	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	10,82	11,26	0,19	2,14	13,40	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní							
	najetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu							
	zvedání frézy při přejíždění překážek							
	zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení							
	frézy do polohy pro převoz							
	zrušení dopravního značení							
52220								
cena:	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	bm	50,47	52,54	0,19	9,98	62,52	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava hlubiče na pracovišti							
	najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu							
	zvedání hlubiče při přejíždění překážek							
	zvednutí hlubiče, očištění							
	zrušení dopravního značení							
52298								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
obsah:	dopravné							
cena:		m3 do 1km	m3	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83
cena:		m3 do 2km	m3	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97
cena:		m3 do 3km	m3	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11

cena:		m3 do 4km	m3	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25
cena:		m3 do 5km	m3	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39
cena:		m3 do 6km	m3	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53
cena:		m3 do 7km	m3	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67
cena:		m3 do 8km	m3	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81
cena:		m3 do 9km	m3	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95
cena:		m3 do 10km	m3	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09
cena:		m3 za každý další km		15,45	16,08	0,19	3,06	19,14
cena:	skládkovné		t	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22
52299								
cena:	Rízení provozu		h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
53121								
cena:	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - ručně		bm	25,24	26,27	0,19	4,99	31,27
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního náradí							
	čištění rigolových tvárnic od nánosů a trávy							
	odkopáváním s přesunem na krajnici							
	dočištění vymetením							
	uklizení náradí							
	zrušení dopravního značení							
53122								
cena:	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - strojně		bm	23,18	24,13	0,19	4,58	28,72
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava autokropičky k čištění rigolů							
	příprava ručního náradí							
	čištění rigolových tvárnic od nánosů proudem vody							
	dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením							
	příprava autokropičky k odjezdu							
	zrušení dopravního značení							
53198								
	Doprava a poplatek za skládkování		t					
obsah:	dopravné							
cena:		m3 do 1km	m3	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83
cena:		m3 do 2km	m3	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97
cena:		m3 do 3km	m3	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11
cena:		m3 do 4km	m3	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25
cena:		m3 do 5km	m3	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39
cena:		m3 do 6km	m3	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53
cena:		m3 do 7km	m3	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67
cena:		m3 do 8km	m3	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81
cena:		m3 do 9km	m3	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95
cena:		m3 do 10km	m3	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09
cena:		m3 za každý další km		15,45	16,08	0,19	3,06	19,14
cena:	skládkovné		t	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22
53710								
cena:	Zřízení dlážděného rigolu		m2	865,20	900,67	0,19	171,13	1 071,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava náradí, tvárnic a písku							
	urovnání a vypádování terénu, rozprostření písku							
	do potřebné tloušťky							
	vyrovnání, proměření a úprava spádu lože							

	dobání tvárnic							
	nasazení tvárnic, vyrovnání, vyspárování, úprava terénu kolem rigolu							
	přesun nářadí a materiálu							
	zrušení dopravního značení							
55130								
cena:	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	bm	247,20	257,34	0,19	48,89	306,23	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosů na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
	směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby							
55110								
cena:	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	bm	200,85	209,08	0,19	39,73	248,81	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosů na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
55140								
cena:	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění	bm	370,80	386,00	0,19	73,34	459,34	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosů na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
55198								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
obsah:	dopravné							
cena:	m ³ do 1km	m ³	62,83	65,41	0,19	12,43	77,83	
cena:	m ³ do 2km	m ³	78,28	81,49	0,19	15,48	96,97	
cena:	m ³ do 3km	m ³	93,73	97,57	0,19	18,54	116,11	
cena:	m ³ do 4km	m ³	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25	
cena:	m ³ do 5km	m ³	124,63	129,74	0,19	24,65	154,39	
cena:	m ³ do 6km	m ³	140,08	145,82	0,19	27,71	173,53	
cena:	m ³ do 7km	m ³	155,53	161,91	0,19	30,76	192,67	
cena:	m ³ do 8km	m ³	170,98	177,99	0,19	33,82	211,81	
cena:	m ³ do 9km	m ³	186,43	194,07	0,19	36,87	230,95	
cena:	m ³ do 10km	m ³	201,88	210,16	0,19	39,93	250,09	
cena:	m ³ za každý další km	m ³	15,45	16,08	0,19	3,06	19,14	
cena:	skládkovné	t	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22	
55610								
cena:	Zemní práce - těžení	m ³	246,17	256,26	0,19	48,69	304,95	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla							
	ruční dočišťování a úprava terénu							
	očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
55620								

cena:	Zemní práce - přesun	m3	215,27	224,10	0,19	42,58	266,67
obsah:	příprava dozeru na pracovišti						
	přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m						
	zásyp jam, zářezů nebo rýh						
	rozprostření ornice na pláni nebo svahu						
	úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypech						
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště						
55630							
cena:	Zemní práce - uložení	m3	100,94	105,08	0,19	19,96	125,04
obsah:	příprava dozeru na pracovišti						
	rozprostření dovezené zeminy						
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště						
56110							
cena:	Silniční kanalizace - čištění	bm	122,57	127,60	0,19	24,24	151,84
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	plnění a doplňování kropičky vodou						
	rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou						
	svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu						
	zrušení dopravního značení						
58121							
cena:	Vpustě silně znečištěné - čištění ruční	ks	592,25	616,53	0,19	117,14	733,67
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	naplnění a doplňování kropičky vodou						
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice						
	ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí						
	vpustí tlakovou vodou						
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu						
	z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
58122							
cena:	Vpustě silně znečištěné - čištění strojní	ks	709,67	738,77	0,19	140,37	879,13
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava fekálního vozu a pomocného nářadí						
	vysátí nečistot savicí fekálního vozu						
	ruční čištění okolí vpustí						
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu						
	z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
58141							
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční	ks	561,35	584,37	0,19	111,03	695,39
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	naplnění a doplňování kropičky vodou						
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice						
	ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a						
	propláchnutí tlakovou vodou						
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu						
	z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
58142							
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní	ks	709,67	738,77	0,19	140,37	879,13
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	naplnění a doplňování kropičky vodou						
	otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu						
	do revizní šachty tlakovou vodou						
	sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou						
	spoj. kanalizaci ke vpustí						

6 MOSTY

NS	Název činnosti			
----	----------------	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti			
----	----------------	--	--	--

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH platná do 31. 3. 08	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
81010							
cena:	Štěpkování	h	1019,70	1 061,51	0,19	201,69	1 263,19
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků						
	přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači						
	štěpkování						
	přesun na další stanoviště						
	zrušení dopravního značení						
81020							
cena:	Likvidace polomů	h	293,55	305,59	0,19	58,06	363,65
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily						
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu						
	doplňování oleje do pily						
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
81030							
cena:	Zpracování odpadového dřeva	h	288,40	300,22	0,19	57,04	357,27
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily						
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu						
	doplňování oleje do pily						
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
81097							
cena:	Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů	km	109,18	113,66	0,19	21,59	135,25
81099							
cena:	Rízení provozu	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
82110							
cena:	Vysazování včetně kůlu a chrániče	ks	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava náradí, stromků a kůlů						
	dodávka sazenic, kůlů a chrániček						
	sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy						
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou						
	přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava						

	korunky seřiznutím						
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
82210							
cena:	Údržba - zalévání	ks	29,87	31,09	0,19	5,91	37,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka technologické vody						
	plnění a doplňování kropičky vodou						
	příprava kropičky k zalévání						
	zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky						
	přejezd mezi stromy						
	příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
82310							
cena:	Řez a průklest ze země	ks	195,70	203,72	0,19	38,71	242,43
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily						
	prořezání koruny stromu						
	zatření řezů barvou						
	soustředění odřezaných větví na hromadu						
	uložení pily						
	zrušení dopravního značení						
82320							
cena:	Řez a průklest ve výškách	ks	355,35	369,92	0,19	70,28	440,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily						
	řízení dopravy						
	prořezání koruny stromu						
	zatření řezů barvou						
	soustředění odřezaných větví na hromadu						
	uložení pily						
	zrušení dopravního značení						
	Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397						
82397							
cena:	Použití vysokozdvizné plošiny	h	715,85	745,20	0,19	141,59	886,79
82410							
cena:	Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů	ks	81,37	84,71	0,19	16,09	100,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka chrániček						
	příprava obalového materiálu						
	nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče						
	přesun k dalšímu stromku						
	zrušení dopravního značení						
82420							
cena:	Ochrana proti škůdcům - postřiky	ks	50,47	52,54	0,19	9,98	62,52
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a						
	dodávka postřiku						
	rozmíchání postřiku						
	příprava postřikovače na pracovišti						
	postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a						
	od okraje stromu k jeho vnitřní části						

	přejezd k dalšímu stromu							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
82497								
cena:	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí	h	252,35	262,70	0,19	49,91	312,61	
obsah:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí							
	oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům							
	všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků							
82830								
cena:	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm	ks	710,70	739,84	0,19	140,57	880,41	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s frézou							
	nájezd nad pařez, frézování							
	přejezd mezi pařezy							
	malá oprava							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
82840								
cena:	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm	ks	3347,50	3 484,75	0,19	662,10	4 146,85	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s frézou							
	nájezd nad pařez, frézování							
	přejezd mezi pařezy							
	malá oprava							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
82920								
cena:	Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm	ks	504,70	525,39	0,19	99,82	625,22	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily							
	řízení dopravy							
	určení směru a místa pádu stromu							
	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu							
	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene							
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m							
	zrušení dopravního značení							
82930								
cena:	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm	ks	4830,70	5 028,76	0,19	955,46	5 984,22	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily							
	řízení dopravy							
	určení směru a místa pádu stromu							
	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu							
	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene							
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m							
	zrušení dopravního značení							
82940								

cena:	Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm	ks	8847,70	9 210,46	0,19	1 749,99	10 960,44
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily						
	řízení dopravy						
	určení směru a místa pádu stromu						
	naříznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu						
	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene						
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m						
	zrušení dopravního značení						
82999							
cena:	Řízení provozu	h	298,70	310,95	0,19	59,08	370,03
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						
	příprava pomůcek na pracovišti						
	řízení provozu						
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu						
	doprava pracovníků z pracoviště						
83110							
cena:	Vysazování keřů do jamek	m2	30,90	32,17	0,19	6,11	38,28
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava nářadí a keřů						
	dodávka keřů						
	sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy						
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou						
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
83210							
cena:	Údržba keřů - zalévání	m2	10,20	10,62	0,19	2,02	12,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka technologické vody						
	plnění a doplňování kropičky vodou						
	příprava kropičky k zalévání						
	zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky						
	přejezd mezi skupinami keřů						
	příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
83310							
cena:	Keře - průklest	m2	33,99	35,38	0,19	6,72	42,11
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily						
	provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře						
	odstranění přehoustlých a slabých výhonů						
	přechod k další skupině keřů						
	uložení motorové pily						
	zrušení dopravního značení						
83910							
cena:	Keře - likvidace řezáním	m2	20,09	20,91	0,19	3,97	24,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						

	příprava křovinořezy, kontrola bezpečnostních prvků						
	vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů						
	chemické ošetření řezů						
	příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
83920							
cena:	Keře - likvidace vytrháváním	m2	36,05	37,53	0,19	7,13	44,66
obsah:	příprava grejdru, montáž a seřízení rozrývače						
	vytrhávání keřů rozrývačem						
	odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení						
	na hromadu						
	úprava plochy radlicí						
84110							
cena:	Zakládání travních porostů	m2	19,57	20,37	0,19	3,87	24,24
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	dodávka osiva						
	příprava pomocných nádob a travního semena						
	plnění travního semena do menších pomocných						
	nádob						
	rozhazování travního semene v množství 15 - 25 g/m2						
	zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním						
	válečkem, zalití						
	očištění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu						
	z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						
84810							
cena:	Kosení travních porostů strojně	m2	0,80	0,83	0,19	0,16	0,99
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích						
	prvků (kamenů, drátů a p.)						
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola						
	bezpečnostních prvků						
	sečení travního porostu						
	provozní údržba						
	drobná oprava						
	zrušení dopravního značení						
84820							
cena:	Kosení travních porostů strojně pod svodidly	m2	1,60	1,67	0,19	0,32	1,98
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích						
	prvků (kamenů, drátů a p.)						
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola						
	bezpečnostních prvků						
	sečení travního porostu						
	provozní údržba						
	drobná oprava						
	zrušení dopravního značení						
84840							
cena:	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem	m2	4,48	4,66	0,19	0,89	5,55
obsah:	překážek						
	označení pracoviště dopravním značením						

	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích						
	prvků (kamenů, drátů a p.)						
	příprava křovinořezu - doplnění oleje a PHM						
	provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM						
	drobná oprava						
	zrušení dopravního značení						
84850							
cena:	Ošetření travních porostů chemickými prostředky	m2	1,18	1,23	0,19	0,23	1,46
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						
	napuštění vody do nádrže postřikovače						
	příprava postřikovače na pracovišti						
	postřik travního porostu						
	příprava k odjezdu z pracoviště						
	zrušení dopravního značení						

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	TJ	Měrná cena bez DPH platná do 31. 3. 08	Měrná cena bez DPH + 4,1%	Sazba DPH	DPH	Měrná cena s DPH
91520							
cena:	Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní dobu)	h	252,35	262,70	0,19	49,91	312,61
obsah:	doprava na stanoviště						
91910							
cena:	Pohotovost na pracovišti	h	231,75	241,25	0,19	45,84	287,09
91920							
cena:	Pohotovost domácí	h	92,70	96,50	0,19	18,34	114,84

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojcíslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojcíslím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

Schválené ceny používané zejména při využití opčního práva (V případě, kdy nemusí být rozpočet.)

(použito z NS 20197)

cena:	dopravné osobním vozidlem	km	10,20	10,62	0,19	2,02	12,64
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	19,36	20,15	0,19	3,83	23,98
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km	37,08	38,60	0,19	7,33	45,93
cena:	pronájem SDZ	ts/dej	31,93	33,24	0,19	6,32	39,55
cena:	práce při výkonu- sam. pracovník	hod	262,65	273,42	0,19	51,95	325,37
cena:	Nakladač UN 053	hod		480	0,19	91,20	571,20
cena:	Nakladač UNK 320	hod		700	0,19	133,00	833,00
cena:	Nakladač PAUS	hod		650	0,19	123,50	773,50
cena:	Vysokozdvíhový vozík	hod		380	0,19	72,20	452,20

Ostatní materiály písek cement apod.

ceny běžné či obvyklé v daném místě

