

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 16/05/SD
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 13-A-2005-001

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org.

Sídlo: Jiráskova 439, 295 08 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená: Ing. Miloslavem Štrobachem, ředitelem organizace
dále jen „objednavatel“

a

USK s.r.o.

Sídlo : Pod Borkem 319 , 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

Jednající : Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99183
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb.,obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bělá pod Bezdězem u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště,přísp. org. ze dne 22.8.2005

A.

1. Tímto dodatkem se ruší v čl. IV. Cena díla odst. 4), který nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že vždy do 31. 3. příslušného roku uzavřou novou Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, platnou pro období od 1. 4. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku, ve které se upraví:

- a) výčet činností na období od 1. 4. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku,
- b) objem předběžných technických jednotek u jednotlivých činnostech na období od 1. 4. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku,
- c) měrné ceny jednotlivých činností (cena bez DPH) o inflaci podle pravidla, uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku.

2. Pro období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010 nebudou, podle ust. odst. 5) čl. IV. Cena díla výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 – 8, upravovány měrné ceny činností o míru inflace, vyjádřenou změnou průměrného indexu cen stavebních prací a

stavebních objektů mezi dvěma předchozími kalendářními obdobími. Měrné ceny zůstávají stejné.

3. Ruší se Příloha č. 2 u Dodatku č. 7 k výše uvedené smlouvě o dílo a nahrazuje ji nová Příloha č. 2, která je vyhotovena v souladu s odst. č. 1 tohoto dodatku.

B.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně platných dodatků zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.
3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Mnichově Hradišti dne 3. 6. 2009

V Mnichově Hradišti dne 8. VI. 2009

Objednavatel:

Zhotovitel:

Příloha:

Nové znění Přílohy č. 2 ke SoD na zadání činnosti cestmistrovství Bělá pod Bezdězem



Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bělá pod Bezdězem u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org.

Období od 1.4.2009 do 31.3.2010

I ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
11110-11	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
11110	posyp škvárou	km		224,70	19	0,00	0,00	0,00
11111	posyp štěrku a pískem	km	7000	274,10	19	1918700,00	364553,00	2283253,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11210								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem	km		351,50	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11230								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrácením	km	1200	360,10	19	432120,00	82102,80	514222,80
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11810								
cena:	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	2000	9,70	19	19400,00	3686,00	23086,00
obsah:	kontrolní jízdy osobním automobilem							
11820								
cena:	Kontrolní jízdy sypačem	km	30000	35,50	19	1065000,00	202350,00	1267350,00
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrmu							
12110								
cena:	Odstraňování sněhu předřazenou radlicí	km	3000	104,30	19	312900,00	59451,00	372351,00
obsah:	výkon prohrmování (bez přejezdů)							
12120								
cena:	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h	1500	483,70	19	725550,00	137854,50	863404,50
obsah:	výkon prohrmu včetně přejezdů							
12210								
cena:	Odstraňování sněhu frézami	h	0	2144,10	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů							

12310	Odstraňování sněhu šipovými pluhy výkon prohrnu bez přejezdů	km		172,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:								0,00
obsah:								
13410	Dispečerská služba rozsah hodin upřesní OPZS	h	2460	424,60	19	1044516,00	198458,04	1242974,04
cena:								
obsah:								
13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	5400	236,50	19	1277100,00	242649,00	1519749,00
cena:								
obsah:								
13430	Pohotovost pracovníků domáci včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	500	96,80	19	48400,00	9196,00	57596,00
cena:								
obsah:								
13431	Pohotovost radiiček	h	0	21,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
16110	Organizační příprava kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS	h	400	424,60	19	169840,00	32269,60	202109,60
cena:								
obsah:								
16210-11	Zásněžky	m						
16210	postavení, stažení zásněžek	m		52,70	19	0,00	0,00	0,00
16211	dotávka nových zásněžek	ks		741,60	19	0,00	0,00	0,00
16310-11	Sněhové tyče a značky	ks						
16310	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks		152,70	19	0,00	0,00	0,00
16311	dotávka nových sněhových tyčí a značek	ks		354,70	19	0,00	0,00	0,00
16410	Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)	h	150	1171,50	19	175725,00	33387,75	209112,75
cena:								
obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SUS							
17110-11	Úklid po zimě	km						
17110	samosběr	km	50	5878,80	19	293940,00	55848,60	349788,60
17111	traktorovým zametačem	km	140	3525,10	19	493514,00	93767,66	587281,66
obsah:	silnice udržované inertním posypem na lbm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km							

Mezisoučet 1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

7976705,00

1515573,95

9492278,95

VOZOVKY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
20110	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	150000	1,20	19	180000,00	34200,00	214200,00
20111	Čištění vozovek metením strojně samoběhem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek ncobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování	m2	80000	1,70	19	136000,00	25840,00	161840,00
20121	Čištění vozovek splachováním strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	150000	1,10	19	165000,00	31350,00	196350,00
20140	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením	m2	0	7,00	19	0,00	0,00	0,00

	příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odpad. materiálu a smetných nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování	m2	500	21,50	19	10750,00	2042,50	12792,50
20150	Čištění vozovek od nánosů - strojně označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením očistění stíničích mechanismů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování	h						
20160-64	Neodkladné zásahy							
20160	dopravné osobním vozidlem	km	180	9,70	19	1746,00	331,74	2077,74
20161	dopravné technologickým vozidlem	km	181	17,20	19	3113,20	591,51	3704,71
20162	dopravné nákladním vozidlem	km		28,00	19	0,00	0,00	0,00
20163	pronájem SDZ	ks/den		30,10	19	0,00	0,00	0,00
20164	práce při výkonu	hod	120	166,60	19	19992,00	3798,48	23790,48
20170-80,90	Doprava a poplatek za skládkování	t						
20170	na skládku	m3 do 1km		42,00	19	0,00	0,00	0,00
20171		m3 do 2km		59,20	19	0,00	0,00	0,00
20172		m3 do 3km		76,40	19	0,00	0,00	0,00
20173		m3 do 4km		93,60	19	0,00	0,00	0,00
20174		m3 do 5km		110,70	19	0,00	0,00	0,00
20175		m3 do 6km		127,90	19	0,00	0,00	0,00
20176		m3 do 7km		145,10	19	0,00	0,00	0,00
20177		m3 do 8km		162,30	19	0,00	0,00	0,00
20178		m3 do 9km		179,50	19	0,00	0,00	0,00
20179		m3 do 10km		196,70	19	0,00	0,00	0,00
20180	m3 za každý další km	m3		7,60	19	0,00	0,00	0,00
20190	skládkovné	t	300,00	515,90	19	154770,00	29406,30	184176,30

	<p>nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>									
21445				0	39,80	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m²	m ²								
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulaci postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>									
21455					40,90	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m²	m ²								
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulaci postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>									
21499				0	311,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	Rízení provozu a dozor	h								
obsah:	<p>doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště</p>									

21511	Vysprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem	t	180	3611,10	19	649998,00	123499,62	773497,62
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. dtří hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21512	Vysprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav.	t	0	4277,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. dtří hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21518	Vysprávký výtlučků s použitím turbomechanizmů	t	500	3600,40	19	1800200,00	342038,00	2142238,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanizmů, materiálů a nářadí na pracovišti vyčištění od uvoln. materiálu, plnění výtlučku kamenivem, zástřik emulzí přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21599	Rízení provozu a dozor	h	60	311,70	19	18702,00	3553,38	22255,38
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							

21711	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených v	t	200	4954,50	19	990900,00	188271,00	1179171,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtluku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21712	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka	t	100	3535,90	19	353590,00	67182,10	420772,10
cena:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21713	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena	t	2	14186,30	19	28372,60	5390,79	33763,39
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtluku směsí začištění okolí výtluku a hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21799	Rízení provozu a dozor	h	60	311,70	19	18702,00	3553,38	22255,38
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							

22323								155,90	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Podsypná vrstva ze šterkopísků - tl. 15 cm											
obsah:	dovoz potřebného objemu šterkopísku označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterkopísku v předepsané tl. vyrovnaní do potřebné nivelety zhuštění vrstvy šterkopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze											
22331								263,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm											
obsah:	dovoz potřebného množství kameniva obalenoého asfaltem označení pracoviště dopravním značením očištění ložné plochy rozproštění obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhuštění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze											
22342								80,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm											
obsah:	dovoz potřebného objemu šterku zmitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šterku zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze											
22362								20,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0,8 kg/m2											
obsah:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postříkem provedení spojovacího postříku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstříkovač, stroj pro turbo vysprávk a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze											

22613						78,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Frézování ploch do hloubky 4 cm	m2								
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a uklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový uklid pracoviště zrušení doprav. značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze									
22615						104,30	19	5215,00	990,85	6205,85
cena:	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	50							
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22613									
22699						311,70	19	935,10	177,67	1112,77
cena:	Rízení provozu a dozor	h	3							
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště									
22712						206,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků	m2	0							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava komprezoru, příprava nářadí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii uklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze									
22799						311,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Rízení provozu a dozor	h	0							
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu									

22899	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h		311,70	19	0,00	0,00	0,00
22910	Naložení na nákladní automobil a odvoz dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav. značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očišťení vozovky příprava stroje k odjezdu, úklid nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii	t		325,70	19	0,00	0,00	0,00
22911	Ruční nakládání označení pracoviště doprav. značkami ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očišťení pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek odvoz naloženého materiálu vč. uložení na deponii, odjezd z pracoviště	t		424,60	19	0,00	0,00	0,00
22950-61	Doprava a poplatek za skládkování	t						
22950	dopravné na skládku	m3		42,00	19	0,00	0,00	0,00
22951	m3 do 2km	m3		59,20	19	0,00	0,00	0,00
22952	m3 do 3km	m3		76,40	19	0,00	0,00	0,00
22953	m3 do 4km	m3		93,60	19	0,00	0,00	0,00
22954	m3 do 5km	m3		110,70	19	0,00	0,00	0,00
22955	m3 do 6km	m3		127,90	19	0,00	0,00	0,00
22956	m3 do 7km	m3		145,10	19	0,00	0,00	0,00
22957	m3 do 8km	m3		162,30	19	0,00	0,00	0,00
22958	m3 do 9km	m3		179,50	19	0,00	0,00	0,00
22959	m3 do 10km	m3		196,70	19	0,00	0,00	0,00

	skládkovně	m3 za každý další km	m3		7,60	19	0,00	0,00	0,00	0,00
22960	skládkovně	m3 za každý další km	m3		7,60	19	0,00	0,00	0,00	0,00
22961	skládkovně		t		2364,40	19	0,00	0,00	0,00	0,00
23120										
cena:	Dlažba z kostek drobných		m2	0	1332,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozproštění lože kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek									
23420										
cena:	Rozebrání dlažby z kostek drobných		m2		155,90	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očištění kostek vytrhnutí kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště,uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek									
23099										
cena:	Rízení provozu a dozor		h	0	311,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště									
Mezisoučet 2 VOZOVKY										
							5288575,90	1004829,42	6293405,32	

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
31110	Čištění SDZ mytím strojně plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks		43,00	19	0,00	0,00	0,00
31120	Čištění SDZ mytím ručně naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště	ks	100	69,90	19	6990,00	1328,10	8318,10
31210	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí očštění rubu stojanu a značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očštění štětů a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	0	198,90	19	0,00	0,00	0,00
31220	Nátěr rubu SDZ včetně očištění označení pracoviště doprav.značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očštění rubu značky natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce	ks	0	129,00	19	0,00	0,00	0,00

	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očistění štetců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek												
31230													
cena:		ks	0	125,80	19	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
obsah:	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očistění stojanu SDZ nařzení stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očistění štetců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek												
31335-43													
31335	Výměna SDZ na původním stojanu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitém ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.												
obsah:		ks	150	268,70	19	40305,00	7657,95	47962,95					
31336	kulatá značka - typ B	ks	30	1236,00	19	37080,00	7045,20	44125,20					
21337	trojúhelník - typ A	ks	30	1107,00	19	33210,00	6309,90	39519,90					
31338	dodatková tabule - typ E2	ks	40	849,10	19	33964,00	6453,16	40417,16					
31339	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	10	1816,30	19	18163,00	3450,97	21613,97					
31340	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	10	2085,00	19	20850,00	3961,50	24811,50					
31341	místní tabule - typ IS 12	ks	30	1450,90	19	43527,00	8270,13	51797,13					
31342	tabule - typ IP 14	ks	0	3750,80	19	0,00	0,00	0,00					
31343	tabule - typ IP 16	ks	0	3955,00	19	0,00	0,00	0,00					

31350	Narovnaní stojanu SDZ	ks	200	169,90	19	33980,00	6456,20	40436,20
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava ručního nářadí na pracovišti							
	vyrovnaní deformovaného stojanu značky							
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
31360	Vyrovnaní SDZ	ks	200	180,60	19	36120,00	6862,80	42982,80
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava ručního nářadí na pracovišti							
	demonitáž štítu značky ze stojanu							
	vyrovnaní deformované značky na rovné desce							
	montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky							
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
31635-43	Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)	ks	80	1257,50	19	100600,00	19114,00	119714,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava stroje a nářadí							
	vyhloubení otvoru pro patku značky							
	osazení, vyrovnaní, zához nebo zabetonování							
	upravení a urovnaní terénu kolem značky							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1							
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem,							
	činná plocha z retroflexní fólie tř. I se zaručenou životností							
	7 let v základní velikosti							
	31636 kulatá značka - typ B	ks	10	1236,00	19	12360,00	2348,40	14708,40
	31637 trojúhelník - typ A	ks	10	1107,00	19	11070,00	2103,30	13173,30
	31638 dodatková tabule - typ E2	ks	30	849,10	19	25473,00	4839,87	30312,87
	31639 směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	10	1816,30	19	18163,00	3450,97	21613,97
	31640 směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	10	2085,00	19	20850,00	3961,50	24811,50
	31641 místní tabule - typ IS 12	ks	10	1450,90	19	14509,00	2756,71	17265,71
	31642 tabule - typ IP 14	ks	0	3750,80	19	0,00	0,00	0,00
	31643 tabule - typ IP 16	ks	0	3955,00	19	0,00	0,00	0,00

	natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdnych obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očističi štětci a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
32325										
cena:	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	9	4352,70	39174,30	7443,12	46617,42			
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
32525										
cena:	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	0	7372,60	0,00	0,00	0,00			
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracoviště dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
32580										
cena:	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	6	677,10	4062,60	771,89	4834,49			
obsah:	označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
36710										
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - řízení	m2	0	145,10	0,00	0,00	0,00			
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kužetů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovací barvou									

37799	provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	h	0	311,70	19	0,00	0,00	0,00
	Řízení provozu							
	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
38710	VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení	bm		26,90	19	0,00	0,00	0,00
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměrování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očistění značkovací							
	příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38712	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předznač	bm		30,10	19	0,00	0,00	0,00
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměrování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očistění značkovací							
	příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38720	VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova	bm		28,00	19	0,00	0,00	0,00
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti							

38722	provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	29,10	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova								0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
38799		h	0	311,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	Rízení provozu								0,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně rutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
38910		m2		311,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním								0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

Mezisoučet 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3547594,70 674042,99 4221637,69

—

—

—

4 BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
41110	Čištění svodidel mytím strojně označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm		6,00	19	0,00	0,00	0,00
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm		141,90	19	0,00	0,00	0,00
41220	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem označení pracoviště dopravním značením příprava náterových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	172,00	19	0,00	0,00	0,00

41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisle	bm	100	1322,00	19	132200,00	25118,00	157318,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdálenosti sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41320	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě	bm	60	1450,90	19	87054,00	16540,26	103594,26
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdálenosti sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41410	Ocelová svodidla - opravy, rovnání	bm	100	376,20	19	37620,00	7147,80	44767,80
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41420	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice	bm	28	1010,30	19	28288,40	5374,80	33663,20
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nářadí z pojízdné dílny demonitáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

41910	Ocelová svodidla - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS	bm	28	245,10	19	6862,80	1303,93	8166,73
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očštění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	150,50	19	0,00	0,00	0,00
42310	Osazení zábradlí včetně dodání označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdálenosti pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	4	1289,70	19	5158,80	980,17	6138,97
42910	Zábradlí - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	4	259,10	19	1036,40	196,92	1233,32
44110	Nástavec na svodidla - čištění označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody	ks	50	17,20	19	860,00	163,40	1023,40

44310	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	50	258,00	19	12900,00	2451,00	15351,00
cena:								
obsah:								
44410	Nástavce na svodidla - zřízení označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	30	43,00	19	1290,00	245,10	1535,10
cena:								
obsah:								
44510	Nástavce na svodidla z PE - rovnání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotážení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	10	76,40	19	764,00	145,16	909,16
cena:								
obsah:								
44910	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	20	52,70	19	1054,00	200,26	1254,26
cena:								
obsah:								

45110	Směrové sloupky - čištění strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kanálů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	300	37,70	19	11310,00	2148,90	13458,90
45120	Směrové sloupky - čištění ručně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0	30,10	19	0,00	0,00	0,00
45310	Směrové sloupky - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	60	259,10	19	15546,00	2953,74	18499,74
45321	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí	ks		460,00	19	0,00	0,00	0,00

45330	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek												
cena:	Směrové sloupky - znovuořazení	ks	150	47,30	19	7095,00	1348,05					8443,05	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obnova otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení												
45410													
cena:	Směrové sloupky - vyrovnání	ks	200	37,70	19	7540,00	1432,60					8972,60	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení												
45510													
cena:	Směrové sloupky - výměna 1 odrazky	ks		69,90	19	0,00	0,00					0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením demonťaz poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení												
46210													
cena:	Bílění stromu	ks		82,80	19	0,00	0,00					0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, naliti do kbelíku očištění kůry stromu kartáčem nátěr pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očištění nářadí, vymytí štetců zrušení dopravního značení												
46720-22													
cena:	Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)	sada/den		526,70	19	0,00	0,00					0,00	
obsah:	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního pravidelná výměna a dobíjení baterii drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí												
46721		sada/den		247,20	19	0,00	0,00					0,00	
46722		sada/den		365,50	19	0,00	0,00					0,00	

46910	Odrážník 30 x 30 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení	ks	0	279,50	19	0,00	0,00	0,00
46920	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení	ks		118,30	19	0,00	0,00	0,00
46950-61	Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku	t						
46950	m3 do 1km	m3		42,00	19	0,00	0,00	0,00
46951	m3 do 2km	m3		59,20	19	0,00	0,00	0,00
46952	m3 do 3km	m3		76,40	19	0,00	0,00	0,00
46953	m3 do 4km	m3		93,60	19	0,00	0,00	0,00
46954	m3 do 5km	m3		110,70	19	0,00	0,00	0,00
46955	m3 do 6km	m3		127,90	19	0,00	0,00	0,00
46956	m3 do 7km	m3		145,10	19	0,00	0,00	0,00
46957	m3 do 8km	m3		162,30	19	0,00	0,00	0,00
46958	m3 do 9km	m3		179,50	19	0,00	0,00	0,00
46959	m3 do 10km	m3		196,70	19	0,00	0,00	0,00
46960	m3 za každý další km	m3		7,60	19	0,00	0,00	0,00
46961	skládkovné	t		515,90	19	0,00	0,00	0,00
48310-12	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce) dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla	ks	2	2525,60	19	5051,20	959,73	6010,93

upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení											0	8382,90	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodávka zrcadel:											2	11875,70	19	23751,40	4512,77	28264,17	0,00
48311	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm										0	8382,90	19	0,00	0,00	0,00	
48312	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm										2	11875,70	19	23751,40	4512,77	28264,17	
48410											2	564,30	19	1128,60	214,43	1343,03	
Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu											2	564,30	19	1128,60	214,43	1343,03	
obsah: označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení																	
48510-11											0	1042,50	19	0,00	0,00	0,00	
Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)											0	1042,50	19	0,00	0,00	0,00	
obsah: dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení																	
48511	Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm										0	2128,00	19	0,00	0,00	0,00	
48910											0	526,70	19	0,00	0,00	0,00	
Dopravní zrcadlo - odstranění											0	526,70	19	0,00	0,00	0,00	
obsah: označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení																	

Mezisoučet 4 BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ A VYBAVENÍ

386510,60

73437,01

459947,61

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
51110								
cena:	Krajnice zpevněná - čističní strojni	m2		1,10	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení							
51310								
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu	m2	0	3,00	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
51321								
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu	m2	10000	23,70	19	237000,00	45030,00	282030,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
51350-61								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
	dopravné							
51350	m3 do 1km	m3	0	42,00	19	0,00	0,00	0,00
51351	m3 do 2km	m3	0	59,20	19	0,00	0,00	0,00
51352	m3 do 3km	m3	0	76,40	19	0,00	0,00	0,00
51353	m3 do 4km	m3	0	93,60	19	0,00	0,00	0,00
51354	m3 do 5km	m3	0	110,70	19	0,00	0,00	0,00

51355	m3 do 6km	m3	0	127,90	19	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	m3 do 7km	m3	0	145,10	19	0,00	0,00	0,00	0,00
51357	m3 do 8km	m3	0	162,30	19	0,00	0,00	0,00	0,00
51358	m3 do 9km	m3	0	179,50	19	0,00	0,00	0,00	0,00
51359	m3 do 10km	m3	0	196,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
51360	m3 za každý další km			7,60	19	0,00	0,00	0,00	0,00
51361	skládkovné	t	500	515,90	19	257950,00	49010,50		306960,50
51710									
cena:	Krajnice nebezpečná - zřízení - šterkopsěk tl. 8 cm	m2	90	198,90	19	17901,00	3401,19		21302,19
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodání šterkopisku příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
51720									
cena:	Krajnice nebezpečná - zřízení - šterkopr' tl. 8 cm	m2	200	181,70	19	36340,00	6904,60		43244,60
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka šterkodrti příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
51730									
cena:	Svahování	m2	0	102,10	19	0,00	0,00		0,00
obsah:	označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								

51799	Rízení provozu	h	15	311,70	19	4675,50	888,35	5563,85
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
52097								
cena:	Čištění příkopů od odpadků ručně	h	200	365,50	19	73100,00	13889,00	86989,00
obsah:	sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku							
52110								
cena:	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	109905	10,80	19	1186974,00	225525,06	1412499,06
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najíetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení							
52220								
cena:	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	bm	500	48,40	19	24200,00	4598,00	28798,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava hlubice na pracovišti najíetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu zvedání hlubice při přeježdění překážek zvednutí hlubice, očištění zrušení dopravního značení							
52250-61								
cena:	Doprava a poplatek za skládkování	t						
obsah:	dopravné							
52250	m3 do 1km	m3	0	42,00	19	0,00	0,00	0,00
52251	m3 do 2km	m3	0	59,20	19	0,00	0,00	0,00
52252	m3 do 3km	m3	0	76,40	19	0,00	0,00	0,00
52253	m3 do 4km	m3	0	93,60	19	0,00	0,00	0,00
52254	m3 do 5km	m3	0	110,70	19	0,00	0,00	0,00
52255	m3 do 6km	m3	0	127,90	19	0,00	0,00	0,00
52256	m3 do 7km	m3	0	145,10	19	0,00	0,00	0,00
52257	m3 do 8km	m3	0	162,30	19	0,00	0,00	0,00

52258		m3 do 9km	m3	0	179,50	19	0,00	0,00	0,00	0,00
52259		m3 do 10km	m3	0	196,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
52260		m3 za každý další 1km			7,60	19	0,00	0,00	0,00	0,00
52261	skládkovné		t	300	515,90	19	154770,00	29406,30		184176,30
52299										
	cena:		h		311,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	obsah:	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
53121										
	cena:	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - ručně	bm	270	23,70	19	6399,00	1215,81		7614,81
	obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárnic od nánosů a trávy odkopáváním s přesunem na krajnici dočištění vymetením uklizení nářadí zrušení dopravního značení								
53122										
	cena:	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - strojně	bm	800	22,60	19	18080,00	3435,20		21515,20
	obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárnic od nánosů proudem vody dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení								
53150-61										
	cena:	Doprava a poplatek za skládkování	t							
	obsah:	dopravné								
53151		m3 do 1km	m3		42,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53152		m3 do 2km	m3		59,20	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53153		m3 do 3km	m3		76,40	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53154		m3 do 4km	m3		93,60	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53155		m3 do 5km	m3		110,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53156		m3 do 6km	m3		127,90	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53157		m3 do 7km	m3		145,10	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53158		m3 do 8km	m3		162,30	19	0,00	0,00	0,00	0,00

53159						179,50	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53160		m3 do 9km	m3			196,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53161		m3 do 10km	m3			7,60	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	skládkovné	m3 za každý další km	t			515,90	19	0,00	0,00	0,00	0,00
53710											
cena:	Zřízení dlažďového rigolu		m2	0		886,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvármic a pisku urovnání a vyspádování terénu, rozproštění písku do potřebné tloušťky vyrovnaní, proměření a úprava spádu lože dodání tvármic nasazení tvármic, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení										
55110											
cena:	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění		bm	30		267,70	19	8031,00	1525,89	9556,89	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jídlu, oddech a osobní potřeby										
55130											
cena:	Propustek - průměr do 50 cm - čištění		bm			215,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení										
55140											
cena:	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění		bm	0		403,10	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí										

zrušení dopravního značení											
55150-61											
	Doprava a poplatek za skládkování										
	dopravné				t						
55150	m3 do 1km				m3			42,00	19	0,00	0,00
55151	m3 do 2km				m3			59,20	19	0,00	0,00
55152	m3 do 3km				m3			76,40	19	0,00	0,00
55153	m3 do 4km				m3			93,60	19	0,00	0,00
55154	m3 do 5km				m3			110,70	19	0,00	0,00
55155	m3 do 6km				m3			127,90	19	0,00	0,00
55156	m3 do 7km				m3			145,10	19	0,00	0,00
55157	m3 do 8km				m3			162,30	19	0,00	0,00
55158	m3 do 9km				m3			179,50	19	0,00	0,00
55159	m3 do 10km			0	m3			196,70	19	0,00	0,00
55160	m3 za každý další km				m3			7,60	19	0,00	0,00
55161	skládkovné			40	t			515,90	19	20636,00	3920,84
cena:											24556,84
55610											
cena:	Zemní práce - těžení				m3			225,70	19	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla ruční dočišťování a úprava terénu očštění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení										
55620											
cena:	Zemní práce - přesun				m3			215,00	19	0,00	0,00
obsah:	příprava dozeru na pracovišti přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozproštění ornice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypch očštění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště										
55630											
cena:	Zemní práce - uložení				m3			103,20	19	0,00	0,00
obsah:	příprava dozeru na pracovišti rozproštění dovezené zeminy očštění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště										

59410	otvření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizaci ke vpusťi uzavření revizní šachty, očištění okolí očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	10	236,50	19	2365,00	449,35	2814,35
cena:	Silniční obruby - oprava							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59710	označení pracoviště dopravním značením	bm	0	395,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Silniční obruby - zřízení							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59910	označení pracoviště dopravním značením	bm		182,80	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Silniční obruby - rozebrání							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očištění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							

Mezisoučet 5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ 2054805,50 390413,05 2445218,55

56110	Silniční kanalizace - čištění označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropicíky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení	bm	0	118,30	19	0,00	0,00	0,00
58121	Vpustě silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropicíky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí vpustí tlakovou vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	10	638,40	19	6384,00	1212,96	7596,96
58122	Vpustě silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	741,60	19	0,00	0,00	0,00
58141	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropicíky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	558,90	19	0,00	0,00	0,00
58142	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropicíky vodou	ks	0	730,90	19	0,00	0,00	0,00

6 MOSTY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
			1	450000,00	19	450000,00	85500,00	535500,00
cena:								
obsah:								
				450000,00		85500,00	535500,00	

Mezisoučet 6 MOSTY

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
cena: obsah:	oprava		1	200000,00	19	200000,00	38000,00	238000,00
Mezisoučet 7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY						200000,00	38000,00	238000,00

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
81010	Štěpkování označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížení odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	400	1064,00	19	425600,00	80864,00	506464,00
cena:								
obsah:								
81020	Likvidace polomů označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očštění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	200	281,60	19	56320,00	10700,80	67020,80
cena:								
obsah:								
81030	Zpracování odpadového dřeva označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očštění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	200	478,30	19	95660,00	18175,40	113835,40
cena:								
obsah:								

81097	Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů	km	0	110,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
81099	Řízení provozu	h	30	311,70	19	9351,00	1776,69	11127,69
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
82110	Výsazování včetně kůlu a chrániče	ks	50	311,70	19	15585,00	2961,15	18546,15
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy nutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
obsah:								
82210	Údržba - zalévání	ks	50	32,30	19	1615,00	306,85	1921,85
cena:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
obsah:								

82310	Řez a průklest ze země označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zatížení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení	ks	20	212,80	19	4256,00	808,64	5064,64
82320	Řez a průklest ve výškách označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zatížení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397	ks	0	354,70	19	0,00	0,00	0,00
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	h	10	806,10	19	8061,00	1531,59	9592,59
82410	Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení	ks		48,40	19	0,00	0,00	0,00

82420	Ochrana proti škůdcům - postřiky	ks	100	54,90	19	5490,00	1043,10	6533,10
cena:	označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
obsah:								
82497	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí	h		236,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání aloji oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej sukromým zájemcům všobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků							
obsah:								
82830	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm	ks	0	677,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
obsah:								
82840	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm	ks	0	3385,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
obsah:								

82920	Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	50	527,70	19	26385,00	5013,15	31398,15
82930	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	15	5298,40	19	79476,00	15100,44	94576,44
82940	Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	2	9371,60	19	18743,20	3561,21	22304,41

82999	Křízení provozu	h	16	311,70	19	4987,20	947,57	5934,77
cena:	doprava pomůcek na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
83110	Vysazování keřů do jamek	m2		30,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestrižení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
83210	Údržba keřů - zalévání	m2		9,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
83310	Keře - průklest	m2	1000	33,40	19	33400,00	6346,00	39746,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení							

83910	Keře - likvidace řezáním označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	3000	21,80	19	65400,00	12426,00	77826,00
83920	Keře - likvidace vytrháváním příprava grejdu, montáž a seřízení rozrývače vytrhávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlici	m2	0	33,40	19	0,00	0,00	0,00
84110	Zakládání travních porostů označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2		20,50	19	0,00	0,00	0,00
84810	Kosení travních porostů strojně označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	2500000	0,90	19	2250000,00	427500,00	2677500,00

84820	Kosení travních porostů strojně pod svodidly označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	15000	1,70	19	25500,00	4845,00	30345,00
84840	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	500	4,90	19	2450,00	465,50	2915,50
84850	Ošetření travních porostů chemickými prostředky označení pracoviště dopravním značením napsání vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0	1,30	19	0,00	0,00	0,00
						3128279,40	594373,09	3722652,49

Mezisončet 8 SADOVNICTVÍ

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
91520	Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní doby)	h		253,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	doprava na stanoviště							
91910	Pohotovost na pracovišti	h		236,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Pohotovost domácí předpoklad	h		96,80	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Poplatky za užívání vybrané sítě komunikací	km		0,00	19	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI						23032471,00	4376170,00	27408641,00
Součet za sledované období						0,00	0,00	0,00

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojitým 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

Doprava a poplatek za skládování se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Mnichově Hradišti dne 3.6.2009