

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

NZM - Úprava venkovních prostor VV

Objekt:

143-30ZLupr1 - NUM - Méněpráce schody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Podpleská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-195 064,25

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-195 064,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-173 719,29	21,00%	-36 481,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-231 545,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NZM - Úprava venkovních prostor VV

Objekt:

143-30ZLupr1 - NUM - Méněpráce schody

Místo:

Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -195 064,25

HSV - Práce a dodávky HSV -195 064,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce -195 064,25

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -195 064,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NZM - Úprava venkovních prostor VV

Objekt:

143-30ZLupr1 - NUM - Méněpráce schody

Místo:

Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-195 064,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-195 064,25
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-195 064,25
23	K	345321515	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30	m3	-15,591	3 070,39	-47 870,45
	PP		Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30				
24	K	345351101	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupačických plnostěnných zřízení	m2	-207,864	361,27	-75 095,03
	PP		dle výkř číslo D 1.1.-14 a technické zprávy "betonové lemování schodů"				
25	K	345351102	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupačických plnostěnných odstranění	m2	-207,864	81,28	-16 895,19
	PP		dle výkř číslo D 1.1.-14 a technické zprávy "betonové lemování schodů"				
26	K	345362021	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-1,122	30 177,02	-33 858,62
	PP		Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
14	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-2,850	2 574,54	-7 337,44
	VV		"dle výkresu číslo D 1.1.-14 a technické zprávy"				
	VV		Základ pro stěnu ze ztraceného bednění				
	VV		0,5*0,6*9,5			2,850	
15	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	-11,400	208,90	-2 381,46
	VV		"dle výkresu číslo D 1.1.-14 a technické zprávy"				
	VV		Základ pro stěnu ze ztraceného bednění				
	VV		0,6*9,5*2			11,400	
16	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	-11,400	52,21	-595,19
	VV		"dle výkresu číslo D 1.1.-14 a technické zprávy"				
	VV		Základ pro stěnu ze ztraceného bednění				
	VV		0,6*9,5*2			11,400	
17	K	279113135	Základové zdi z tvárci ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	-7,600	1 451,43	-11 030,87
	VV		"dle výkresu číslo D 1.1.-14 a technické zprávy"				
	VV		ztracené bednění				
	VV		9,5*0,8			7,600	