

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **125\_1**      **Bučovice - Komunikace "Úlehla - levá"**

Zadavatel: **Město Bučovice**      IČO: 00291676  
**Jiráskova 502**      DIČ: CZ00291676  
**68501**      **Bučovice**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**      IČO: 60838744  
**Kačírkova 982/4**      DIČ: CZ60838744  
**158 00**      **Praha 5 - Jinonice**

Vypracoval: **Odehnal Petr**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 574 827,82
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	54 135,00
Ostatní náklady	69 541,00
<b>Celkem</b>	<b>2 698 503,82</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 698 503,82 CZK
Základní DPH	21 %	566 685,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **3 265 189,62 CZK**

v

dne

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>				
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00				
	<b>Stavební objekt</b>					
<b>1</b>	<b>Komunikace</b>	<b>0,00</b>				
1.1	Komunikace	0,00				
1.2	Výměna podloží	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV					
1	Zemní práce	HSV					
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV					
4	Vodorovné konstrukce	HSV					
5	Komunikace	HSV					
8	Trubní vedení	HSV					
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV					
96	Bourání konstrukcí	HSV					
99	Stavební přesun hmot	HSV					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU					
VN	Vedlejší náklady	VN					
ON	Ostatní náklady	ON					
Cena celkem						2 698 503,82	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 0</b>		<b>Nepřřazený díl</b>						
1	1000T	Dokumentace ke kolaudaci kompletace dokladové části : 1	Soubor					
2	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení TZ + polohopis + výškopis : 1	Soubor					
3	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor					
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor					
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor					
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor					
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor					
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor					
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						
9	004111020R	Vypracování projektové dokumentace dle požadavku zhotovitele : 1	Soubor					
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor					
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor					

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor					
13	005231010R	Revize plán + ŠD + MZK : 2+2+2	Soubor					
<b>Celkem</b>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vstup č.p. 1053 - předláždění : 0,9*0,6	m2					
2	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek cesta ve st. cca 167-189 (bez odvozu) : 75,6-2,3 cesta ve st. cca 167-189 - předláždění : 33,5-1,0	m2					
3	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sjezd na p.č. 2294 - předláždění : 3,7 sjezd a vstup č.p. 1054 - předláždění : 9,2 cesta ve st. cca 167-189 (bez odvozu) : 2,3 cesta ve st. cca 167-189 - předláždění : 1,0 přídlažba před č.p. 1054 (bez odvozu) : (1,0+13,1+20,3+1,0)*0,2	m2					
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sjezd č.p. 1052 - předláždění : 3,4 sjezd č.p. 1058 - bouraný žlab - předláždění : 1,0	m2					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm ZU1 : 39,5+2,9	m2					
6	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm šterkové plochy : 13,3+3,7+10,3+36,7+49,9+5,3+16,9 vpravo ve st. cca 35-93m (odvoz na mezideponii) : 70.4	m2					
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm vozovka s původním živičným krytem z AC : 445,8+18,5 vozovka s původním krytem z penetračního makadamu : 367,9+21,1 cesta ve st. cca 167-189 : 75.6+2,3	m2					
8	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm ZU1 : 39,5 žlab - stupňovité napojení : (6,95*0,2)+(6,95*0,2)	m2					
9	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm vozovka s původním krytem z penetračního makadamu : 367,9 žlab - stupňovité napojení : (6,95*0,2)+(6,95*0,2)	m2					
10	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm vozovka s původním živičným krytem z AC : 445,8	m2					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek obruby stávající : 8,0+15,0+5,7+6,0 v místě rušeného žlabu : 1+1	m					
12	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek obruby stávající - před částí č.p. 1055 po vstupní chodník : 10,00	m					
13	113231436R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 360 mm včetně betonového lože žlab - rošt odvést do sběrný v režii zhotovitele stavby : 7,0	m					
14	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, žlab betonový v úseku 1a : 6,0*0,15	m3					
15	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. celkem : 438,5+36,2 odpočet zpevněné plochy : - (((73,3*0,19)+(2,3*0,15)+(7,08*0,15)+(136,1*0,15)+(931,2*0,2)+(42,4*0,3)+(445,8*0,08)+(39,5*0,1)))	m3					
16	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 200,37700*0,2						
17	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. trativod : 215,6*0,27 trativodní šachta : 2*1,45*0,7 odpočet ruční výkop : -4,8	m3					
18	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 55,44200*0,2	m3					
19	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.  vsakovací rýha : 3,0*1,0*1,28	m3					
20	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.  Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,84000*0,2	m3					
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek trativod : 8*0,5*0,6*2,0						
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, trativodní šachta : 2*1,45*0,7 vsakovací rýha : 3,0*1,0*1,28	m3					
23	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,60000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 20,20000*2	m3					
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 200,37700 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 55,44200 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,80000 odpočet zpětné uložení : -23,8	m3					
25	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 240,65900*4	m3					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 20,20000	m3					
27	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nezpev. plochách za obrubou - výkopek ze stavby : 20,2	m3					
28	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ve zpev. plochách (skl. D3 a sjezdy) - bourané nestmelené vrstvy : 1,4+2,5	m3					
29	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, trativodní šachta - výkopek ze stavby : 2*0,9 vsakovací rýha - výkopek ze stavby : 3,0*1,0*0,6	m3					
30	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy : 362,4	m2					
31	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem : 8,3+281,2+855,5						
32	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy : 362,4	m2					
33	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 240,65900 bourané nestmelené vrstvy - celkem : ((42,4*0,3)+(206,5*0,15)+(931,2*0,2)) bourané nestmelené vrstvy - odpočet zpětné uložení : -3,9 bourané nestmelené vrstvy - odpočet zpětné uložení : -70,4*0,15	m3					
34	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 362,40000*0,03	kg					
35	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění do místa stavby : 362,4*0,1	m3					
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
36	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez : (0,6+0,3+0,6)*215,6 vsakovací rýha : (0,725+1,0+0,725+1,0)*3,0+(2*1,0*0,725)	m2					
37	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm trativod - dopočet obsypu nad 0,15 m3/m : 215,6*0,12	m3					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vsakovací rýha : 3,0*1,0*0,725						
38	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, trativod : 215,6	m					
39	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm trativod : 215,6*1,03	m					
40	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 335,20000*1,1	m2					
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
41	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací vrstva pod obruby - viz. vzorový řez : (222,0*0,35*3)+(255,0*0,3*8)+(17,2*0,4*3)	m2					
42	451572211RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu, trativodní šachta - fr. 8-16mm : 2*0,78*0,2	m3					
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>						
43	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vřícením a zhutněním vpravo ve st. cca 35-93m : 70,4	m2					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm skladba D3 : 7,0+1,3	m2					
45	564851112RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm skladba D2 : 209,2+72,0	m2					
46	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm skladba A : 694,0+11,3+123,0 skladba D1 : 15,3+6,8+5,1	m2					
47	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním skladba A : 694,0+11,3 skladba D2 : 209,2	m2					
48	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním skladba A : 694,0+11,3	m2					
49	566501111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním sjezdy - vyspravení za obrubou : 70,3	m2					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
50	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním žlab : 7,2*0,55*0,5*2,2	t				
51	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním žlab : 6,95*0,95*0,06*2,4	t				
52	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D1 : 15,3+6,8 odpočet vsakovací proužek na povodní straně : -(1,0+2,9)*0,1	m2				
53	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm žlab : 6,95*1,35	m2				
54	573111112R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního skladba A - PI C : 694,0+11,3	m2				
55	573231119R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, bez dodávky materiálu skladba A : 694,0+11,3	m2				
56	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace "Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		skladba A : 694,0+11,3					
57	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici cesta ve st. cca 167-189 - předláždění : 33,5-1,0	m2				
58	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici sjezd na p.č. 2294 - předláždění : 3,7 sjezd a vstup č.p. 1054 - předláždění : 9,2 cesta ve st. cca 167-189 - předláždění : 1,0	m2				
59	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 : 15,3+6,8 skladba D2 : 209,2 sjezd č.p. 1052 - předláždění : 3,4 sjezd č.p. 1058 - bouraný žlab - předláždění : 1,0	m2				
60	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 - vodící linie : 6,8	m2				
61	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m2				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 - dl. 20/20cm : 5,8						
62	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm skladba D1 - spasování v místě stavby : 1,0+2,9+5,1+6,1+0,9 skladba D2 - spasování v místě stavby : 19,9+8,2+5,5+31,2+15,8+3,0	m					
63	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m vstup č.p. 1053 - předláždění : 0,9*0,6	m2					
64	596911111R00	Kladení šlapáků v rovině nebo na svahu do 1:5 z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, skladba D3 : 7,0	m2					
65	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm ZÚ1 : 13,4 Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 13,90000	m					
66	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těžným v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky skladba D3 : 7,0	m2					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	11162530R	emulze asfaltová kationaktivní skupenství při 20°C kapalně; hustota při 15°C 1 000 kg/m <sup>3</sup> ; zpracování za studena; teplota emulze 40 až 70 °C; nehořlavá; ředitelná vodou skladba A : 705,3*0,00025	t					
68	58380787R	kámen lomový upravený; soklový; žula skladba D3 : 7,0*0,04	m3					
69	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 : 6,8*1,05	m2					
70	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 : ((15,3+6,8)-(6,8+5,8))*1,05	m2					
71	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 - bez zkosených hran : 5,8*1,05	m2					
72	5924813a	Dlažba vegetační 20/20/8 barevná skladba D2 - dlaždice 20/20/8cm s distančníky, barva černá (25 ks/m <sup>2</sup> ) : 209,2*25*1,05	kus					
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>						
73	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, tratívod - zátka horního konce : 3 tratívod - vsakovací rýha - zátka spodního konce : 1	kus					
74	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		trativodní šachta TŠ : 1+1						
75	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mlíže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, kanalizace - skrytá šachta - ověřit při realizaci : 1	kus					
76	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg trativodní šachta TŠ : 1+1	kus					
77	28611167.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m <sup>2</sup> ; D = 400,0 mm; s = 9,80 mm; l = 2000,0 mm trativodní šachta TŠ : 1+1	kus					
78	28611327.AR	zátka PVC; DN 125,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 4,00000*1,015	kus					
79	55243064.AR	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg trativodní šachta TŠ - tř. zatížení min. C 250 : 1+1	kus					
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
80	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, viz dopravní značení - IZ5a, IZ5b : 1+1	kus					
81	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus					



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz dopravní značení - IZ8a, IZ8b : 1+1						
82	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz situace obrub - beton C 16/20 : 213 v místě rušeného žlabu : 1	m					
83	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz situace obrub - beton C 16/20 : 7+1+1+255 v místě rušeného žlabu : 1	m					
84	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby přídlažba : 17,2	m					
85	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody žlab - stupňovité napojení : 6,95+6,95	m					
86	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody ZÚ1 : 13,4 žlab - stupňovité napojení : 6,95+6,95	m					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let viz dopravní značení - IZ5a, IZ5b : 1+1 viz dopravní značení - IZ8a, IZ8b : 1+1	kus					
88	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm viz dopravní značení - IZ5a, IZ5b : 1+1	kus					
89	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá přídlažba : 17,2*2*1,05	kus					
90	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrub : 255*1,01	kus					
91	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrub : 7*1,01 v místě rušeného žlabu : 1*1,01	kus					
92	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 214,00000*1,01	kus					
93	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá viz situace obrub : 1*1,01	kus					
94	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus					



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace obrub : 1*1,01						
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
95	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm obruby chodníkové - spasování v místě stavby : 44*0,25 přídlažba - spasování v místě stavby : 8*0,25	m					
96	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm obruby nájezdové - spasování v místě stavby : 24*0,15 obruby silniční - spasování v místě stavby : 9*0,25	m					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
97	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesun suti v bouraných hmot</b>						
98	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 27,98400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 68,14500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 409,72800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 9,30160 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 40,77480 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 78,46080 Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 31,81200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 3,84895 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,90000*2,2	t					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 672,03515*13 odpočet zpětné uložení : -(31,812*13)	t					
100	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 9,90900 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,25000	t					
101	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 11,15900*2	t					
102	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,90000*2,2 úprava prostoru vpravo ve st. cca 35-93m (původní materiál) : 70,4*0,15*2,2	t					
103	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,90000*2,2 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 9,90900 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,00000	t					
104	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 9,30160 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 40,77480 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 78,46080	t					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

<b>Celkem</b>	
---------------	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.2	Výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>								
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vstup č.p. 1053 - předláždění : 0,9*0,6	m2					
2	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek cesta ve st. cca 167-189 (bez odvozu) : 18,8 cesta ve st. cca 167-189 - předláždění : 22,9	m2					
3	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sjezd na p.č. 2294 - předláždění : 1,2 sjezd a vstup č.p. 1054 - předláždění : 2,9 cesta ve st. cca 167-189 (bez odvozu) : 1,0 cesta ve st. cca 167-189 - předláždění : 1,0 přídlažba před č.p. 1054 (bez odvozu) : 3,3	m2					
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sjezd č.p. 1052 - předláždění : 2,6	m2					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.2	Výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. celkem : (1145,0*0,4)+168,0 odpočet ruční výkop : -45,92	m3					
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 580,08000*0,2	m3					
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v blízkosti IS : (9,8+5,7+5,7+5,7+5,7+18,8+3,5+5,7+5,7+9,5+5,0+8,9+1,2+23,9)*1,0*0,4	m3					
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 36,80000*2	m3					
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 580,08000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 45,92000 odpočet zpětné uložení : -36,8	m3					
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.2	Výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 589,20000*4						
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4		m3				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 36,80000						
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS		m3				
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nezpev. plochách za obrubou - výkopek ze stavby : 36,8						
13	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně		m3				
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, viz vzorový řez - sanace v tl. 2*200mm : 580,08-36,8						
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy : 66,0		m2				
15	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem : 1564,8		m2				
16	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm		m2				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.2	Výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
vegetační úpravy : 66.0								
17	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4		m3				
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 589,20000								
18	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž		kg				
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 66,00000*0,03								
19	10364200R	omíče pro pozemkové úpravy		m3				
vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění do místa stavby : 66,0*0,1								
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
20	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m		m2				
viz vzorový příčný řez : 1564,8+168,0								
21	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2		m2				
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1732,80000*1,1								
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>						
22	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm		m2				
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici								
cesta ve st. cca 167-189 - předláždění : 22,9								
23	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm		m2				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.2	Výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici sjezd na p.č. 2294 - předláždění : 1,2 sjezd a vstup č.p. 1054 - předláždění : 2,9 cesta ve st. cca 167-189 - předláždění : 1,0						
24	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2					
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. sjezd č.p. 1052 - předláždění : 2,6						
25	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2					
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m vstup č.p. 1053 - předláždění : 0,9*0,6						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
26	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živičným nebo betonovým	t					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
27	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t					
		mezideponie - dovoz - bourané nestmelené vrstvy ze stavby - celkem : 27,984+68,145+409,728  odpočet zpětné uložení do komunikace : -3,9*2,2 bet. recyklát (mezideponie stavebníka) : (543,28*2,2)-497,277						
28	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t					

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	125_1	Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"
O:	1	Komunikace
R:	1.2	Výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vodorovnou dopravu Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1195,21600						
<b>Celkem</b>								