

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **MÚ Mělník - Rekonstrukce WC dámy dopravka**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	156 902	32 949	189 851

Celkem bez DPH: **156 902 CZK**Celkem s DPH: **189 851 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddily

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01: WC Dopravka	156 902	32 949	189 851
0061: Úprava povrchů vnitřní	29 985	6 297	36 282
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	5 220	1 096	6 316
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	382	80	462
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 492	313	1 806
0096: Bourání konstrukcí	8 572	1 800	10 372
099.: Přesun hmot HSV	10 190	2 140	12 330
720.: Zdravotní technika	19 700	4 137	23 837
766.: Konstrukce truhlářské	9 600	2 016	11 616
771.: Podlahy z dlaždic	16 084	3 378	19 462
781.: Obklady keramické	35 748	7 507	43 255
783.: Nátěry	2 650	557	3 207
784.: Malby	6 331	1 330	7 661
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	10 947	2 299	13 245
	156 902	32 949	189 851

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Rozpočty a dod.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO-01: WC Dopravka								156 902
006: Úpravy povrchu								35 205
0061: Úprava povrchu vnitřní								29 985
1	SP	784181121	A_00	Hlubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				6 755
2	SP	612311131	A_00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm				5 670
3	SP	612315412	A_00	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%				8 256
4	SP	619991001	A_00	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				315
5	SP	629991011	A_00	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				450
6	SP	612321121	A_00	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně				5 544
7	SP	611315411	A_00	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropu v rozsahu plochy do 10%				1 080
8	SP	611311131	A_00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm				1 440
9	SP	612325111	A_00	Vápenocementová hladká omítká rýh ve stěnách šířky do 150 mm				475
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								5 220
1	SP	632451103	A_00	Cementový potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm				5 220
009: Ostatní konstrukce a práce								10 446
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy								382
1	SP	949101111	A_00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²				382
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemní								1 492
1	SP	952901111	A_00	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				1 492
0096: Bourání konstrukcí								8 572
1	SP	978059541	A_00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m ²				1 620
2	SP	965081611	A_00	Odsekání soklíků rovných				254
3	SP	978013141	A_00	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %				2 107
4	SP	978013191	A_00	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %				1 861
5	SP	978011121	A_00	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropu v rozsahu do 10 %				135
6	SP	974031132	A_00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm				576

Por	Ident.	Kód	Rozpočty a	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
7	SP	965081223	A_00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2				1 620
8	SP	766621823	A_00	Demontáž dřevěných konzol				399
099: Přesun hmot HSV								10 190
099.: Přesun hmot HSV								10 190
1	SP	997211612	A_00	Nakladání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				1 284
2	SP	997013213	A_00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně				4 507
3	SP	997013501	A_00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				901
4	SP	997013509	A_00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				1 159
5	SP	997013803	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102				805
6	SP	998018002	A_00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m				1 534
720: Zdravotní technika								19 700
720.: Zdravotní technika								19 700
1	SUB	X2	A_00	Výměna WC kombi za nové				9 000
2	SUB	X3	A_00	Výměna umyvadla a baterie za nové				3 500
3	SUB	X25	A_00	Úprava rozvodu vody vedených po povrchu (přesun do zdíva)				2 800
4	SUB	X4	A_00	Dřmť a montáž stávajícího radiátoru				4 400
5	SUB	X5	A_00	Jedná se pouze o výměnu prvku bez uprav rozvodu				
766: Konstrukce truhlářské								9 600
766.: Konstrukce truhlářské								9 600
1	SUB	76601	A_00	Výměna dveří vč.kování				9 600
771: Podlahy z dlaždic								16 084
771.: Podlahy z dlaždic								16 084
1	SP	771574312	A_00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2				7 380
2	SP	771579191	A_00	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2				225
3	SP	771579192	A_00	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor				540
4	SP	771591111	A_00	Podlahy penetrace podkladu				405
5	SP	771473113	A_00	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených rovných v oo 120 mm				769
6	SUB	X184	A_00	Dodávka dlažby				6 090
7	SP	998771202	A_00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m				766

Poř. ▲	Ident.	Kód	Rozpočty a dod.	Popis	Cena
				781: Obklady keramické	35 748
				781.: Obklady keramické	35 748
1	SP	781474114	A_00	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem (do v.1.65m)	17 800
2	SP	781494511	A_00	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	2 046
3	SP	781495115	A_00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	1 800
4	SP	781495111	A_00	Penetrace podkladu vnitřních obkladu	900
5	SUB	X185	A_00	Dodávka obkladu	11 500
6	SP	998781202	A_00	Přesun limot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	1 702
				783: Nátěry	2 650
				783.: Nátěry	2 650
1	SUB	78301	A_00	Nátěr zarubní	1 350
2	SUB	78302	A_00	Nátěr radiátorů	1 300
				784: Malby	6 331
				784.: Malby	6 331
1	SP	784121001	A_00	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	1 836
2	SP	784121011	A_00	Rozmyvání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	670
3	SP	784181101	A_00	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	765
4	SP	784211131	A_00	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	3 060
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 947
				VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	10 947
1	ON	04	A_00	Mimostaveništní doprava	4 379
2	ON	12	A_00	Provoz investora	2 189
3	ON	16	A_00	Koordinační přírážka	4 379
					156 902