

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava havarijního stavu propustku na silnici II/18018, Lektov - Tymákov

Objekt:

Objednatel: SÚSPK, p.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: HOKAR, spol. s r.o.

Datum: 7. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>497 803,94</b>	<b>497 803,94</b>		<b>0,000</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>152 822,00</b>	<b>152 822,00</b>		<b>0,000</b>	
1	R	1	DIO, včetně administrace	kpl	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	0,000	
2	R	2	Vytýčení a ochrana stávajících sítí	kpl	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000	
3	R	3	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000	
4	R	4	Řezání stávajícího krytu vozovky	m	18,000	90,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,000	0,000	
5	R	5	Hloubení rýh, odkopávky a prokopávky zapažené i nezapažené	m3	140,000	167,00	0,00	23 380,00	23 380,00	0,000	0,000	
6	R	6	Příplatek k odkopávkám pro silnice v horninách do třídy 4	m3	140,000	37,50	0,00	5 250,00	5 250,00	0,000	0,000	
7	R	7	Vodorovné přemístění výkopků do 4 tříd hornin	m3	140,000	93,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,000	0,000	
8	R	8	Skladkovné staveb. a betonového odpadu, včetně dopravy	t	80,000	189,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,000	0,000	
9	R	9	Bourání betonových těles	m3	14,000	1 580,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,000	0,000	
10	R	10	Lože pod potrubí, otevřený výkop ze štěrkodrti	m3	8,000	1 164,00	0,00	9 312,00	9 312,00	0,000	0,000	
11	R	11	Hutnění podloží	kpl	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000	
12	R	12	Trubní roura PP Pragma+ID DN1000, SN 10	m	18,000	6 168,33	0,00	111 029,94	111 029,94	0,000	0,000	
13	R	13	Obsyp potrubí	m3	6,000	569,00	0,00	3 414,00	3 414,00	0,000	0,000	
14	R	14	Konstrukce vozovky, zásyp kamenivem, včetně dopravy	t	18,000	850,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,000	0,000	
15	R	15	Hutnění konstrukce vozovky	h	7,000	700,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,000	0,000	
16	R	16	Betonáž stropní konstrukce, dále pod rourou, včetně založení čel a armatury	kpl	1,000	51 788,00	0,00	51 788,00	51 788,00	0,000	0,000	
17	R	17	Čela propustku - L a P strana, včetně dna, jímací jímky a vyústnění	kpl	1,000	59 790,00	0,00	59 790,00	59 790,00	0,000	0,000	
18	R	18	Vyplnění spár lomového kamene MC se zatřením	m2	30,000	312,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,000	0,000	
19	R	19	Asfaltování filnálních vrstev 2 x 6 cm	m2	50,000	1 150,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,000	0,000	
20	R	20	Svahování odtoku, úprava dotčených pozemků a úklid staveniště	kpl	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,000	0,000	
21	R	21	Výkopové apažení, včetně manipulace	kpl	1,000	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>497 803,94</b>	<b>497 803,94</b>		<b>0,000</b>	