

Dobrý den,

na základě zaměření Petrem Weisssem Vám nabízíme uvedené ceny za realizace dle Vašich požadavků.

pozice	název	m2	Kč/m2	celkem
1	N304	72,0	98	7 056,00 Kč
2	N204	72,0	168	12 096,00 Kč
3	N203	72,0	157	11 304,00 Kč
4	chodba 2.p	96,0	88	8 448,00 Kč
5	chodba linkrusta	4,0	785	3 140,00 Kč
6	schodiště	252,0	108	27 216,00 Kč
7	schodiště sokl	27,0	785	21 195,00 Kč
8	chodba 1.p	96,0	88	8 448,00 Kč
9	N105	72,0	235	16 920,00 Kč
10	N104	72,0	157	11 304,00 Kč
11	chodba přízemí	93,5	84	7 854,00 Kč
12	uklid přízemí	52,0	87	4 524,00 Kč
13	šatny	45,0	65	2 925,00 Kč
14	výměna kazet minerál	50,0	175	8 750,00 Kč
15	nátěr dveří	3,0	1250	3 750,00 Kč
16	zakrytí, oblepení	1078,5	6	6 471,00 Kč
17	doprava a režie	161401,0	0,02	3 228,02 Kč
Celková cena bez DPH.....		0		164 629,02 Kč

S pozdravem
Pavel Rak

RAKWEISS paint s.r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

CZ25608304

telefon: 602328761

email: rak.pavel@rakweiss.cz

Požadavky na malířské práce po vytopení budovy školy

Místnost vymalovat a kolem obvodu místnosti nad podlahou cca 30 cm oškrábat izolovat a opravit štukem s penetrací

N304

4 x 4 v 3,5

Místnost vymalovat a před tím jí celou oškrábat a 70 % izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

N204

4 x 4 v 3,5

Kabinet N 203

4 x 4 v 3,5

Místnost vymalovat a před tím jí celou oškrábat a 60 % izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

Chodba 2 patro

Malba 12 x 3 v 2

vymalovat a před tím jí 20 % oškrábat a izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

Chodba oprava linkrusty

4 m²

Opálit vyrovnat udělat linkrustu a penetrovat a 2 nátěr syntet. šedá

Schodiště

vymalovat a před tím tu oškrábat a 70 % izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

5 x 4 v 2

5 x 4 v 2

Schodiště jenom malba

4 x 4 v 2

4 x 4 v 2

4 x 4 v 2

Schodiště sokl

Opálit vyrovnat udělat linkrustu a penetrovat a 2 nátěr syntet. šedá

10 a 10 a 7 m²

Chodba 1 patro

Malba 12 x 3 xv 2

vymalovat a před tím jí 20 % oškrábat a izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

Kabinet N105

Místnost vymalovat a před tím jí celou oškrábat a 100 % izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

4 x 4 v 3,5

Kabinet N104

Místnost vymalovat a před tím jí celou oškrábat a 60 % izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

4 x 4 v 3,5

Chodba přízemí vymalovat a před tím tu 15 % izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

11 x 3,3 v 2

Úklidové místnosti přízemí

vymalovat a před tím tu 15 % izolovat a opravit štukem s penetrací a ošetřit proti plísni která zde teď je a přidat i prevenci do barvy

2,6 x 1,1 v 2,2

2,6 x 2 v 3

Nátěr dveří š 80 kusy 3

Malba šatny

45 m² malba

1 8 m² izolace atd.

Výměna kazet v minerálním podhledu

Cca 50 m²