

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební práce v objektu na adrese Čajkovského 1908**

Objednatel: **DOZP Ústí nad Labem**
Čajkovského 1908/82
Ústí nad Labem

Zhotovitel: **SIM stavby spol. s.r.o.**
Šaldova 218/3
40001 Ústí nad Labem

IČ: **25460625**
DIČ: **CZ25460625**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Přípočty			171 118,25
Odpočty			-64 642,80
Mezisoučet			106 475,45
VRN			7 453,28
Celkem			113 928,73

Rekapitulace daní

Celkem bez DPH			113 928,73 CZK
Základní DPH	21	%	23 925,03 CZK

Cena celkem s DPH

137 853,77 CZK

v Ústí nad Labem dne _____

Položkový rozpočet

S:	Kuchyně
----	----------------

PŘÍPOČTY

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	61	Upravy povrchů vnitřní				18 712,00
1	602016193R00	Penetrace stěn , pod štuk	m2			684,00
2	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2			2 964,00
3	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit, penetrace	m2			6 384,00
4	622481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit, penetrace	m2			8 680,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 520,00
5	31 41-5013.R00	Montáž obkladů stěn, sokl v.15 cm	m			2 520,00

ODPOČTY

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-21 041,20
6	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, v.1800mm	m2			-11 628,00
7	59764200R	Obklad keramický 20x20 cm	m2			-8 128,20
8	781497121R00	Lišta rohová k obkladům	m			-1 285,00

CELKEM

190,80

S:	Prádelna
----	-----------------

PŘÍPOČTY

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	61	Upravy povrchů vnitřní				13 579,20
1	602 01-1179.R00	Stěrka na stěnách minerální, penetrace	m2			8 280,00
2	602016193R00	Penetrace stěn , pod štuk	m2			993,60
3	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2			4 305,60
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 060,00
4	31 41-5013.R00	Montáž obkladů stěn, sokl v.15 cm	m			3 060,00

5 ODPOČTY

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-33 811,20
6	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, v.1800mm	m2			-16 891,20
7	59764200R	Obklad keramický 20x20 cm	m2			-11 780,00
8	781497121R00	Lišta rohová k obkladům	m			-5 140,00

CELKEM

-17 172,00

S:	Chodby + schodiště
----	---------------------------

PŘÍPOČTY

Díl:	1					
P.č. Díl:	774	Podlahy povlakové				5 994,50
2	9790112285R00	Stržení PVC podlahoviny	m2			245,00
3	9198191985.R00	Přebroušení povrchu betonu	m2			1 470,00
4	5494561	Poplatek za skládku - plastické hmoty	t			79,50
5	595494.R	Výměna ocelových zárubní za nové	kpl			4 200,00

ODPOČTY

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			-8 491,70
6	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2		-1 631,70
7	611459171R00	Vyspravení povrchu beton. konstrukcí podlah MC	m2		-4 018,00
8	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2		-2 842,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			-1 298,70
9	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t		-366,00
10	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t		-416,40
11	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t		-186,30
12	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	t		-138,00
13	5494561	Poplatek za skádku - stavební suť	t		-192,00

CELKEM**-3 795,90**

S:	Zádveří
----	----------------

PŘÍPOČTY

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní			8 250,00
1	602 01-1179.R00	Stěrka na stěnách minerální, penetrace	m2		8 250,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			31 169,00
2	651954.R	Zrušení podlahové vpusti	kpl		1 650,00
3	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2		2 593,50
4	602016193R00	Penetrace hloubková podlah	m2		731,50
5	611459171R00	Vyspravení povrchu beton. konstrukcí podlah MC	m2		5 453,00
6	771575010RAH	Dlažba do tmele , dlažba ve specifikaci	m2		5 489,00
7	771 27-0011.RA0	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku	m		5 508,00
8	59764200R	Dlažba keramická 20x20 cm	m2		4 896,00
9	771 57-7111.R00	Hrana schodů z hliníkového profilu	m		1 788,00
10	31 41-5013.R00	Montáž obkladů stěn, sokl v.15 cm	m		3 060,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			1 298,70
11	979011221R00	Doprava sutí a vybour. hmot nošením	t		366,00
12	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t		416,40
13	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t		186,30
14	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	t		138,00
15	5494561	Poplatek za skádku - stavební suť	t		192,00

CELKEM**40 717,70**

S:	Místnost údržba
----	------------------------

PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				31 367,00
1	611100011951.RAA	Oškrábání maleb stropů	m2			3 363,00
2	611100011RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava z 10%	m2			3 894,00
4	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2			2 310,00
5	602015112RT3	Omítka stěn jádrová ručně	m2			10 710,00
6	602 01-1179.R00	Stěrka na stěnách minerální, penetrace	m2			5 280,00
7	602016193R00	Penetrace stěn , pod štuk	m2			1 260,00
8	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2			4 550,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				19 623,35
9	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2			183,15
10	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2			4 912,00
11	602016193R00	Penetrace hloubková podlah	m2			60,50
12	611459171R00	Vyspravení povrchu beton. konstrukcí podlah MC	m2			451,00
13	632411105R00	Stěrka podlahová, ruč.zpracování tl.5 mm	m2			319,00

14	711 21-0020.RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2 K, proti vlhkosti, včetně těsnění rohů	m2		3 800,00
15	771575010RAH	Dlažba do tmele , dlažba ve specifikaci	m2		548,90
16	2	Dlažba keramická 20x20 cm	m2		404,80
17	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, v.1800mm	m2		4 590,00
18	59764200R	Obklad keramický 20x20 cm	m2		3 069,00
19	781497121R00	Lišta rohová k obkladům	m		1 285,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			2 164,50
20	979011221R00	Doprava sutí a vybour. hmot nošením	t		610,00
21	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t		694,00
22	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t		310,50
23	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	t		230,00
24	5494561	Poplatek za skádku - stavební suť	t		320,00
Díl:	737	ZTI			10 500,00
25	6516519.R	Úprava ZTI	kpl		10 500,00

CELKEM

63 654,85

S:	Ústřední vytápění				
Díl:	735	Otopná tělesa			16 220,00
1	6516519.R	Demontáž a montáž otopných těles	kpl		5 500,00
2	9598	Radiátor Klasik 22-900/1600, včetně termohlavice	kpl		5 920,00
3	65982	Radiátor Klasik 22-900/1200, včetně termohlavice	kpl		4 800,00

CELKEM

16 220,00

S:	Dveře					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 660,00
1	317 12-1021.RU5	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, včetně dodávky překladu 125 x 14,5 x 7,1 cm, včetně vysekání kapsy	kus			5 100,00
2	317 16-7122.R00	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm	ks			1 560,00

CELKEM

6 660,00