

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**č. 021/921999/S955/2019/014/Val****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, osoba pracující pod vedením TDS,

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČO: 49791788

DIČ: CZ49791788

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, odd. C, vložka 4844

sídlo: Luby 175, 339 01 Klatovy

statutární orgán: jednatel společnosti

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 21307351/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 021/921999/S955/2019/014/Val ze dne 5. 6. 2019, dále jen „smlouva o dílo“, na provedení díla:

„Štichovice ř.km 1,927 – 1,992“

1. Změny a doplnění „smlouvy o dílo“ se týkají změny Ceny za dílo (čl. III., odst. č. 1.). Změna díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je navýšena o cenu víceprací vztahující se k objektu *SO 1 – Oprava a údržba toku*. Změna díla (méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je ponížena o cenu

méněprací vztahující se k objektu SO 1 – Oprava a údržba toku. Ocenění méněprací a víceprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce č. 2 a) a b) „smlouvy o dílo“.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 „smlouvy o dílo“ je položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce (oceněný výkaz výměr), který vícepráce a méněpráce u stavebního objekt SO 1 konkrétně uvádí.

Cena za dílo dle smlouvy o dílo, ve znění SoD	887 935,63 Kč bez DPH
méněpráce	39 599,44 Kč bez DPH
vícepráce	71 947,98 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1	920 284,17 Kč bez DPH

2. **Nově odstavec č. 1. v čl. III. Cena za dílo** bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **920 284,17 Kč bez DPH**, slovy devětsetdvacettisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých a sedmáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet méně a víceprací dodatku č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. Ostatní body „smlouvy o dílo“ zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 28.2.2020

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

V Klatovech, dne: 27.2.2020

Ing. Stanislav Brand
jednatel společnosti
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
za zhotovitele

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce (oceněný výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-02-02
Stavba: Štichovice ř.km 1,927-1,992 - vícepráce

KSO:
Místo: Štichovice

CC-CZ:
Datum: 2.2.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant:
Ing.Alfréd Samek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			71 947,98
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	71 947,98	15 109,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 057,06
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



24.2.2020



Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-02-02

Stavba: Štichovice ř.km 1,927-1,992 - vícepráce

Místo: Štichovice

Datum: 2.2.2020

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: Ing.Alfréd Samek

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		71 947,98	87 057,06
2020-02-02	Štichovice ř.km 1,927-1,992 - vícepráce	71 947,98	87 057,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štichovice ř.km 1,927-1,992 - vícepráce

KSO:

Místo: Štichovice

Zadavatel:

Lesy České republiky

Zhotovitel:

PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

Projektant:

Ing.Alfréd Samek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.2.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

49791788

DIČ:

CZ49791788

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 947,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 947,98	21,00%	15 109,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 057,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis: 27.2.2020



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štichovice ř.km 1,927-1,992 - vícepráce

Místo:

Štichovice

Datum:

2.2.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:

Ing.Alfréd Samek

Zhotovitel:

PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 947,98

HSV - Práce a dodávky HSV

71 947,98

1 - Zemní práce

14 170,86

2 - Zakládání

11 812,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 743,28

4 - Vodorovné konstrukce

1 692,90

8 - Trubní vedení

16 297,80

997 - Přesun sutě

3 507,23

998 - Přesun hmot

2 723,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Štichovice ř.km 1,927-1,992 - vícepráce

Místo: Štichovice

Datum: 2.2.2020

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: Ing.Alfréd Samek

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 947,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 947,98
D	1		Zemní práce				14 170,86
71	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	11,768	1 020,00	12 003,36
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		(6,2*2*1,8)-10,552"nová kubatura-původní kubatura pro výkop prahu P"		11,768		
	VV		"cena dle SoD čl. III/2b"				
72	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,550	206,00	525,30
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsypání nově položeného potrubí PVC DN 200 štěrkodrtí tl. 100 mm fr. 0-63 mm na LB, stávající potrubí na PB tl. 200 mm				
73	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	5,100	322,00	1 642,20
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	VV		2,55*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,100		
D	2		Zakládání				11 812,80
17	K	27931111R	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37 XC4,XF3,XA1,S3	m3	2,208	5 350,00	11 812,80
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 30/37 XC4,XF3,XA1,S3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Práh P				
	VV		původní stav				
	VV		"rozšíření stávajícího práhu" -3,12		-3,120		
	VV		nový stav				
	VV		"nový práh" 5*2*0,6-((0,6+2,6)/2*0,7*0,6)		5,328		
	VV		Součet		2,208		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 743,28
19	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	16,154	1 070,00	17 284,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Systémové bednění nového prahu				
VV			původní stav				
VV			"rozšíření stavajícího prahu" -7,710			-7,710	
VV			nový stav				
VV			5*2*2+2*0,6*2+1,22*0,6*2			23,864	
VV			Součet			16,154	
20	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	16,154	276,00	4 458,50
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
VV			původní stav				
VV			"rozšíření stavajícího prahu" -7,710			-7,710	
VV			nový stav				
VV			5*2*2+2*0,6*2+1,22*0,6*2			23,864	
VV			Součet			16,154	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 692,90
66	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,900	891,00	1 692,90
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Lože pod nově položené potrubí PVC DN 200 ze štěrkopísku tl. 200 mm fr. 0-4 mm LB				
VV			"nová položka, cena dle SoD čl. III/2b"				
VV			"LB"19*0,5*0,2			1,900	
D	8		Trubní vedení				16 297,80
67	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	19,000	150,00	2 850,00
PP			Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výbourání potrubí DN 200 z kameniny na LB				
VV			19			19,000	
VV			"nová položka, cena dle SoD čl. III/2b"				
35	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	19,000	127,00	2 413,00
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nové potrubí drenáže na LB PVC DN 200 mm SN 12, dle výkresu č.C.3.a				
VV			19			19,000	
68	M	PPL.KGU200	Přesuvka kanalizační Pipelife KG DN200 PVC	kus	1,000	240,00	240,00
PP			Přesuvka kanalizační Pipelife KG DN200 PVC				
P			<i>Poznámka k položce:</i> "nová položka, cena dle SoD čl. III/2b"				
69	M	PPL.KGB20087	Koleno 87° kanalizační Pipelife KG DN200 PVC	kus	2,000	330,00	660,00
PP			Koleno 87° kanalizační Pipelife KG DN200 PVC				
P			<i>Poznámka k položce:</i> "nová položka, cena dle SoD čl. III/2b"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	M	PPL.Q122006	Trubka kanalizační Pipelife QUANTUM SN12 DN200x6m PP, plnostěnná třívrstvá konstr. stěny,zkoušky ráz. odolnosti dle EN1411,odolnost prorůstání kořenů dle EN14741,vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920,značení i uvnitř trub	kus	4,000	2 533,70	10 134,80
	PP		Trubka kanalizační Pipelife QUANTUM SN12 DN200x6m PP, plnostěnná třívrstvá konstr. stěny,zkoušky ráz. odolnosti dle EN1411,odolnost prorůstání kořenů dle EN14741,vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920,značení i uvnitř trub				
	P		Poznámka k položce: "nová položka, cena dle SoD čl. III/2b"				
	D	997	Přesun sutě				3 507,23
57	K	99732151R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku s hrubým rozhrnutím a urovnáním na skládce dle možnosti dodavatele	soubor	1,000	3 507,23	3 507,23
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku s hrubým rozhrnutím a urovnáním na skládce dle možnosti dodavatele, dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: likvidace vybouraného betonu prahu, odstraněného potrubí z kameniny DN 200, likvidace dle platné legislativy				
	VV		1		1,000		
	VV		"jednotková cena dle rozpočtu k SoD pro R položku 953,83Kč/t"				
	VV		vybouraný stávající betonový práh ř.km 1,9441 výkres D.2.1.b.2				
	VV		0,3*1,24*3,33=1,239m3*2,4=2,974t				
	VV		"vybourané potrubí kamenina DN 200"				
	VV		19*0,037=0,703t				
	VV		"(0,703+2,974)*953,83=3507,23 Kč celkem za R položku-jedn. cena"				
	D	998	Přesun hmot				2 723,11
56	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	10,806	252,00	2 723,11
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-03-02
Stavba: Štichovice ř.km 1,927-1,992 - méněpráce

KSO:
Místo: Štichovice

CC-CZ:
Datum: 2.2.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant:
Ing.Alfréd Samek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			39 599,44
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 599,44	8 315,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	47 915,32
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-03-02

Stavba: Štichovice ř.km 1,927-1,992 - méněpráce

Místo: Štichovice

Datum: 2.2.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Alfréd Samek

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		39 599,44	47 915,32	
2020-03-02	Štichovice ř.km 1,927-1,992 - méněpráce	39 599,44	47 915,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štichovice ř.km 1,927-1,992 - méněpráce

KSO:

Místo: Štichovice

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

Projektant:

Ing.Alfréd Samek

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 2.2.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

49791788

DIČ:

CZ49791788

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

39 599,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 599,44	21,00%	8 315,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 915,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štichovice ř.km 1,927-1,992 - méněpráce

Místo:

Štichovice

Datum:

2.2.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Ing.Alfréd Samek

Zhotovitel:

PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 599,44

HSV - Práce a dodávky HSV

39 599,44

1 - Zemní práce

26 136,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 168,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 114,00

998 - Přesun hmot

181,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Štichovice ř.km 1,927-1,992 - méněpráce

Místo: Štichovice

Datum: 2.2.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing.Alfréd Samek

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 599,44

D HSV Práce a dodávky HSV

39 599,44

D 1 Zemní práce

26 136,00

10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	43,560	450,00	19 602,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	43,560	150,00	6 534,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 168,00

65	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání	m2	12,400	820,00	10 168,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdáleností 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou

D 8 Trubní vedení

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 114,00

55	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	0,300	10 380,00	3 114,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm

D 998 Přesun hmot

181,44

56	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,720	252,00	181,44	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m