

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova – obnova vodovodu“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-441/19-D3
Číslo zakázky: 21100119
Číslo smlouvy u zhotovitele: 22/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**
se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyněkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k nově zjištěným geologickým poměrům během stavby, kdy nelze výkopek využívat v rozsahu dle projektu k zpětnému zásypu rýhy, se smluvní strany dohodly na změně zásypového materiálu. Dále vzhledem ke změně rozsahu obnovy asfaltového krytu vozovky se smluvní strany dohodly na rozšíření plnění smlouvy o dílo o provedení části asfaltových povrchů. Změna se promítne do celkových nákladů stavby. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	3 998 627,37 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3 (ZL 1, 2, 3)	1 182 416,00 Kč
Celková cena bez DPH	5 181 043,37 Kč
DPH 21 %	1 088 019,11 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 269 062,48 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-441/19 (**Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 8. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-441/19 (**Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 8. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-441/19 (**Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 8. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 27. 2. 2020

V Mělníku dne 27. 2. 2020

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL





Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Šnajdr stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr – jednatel společnosti



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu		
Popis verze	Dodatek povrchy Palackého VKM		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Papek Jiří		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	obnova vodovodu ul. Smetanova		
SO_02	obnova vodovodu ul. Palackého		
SO_03	obnova vodovodu ul. Josefa Hory		
SO_04	Vedlejší a ostatní náklady		
Celkem (bez DPH)			245 912
DPH			51 641
DPH 21 % ze základny: 245 912			51 641
Celkem (včetně DPH)			297 553

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: obnova vodovodu ul. Palackého	245 912	51 641	297 553
001.: Zemní práce	36 891	7 747	44 639
0056: Podkladní vrstvy komunikací	66 093	13 879	79 972
0057: Kryty pozemních komunikací z kameniva nebo živičné	10 655	2 238	12 893
0096: Bourání konstrukcí	6 699	1 407	8 106
099.: Přesuny suti	247 228	51 918	299 146
1: Zemní práce	- 34 512	- 7 247	- 41 759
99: Přesun hmot			
V09.: Ostatní náklady	- 87 143	- 18 300	- 105 443

Celkem (bez DPH)

245 912

DPH

51 641

DPH 21 % ze základny: 245 912

51 641

Celkem (včetně DPH)

297 553

Zakázka:

Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_02: obnova vodovodu ul. Palackého

245 912

001.: Zemní práce

36 891

1.	SP	113107242		m2	394,56	41	16 256
----	----	-----------	--	----	--------	----	--------

Plný popis: Odstranění podkladů živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 cm

Výkaz výměr: řady:

142,0*2,68

připojky;

2*5,0*1,4

-

380,56

-

14,0

2.	SP	113107223		m2	394,56	52	20 635
----	----	-----------	--	----	--------	----	--------

Plný popis: Odstranění podkladů z kameniva drveného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drveného, tl. 150 mm

0056: Podkladní vrstvy komunikací

66 093

3.	SP	564750111		m2	394,56	144	56 817
----	----	-----------	--	----	--------	-----	--------

Plný popis: Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, tl. 150 mm

4.	SP	566901172		m2	12,0	773	9 276
----	----	-----------	--	----	------	-----	-------

Plný popis: Vyspravení podkladu po překopech ing sítě plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150mm

Plný popis: Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm

Výkaz výměr: Smetěnská;

10,0*1,2

-

12,0

0057: Kryty pozemních komunikací z kameniva nebo živичné

10 655

5.	SP	572341112		m2	12,0	582	6 984
----	----	-----------	--	----	------	-----	-------

Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm

Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), tl. přes 50 do 70 mm

6.	SP	573231108		m2	12,0	27	325
----	----	-----------	--	----	------	----	-----

Plný popis: Postřík živичný spojovací PS bez posypu kamenivem ze siliční emulze, v množství 0,50 kg/m2

Plný popis: Postřík živичný spojovací PS bez posypu kamenivem ze siliční emulze, v množství 0,50 kg/m2

7.	SP	919112212		m	20,0	43	866
----	----	-----------	--	---	------	----	-----

Plný popis: Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Plný popis: Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Výkaz výměr: Smetěnská;

20,0

-

20,0

8.	SP	919121212		m	20,0	124	2 480
----	----	-----------	--	---	------	-----	-------

Plný popis: Těsnění spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Plný popis: Těsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

0096: Bourání konstrukcí

6 699

9.	SP	919735112		m	56,0	74	4 161
----	----	-----------	--	---	------	----	-------

Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm hloubky přes 50 do 100 mm


Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: příčné řezy pro suchovod; 2*6,0*3 Smečenská x Palackého; 20,0		- 36,0 -			
10.	SP 9740425421	Vysekání rýh v krytu asfaltovém hl do 70 mm š do 70 mm Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	18,0	141	2 538	
		Výkaz výměr: 3*6,0		18,0			
		099. Přesuny sutí				247 228	
11.	SP 997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	260,608	168	43 782	
12.	SP 997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	260,608	208	54 206	
13.	SP 997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot Plný popis: Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	2 866,688	17	47 587	
		Výkaz výměr: 11*260,608		2 866,688			
14.	SP 997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	87,001	470	40 890	
		Výkaz výměr: 86,803+0,198		87,001			
15.	SP 997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	173,606	350	60 762	
		1: Zemní práce				- 34 512	
16.	SUB 130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení Plný popis:	m3	- 19,2	453	- 8 698	
17.	SUB 130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení Plný popis:	m3	123,36	453	55 882	
		Výkaz výměr: 185,04*2/3		123,36			
18.	SUB 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Plný popis:	m2	- 355,2	144	- 51 149	
19.	SUB 151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Plný popis:	m2	- 355,2	86	- 30 547	
		99: Přesun hmot				-	
20.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu	t	-	65	-	

Poř. Typ Kód MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

V09.: Ostatní náklady									
21.	SP	X2		soubor	- 1,0	87 143			- 87 143
Odpočet nákladů hrazených obcí Libušín (ul. Palackého)									

Plný popis:

Stavba : Libušín - ul. Palackého, Josefa Hory, Smetanova - obnova vodovodu		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-441/19 číslo stavby: 21 10 01 19	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 2/2020	
Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 19.2.2020	
Týká se (stavební objekt):		SO 03 - ul. Josefa Hory	
<p>ZMĚNA : Změna se týká povrchů komunikace v ulici Josefa Hory. Konstrukční vrstvy vozovky nebyly v rámci této stavby v projektové dokumentaci brány v úvahu. Zhotovitel na své náklady odstranil všechny konstrukční vrstvy vozovky a po obnově vodovodu byla ulice uvedena do pojezdného stavu - dosypána štěrkem. Křižovatka ulice Josefa Hory/Smečenská a Josefa Hory/Sokola Tůmy byly uvedeny do původního stavu - asfaltový kryt vozovky (tyto křižovatky se netýkají rekonstrukce ulice Josefa Hory). Město Libušín se finančně podílelo poměrným peněžním obnosem v rámci budoucí rekonstrukce komunikace.</p>			
OHODNOCENÍ ZMĚNY			
Cena bez DPH: 541 835,00 Kč Cena slovy: pět set čtyřicet jeden tisíc osm set třicet pět korun českých			
Technický dozor investora: Vodárny Kladno - Mělník a.s. 		Autorský dozor (PD): Není přítomen (pokud je vyplní se jméno)	
Datum: 19.2.2020		Datum:	
Zhotovitel: ŠNAJDR stavb Zbyněk Šnajdr		Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek	
Datum:		Datum: 19.2.2020	

Krycí list rozpočtu

Zakázka

Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu

Číslo zakázky

Komentář

Popis verze

Dodatek povrchy Josefa Hory VKM

Komentář verze

Datum zahájení

2019 Datum dokončení

Telefon

Adresa

Kontaktní osoba

Rok

Název

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Typ Firmy

Jméno

Popek Jiří

Investor

Význam (funkce)

Zpracovatel

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

Kód zařídění

Zařídění

SO_01

obnova vodovodu ul. Smetanova

SO_02

obnova vodovodu ul. Palackého

SO_03

obnova vodovodu ul. Josefa Hory

SO_04

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem (bez DPH) 541 835

DPH 113 785

DPH 21 % ze základny: 541 835 113 785

Celkem (včetně DPH) 655 620

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_03: obnova vodovodu ul. Josefa Hory	541 835	113 785	655 620
001.: Zemní práce	107 131	22 498	129 629
0031: Zdi podpěrné a volné	4 238	890	5 128
0056: Podkladní vrstvy komunikací	133 688	28 074	161 762
0057: Kryty pozemních komunikací z kameniva nebo živičné	38 701	8 127	46 828
0089: Ostatní konstrukce	3 954	830	4 784
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	2 908	611	3 518
0096: Bourání konstrukcí	13 546	2 845	16 391
099.: Přesuny suti	439 100	92 211	531 311
1: Zemní práce	- 84 858	- 17 820	- 102 678
99: Přesun hmot			
V09.: Ostatní náklady	- 116 574	- 24 481	- 141 055

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 541 835

541 835

113 785

113 785

Celkem (včetně DPH)

655 620

Zakázka:

Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_03: obnova vodovodu ul. Josefa Hory

541 835

21.	SP	113107242	001.: Zemní práce				107 131
		Plný popis: Odstranění podkladů živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	589,25	41	24 277	
		plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 5l					
		Výkaz výměr: řady:					
		(208,0+87,0)*1,65		486,75			
		přípojky;					
		10*5,0*1,21		60,5			
		rozšíření J.Hory x S. Tůmy;					
		6,0*7,0		42,0			
22.	SP	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	589,25	52	30 818
		Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného,					
23.	SP	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	295,0	58	16 992
		Plný popis: Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
		Výkaz výměr: 208,0+87,0		295,0			
24.	SP	113301111	Sejmutí dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	98,4	59	5 825
		Plný popis: Sejmutí dřvu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
		Výkaz výměr: ornice v části zeleného pruhu;					
		82,0*1,2		98,4			
25.	SP	181006114	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	38,4	25	960
		Plný popis: Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m					
		Výkaz výměr: část zeleného pruhu;					
		32,0*1,2		38,4			
26.	SUB	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	59,04	197	11 631
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: přemístění ornice na mezideponii;					
		82,0*1,2*0,3		29,52			
		přemístění části z mezideponie zpět;					
		32,0*1,2*0,3		11,52			
		přemístění přebytku z mezideponie na skládku;					
		(82,0-32,0)*1,2*0,3		18,0			
27.	SUB	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,52	190	5 609
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: 82,0*1,2*0,3		29,52			
28.	SUB	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,0	17	310
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: (82,0-32,0)*1,2*0,3		18,0			
29.	SUB	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,6	350	10 710

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

Výkaz výměr: poplatek za uložení přebyteku ze zeleného pruhu;
18,0*1,7

30.	SP	311278231	0051: Zdi podpěrné a volné	m3	0,48	8 830	4 238
-----	----	-----------	----------------------------	----	------	-------	-------

Plný popis: Zdivo z vápenopískových plných cihel DF do P15 na maltu M20 DF 240x115x52 mm plných, z cihel pevnosti do P15

Výkaz výměr: oprava vstupního tubusu šachty Smečenská;
0,48

31.	SP	564750111	0056: Podkladní vrstvy komunikací	m2	649,25	144	93 492
-----	----	-----------	-----------------------------------	----	--------	-----	--------

Plný popis: Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Výkaz výměr: řady;
(208,0+87,0)*1,65

připojky;
10*5,0*1,21
rozšíření J.Hory x S. Tůmy;
6,0*7,0
část zeleného pruhu pro možnost parkování;
50,0*1,2

32.	SP	566901172	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150mm	m2	52,0	773	40 196
-----	----	-----------	---	----	------	-----	--------

Plný popis: Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm

Výkaz výměr: Smečenská;
8,0*0,8+3,0*1,2
rozšíření J.Hory x S. Tůmy;
6,0*7,0

33.	SP	572341112	0057: Kryty pozemních komunikací z kamenniva nebo živičné	m2	52,0	582	30 264
-----	----	-----------	---	----	------	-----	--------

Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovými betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

34.	SP	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	52,0	27	1 410
-----	----	-----------	--	----	------	----	-------

Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

35.	SP	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	42,0	43	1 819
-----	----	-----------	---	---	------	----	-------



Plný popis: Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Výkaz výměr: Smečenská;
2*8,0+2*3,0
S. Tůmy;
2*7,0+6,0

36.	SP	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	42,0	124	5 208
-----	----	-----------	---	---	------	-----	-------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm</i>							
37.	SP	899102112 <i>Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50</i> <i>Plný popis: Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50</i>	kus	1,0	914	914	3 954
38.	H	28661932 <i>poklop šachtový litinový 600*600 pro třídu zatížení A15</i> <i>Plný popis: poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15</i>	kus	1,0	3 040	3 040	3 040
0089: Ostatní konstrukce							
39.	SP	916131213 <i>0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací</i> <i>Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého</i>	m	6,0	229	229	2 908
<i>Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého</i> Výkaz výměr: Smečenská; 6,0							
40.	SP	916991121 <i>Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého</i> <i>Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20</i>	m3	0,54	2 840	2 840	1 534
Výkaz výměr: 6,0*0,3*0,3 0,54							
0096: Bourání konstrukcí							
41.	SP	919735112 <i>Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm</i> <i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>	m	114,0	74	74	13 546
Výkaz výměr: příčné řezu pro suchovody; 2*6,0*6 72,0 Smečenská; - 2*8,0+2*3,0 22,0 S. Tůmy; - 2*7,0+6,0 20,0							
42.	SP	9740425421 <i>Vysekání rýh v krytu asfaltovém hl do 70 mm š do 70 mm</i> <i>Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 70 mm</i>	m	36,0	141	141	5 076
Výkaz výměr: 6*6,0 36,0							
099.: Přesuny suti							
43.	SP	997221611 <i>Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu</i> <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>	t	449,776	168	168	439 100
44.	SP	997231111 <i>Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km</i> <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyožením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km</i>	t	449,776	208	208	99 553
45.	SP	997231119 <i>Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot</i> <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyožením a hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km</i>	t	9 956,981	17	17	165 286
Výkaz výměr: odvoz a uložení skládka Destro; 11*306,649 3 373,139							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		odvoz pro následnou recyklaci Mělník; 46,0*(449,776-306,649)		6 583,842			
46.	SP 997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	23,279	470	10 941	
		<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302</i>					
		<i>Výkaz výměr: 110,28-87,001</i>		23,279			
47.	SP 997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	259,27	350	90 745	
		<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</i>					
48.	SP 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	24,1	125	3 013	
		<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101</i>					
		<i>Výkaz výměr: 4,42+19,68</i>		24,1			
		1: Zemní práce					
49.	SUB 130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	- 76,8	453	- 84 858	
		<i>Plný popis:</i>					
50.	SUB 130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	354,96	453	160 797	
		<i>Plný popis:</i>					
		<i>Výkaz výměr: 532,44*2/3</i>		354,96			
51.	SUB 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	- 916,8	144	- 132 019	
		<i>Plný popis:</i>					
52.	SUB 151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	- 916,8	86	- 78 845	
		<i>Plný popis:</i>					
		99: Přesun hmot					
53.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-	65	-	
		<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>					
		V09.: Ostatní náklady					
54.	SP X3	Odpočet nákladů hrazených obcí Libušín (ul. Josefa Hory)	soubor	- 1,0	116 574	- 116 574	
		<i>Plný popis:</i>					

Stavba : Libušín - ul. Palackého, Josefa Hory, Smetanova - obnova vodovodu		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-441/19 číslo stavby: 21 10 01 19	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 3/2020	
Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 19.2.2020	
Týká se (stavební objekt):		SO 03 - ul. Josefa Hory	
<p>ZMĚNA : Změna se týká rýhy pro výměnu vodovodního potrubí a vodovodních přípojek v ulici Josefa Hory. V průběhu realizace obnovy vodovodu v ul Josefa Hory byla zjištěna skutečnost, že původní vodovod, který se obnovuje, byl zpětně zasypán (zavezen) jílovitou zemínou, která se nachází v místě. Projektant tuto skutečnost nemohl předvídat a v projektu navrhl zpětné zásypy vytěženou zemínou. Tato zemina je však pro zpětný zásyp nevyhovující a je prakticky nezhutnitelná. Z těchto důvodů byly provedeny veškeré zbývající zásypy ze zhutnitelného zásypového štěrkopísku. Vytěžené přebytky byly odvezeny a uloženy na skládce.</p>			
OHODNOCENÍ ZMĚNY			
Cena bez DPH:		394 669,00 Kč	
Cena slovy:		tři sta devadesát čtyři tisíce šest set šedesát devět korun českých	
Technický dozor investora: Vodárny Kladno - Mělník a.s.  		Autorský dozor (PD): Nemí přítomen (pokud je vyplní se jméno)	
Datum:		19.2.2020	
Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zbyněk Šnajdr		Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek	
Datum:		19.2.2020	



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu		
Popis verze	Dodatek zášpy		
Komentář verze	Zášpy štěrkopískem v ul. J. Hory v rozsahu 1/2		
Adresa	Datum zahájení		
Rok	Datum dokončení	2019	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Popek Jiří		

REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	obnova vodovodu ul. Smetanova		
SO_02	obnova vodovodu ul. Palackého		
SO_03	obnova vodovodu ul. Josefa Hory		
SO_04	Vedlejší a ostatní náklady		

Celkem (bez DPH)	394 669
DPH	82 880
DPH 21 % ze základny: 394 669	82 880

Celkem (včetně DPH) 477 549

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_03: obnova vodovodu ul. Josefa Hory	394 669	82 880	477 549
01: Zemní práce odpočty	- 264 945	- 55 639	- 320 584
02: Zemní práce přípočty	659 614	138 519	798 133

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 394 669

Celkem (včetně DPH)

477 549

Zakázka:

Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova - obnova vodovodu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_03: obnova vodovodu ul. Josefa Hory							
01: Zemní práce odpočty							
1.	SUB	162601102					394 669
		<i>Plný popis:</i>					
		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	- 172,42	197	- 264 945	- 33 967
2.	SUB	162601152					- 5 537
		<i>Plný popis:</i>					
		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	- 26,622	208	- 5 537	
3.	SUB	167101101					- 32 760
		<i>Plný popis:</i>					
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 172,42	190	- 32 760	
4.	SUB	167101151					- 6 815
		<i>Plný popis:</i>					
		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	- 26,622	256	- 6 815	
5.	SUB	171201201					- 3 424
		<i>Plný popis:</i>					
		Uložení sypaniny na skládky	m3	- 199,042	17	- 3 424	
6.	SUB	171201211					- 118 430
		<i>Plný popis:</i>					
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	- 338,371	350	- 118 430	
7.	SUB	174101101					- 64 013
		<i>Plný popis:</i>					
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	- 333,4	192	- 64 013	
02: Zemní práce přípočty							
8.	SP	162501102					659 614
		<i>Plný popis:</i>					
		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	671,017	121	81 193	
		<i>Plný popis:</i>					
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 00					
		Výkaz výměr: na mezideponii;					
		266,22+239,598		505,818			
		po odpočtu lože a obsypu 1/2 zpět pro zásep;					
		(505,818-125,52-49,9)*1/2		165,199			
9.	SP	162501152					6 190
		<i>Plný popis:</i>					
		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	39,933	155	6 190	
		<i>Plný popis:</i>					
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 00					
		Výkaz výměr: na mezideponii;					
		26,622		26,622			
		1/2 pro zpětný zásep;					
		26,622*1/2		13,311			
10.	SUB	167101101					96 105
		<i>Plný popis:</i>					
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	505,818	190	96 105	
11.	SUB	167101151					6 815
		<i>Plný popis:</i>					
		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	26,622	256	6 815	
12.	SP	162701105					78 342
		<i>Plný popis:</i>					
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	340,619	230	78 342	
		<i>Plný popis:</i>					
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: odvoz na skládku; 125,52+49,9+165,199							
13.	SP	162701155	Vodorné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	13,311	339	4 512
Plný popis: Vodorné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0							
Výkaz výměr: odvoz na skládku; 13,311							
14.	SUB	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	353,93	17	6 088
Plný popis:							
Výkaz výměr: 340,619+13,311							
15.	SUB	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	637,074	350	222 976
Plný popis:							
Výkaz výměr: 353,93*1,8							
16.	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	357,02	192	68 548
Plný popis:							
Výkaz výměr: 532,44-125,52-49,9							
17.	SUB	583312000	obsypový materiál - písek	t	374,871	237	88 844
Plný popis:							
Výkaz výměr: 1/2 zásypu nahrazena šterkopískem; 357,02*1/2*2,1							