

"Společnost pro komunikace Ústeckého kraje" (HERKUL a.s., Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Silnice Žáček s.r.o.)			
č.	Položka	Měrná jednotka	Jednotková cena
1	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku, včetně poplatku za uložení na skládku	m ²	365
2	Řezání styčných spár tl. do 10 cm	m	116
3	Frézování povrchu s odvozem odfrézovaného materiálu včetně odkupu	m ³	1 721
4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 5 cm	m ²	369
5	Položení nového asfaltového koberce ACL 16 (+) (50/70) v tl. do 5 cm	m ²	351
6	Položení nového asfaltového koberce ACL 22 (+) (50/70) v tl. do 6 cm	m ²	416
7	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 (+) (50/70) v tl. do 6 cm	m ²	414
8	Položení nízkohlučné směsi pro brusnou vstvu tl. do 4cm /směs se sníženou hlučností, snížení hlukové zátěže min. o 4 db(A)/ dle TP 259	m ²	378
9	Recyklace podkladních vrstev za studena na místě s přidaným asfaltovým pojivem a cementem bez přidaného kameniva dle TP 208	m ³	1 864
10	Použití geomříže (gramáž 320 g/m ²)	m ²	378
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m ²	m ²	23
12	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	150
13	Výšková úprava vpustí a šachet	ks	2 500
14	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	2 250
15	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	185
16	Vyrovnávka živičného povrchu ACP 16 (+) (50/70)	t	2 640
17	Vyrovnávka živičného povrchu ACL 16 (+) (50/70)	t	2 760
18	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	m	8
19	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m	10
20	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	m	50
21	Reflexní úprava dělicí čáry	m	7
22	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	m	67
23	Reflexní úprava vodící čáry	m	11
24	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m ²	390
25	Seřiznutí krajnic s odvozem na skládku včetně poplatku za uložení	m ³	1 711

