

Stavební rozpočet			
Název stavby:	Oprava volného bytu Za Hradkovem 974/2a	Doba výstavby:	
Druh stavby:	KONSTRUKT	Začátek výstavby:	
Lokalita:	KV- Konstrukt Stav s.r.o. Trnová 300, 330 13 Trnová IČ: 242 789 12 DIČ: CZ24278912	Konec výstavby:	
JKSO:	www.kv-konstrukt.cz	Zpracováno dne:	22.1.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	24,71		
2	612421311R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	16,60		
Díl:	768	Konstrukce truhlářské				
3	766670021R00	Demontáž a montáž kliky a štítku	ks	3,00		
Díl:	775	Podlahy výšové a parketové				
4	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	10,54		
5	775599120R00	Impregnace podlah výšových nebo parketových	m2	10,54		
6	775599147R00	Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení	m2	10,54		
7	775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	10,54		
8	775411810R00	Demontáž listů dřevěných, přibíjených	mb	12,90		
9	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	mb	12,90		
10	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	mb	12,90		
Díl:	776	Podlahy povlakové				
11	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	10,54		
12	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	14,20		
13	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	14,20		
14	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	10,54		
15	284122551	podlahovina PVC	m2	11,00		
16	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	10,54		
17	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	10,54		
18	776990111	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	10,54		
Díl:	783	Nátěry				
19	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	8,40		
20	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	8,40		
21	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm	m2	8,40		
22	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,12		
23	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,12		
Díl:	784	Malby				
24	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	105,71		
25	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	105,71		
26	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	105,71		
27	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	105,71		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
28	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	24,71		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem stav.				
29		Seřízení a vyčištění horních skříněk kuchyňské linky	klp	1,00		
30		Montáž spodních skříněk kuchyňské linky včetně příslušenství	klp	1,00		
31		Spodní skřínky kuchyňské linky včetně příslušenství	klp	1,00		
32		Repase, demontáž, montáž, údržba dřevěných dveří s přístěnou a jejich nátěr	klp	1,00		
33		Demontáž a montáž svítidel	klp	1,00		
34		Úprava elektroinstalace + spínače	klp	1,00		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	2,00		
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22		
37	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10,00		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
38		úklid	klp	1,00		
		CELKEM				89 907,69