

Stavební rozpočet						
Název stavby:	Oprava volného bytu Za Hládkem 10			Doba výstavby:		
Druh stavby:	KONSTRUKT			Začátek výstavby:		
Lokalita:	KV - Konstrukt Stav s.r.o. Trnová 300, 330 13 Trnová			Konec výstavby:		
JKSO:	IČ: 242 789 12 DIČ: CZ24278912 www.kv-konstruk.cz			Zpracováno dne:	22.1.2020	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	27,15		
2	612421311R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	23,50		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	766670021R00	Demontáž a montáž kliky a štítiku dveří	ks	4,00		
4		Demontáž, montáž, repase, seřízení, odstranění nátěru a nový nátěr dřevěného okna	klp	3,00		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				
5	771578011R00	Oprava spár podlah a stěn, včetně materiálu	m	88,00		
Díl: 775		Podlahy výšové a parketové				
6	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	13,20		
7	775599120R00	Impregnace podlah výšových nebo parketových	m2	13,20		
8	775599147R00	Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení	m2	13,20		
9	775599200R00	Vyčištění dřevěných podlah	m2	13,20		
10	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	mb	14,80		
11	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	mb	14,80		
12	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	mb	14,80		
Díl: 783		Nátěry				
13	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	11,60		
14	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	11,60		
15	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.vyr. 2x +1x email +1x tm	m2	11,60		
16	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,84		
17	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,84		
Díl: 784		Malby				
18	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	113,87		
19	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	113,87		
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	113,87		
21	784195212R00	Maiba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	113,87		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	27,15		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
23		Seřízení a vyčištění polic a dveří vestavby v komoře	klp	1,00		
24		Příprava na kuchyňskou linku	klp	1,00		
25		Demontáž a montáž svítidel	klp	1,00		
26		Úprava elektroinstalace + spínače	klp	1,00		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
27	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 4 m2	m2	4,00		
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,45		
29	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	8,00		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
30		úklid	klp	1,00		
		CELKEM				82 153,37