


Název stavby	Oprava volného bytu Janouškova 133/74	Stavební rozpočet	Doba výstavby:
Druh stavby	 KONSTRUKT		Začátek výstavby:
Lokalita	KV Konstrukt s.r.o. Třída 100, 210 23 Brno IČ: 24294822, DIČ: CZ24294822		Konec výstavby:
JKSO	K.A.A. s.r.o. s.r.o.		Zpracováno dne: 20.1.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	CELKEM
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612421311R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	17,00		
2	766	Konstrukce truhlářské				
3	766670021R00	Demontáž a montáž kliky a stítku	ks	7,00		
4		Dveře vnitřní bílé	ks	1,00		
Díl:	775	Podlahy výškové a parketové				
5	775411810R00	Demontáž podlahových listů	mb	35,00		
6	775413040R00	Montáž podlahové listy lepením Chemoprénem	mb	35,00		
7		Podlahová listá	mb	36,00		
Díl:	783	Nátěry				
8	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oskrábáním	m2	19,20		
9	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	19,20		
10	783624920R00	Údržba, nátěr synt. Truhl. výr. 2x + 1x email + 1x tm	m2	19,20		
11	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oskrábáním	m2	4,92		
12	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,92		
Díl:	784	Malby				
13	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	158,92		
14	784402801R00	Odstranění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	158,92		
15	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	158,92		
16	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	158,92		
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	55,00		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
18		Seřizení a vycištění kuchyňské linky	klp	1,00		
19		Seřizení a vycištění vestavěných skříní	klp	1,00		
20		Zrcadlo 0,2mx1,2m	ks	1,00		
21		Demontáž a montáž instalačních dvířek 0,6mx0,6m	ks	1,00		
22		Demontáž a montáž svítidel + objímky	klp	1,00		
23		Výměna těsnění ve dveřích včetně materiálu	mb	32,80		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
24		úklid	klp	1,00		
		CELKEM				55 187,63