

## SMLOUVA O DÍLO

„Mohelnice, obrubníky, příprava pro asfaltování“

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Článek 1

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta  
ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje  
IČ : 003 03 038  
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č.ú. 27-1905690389/0800

**Zhotovitel :** SZA Stav s.r.o., Sadová 1243/16, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Jan Smékal, jednatel  
IČ: 268 54 791  
DIČ: CZ 268 54 791

### Článek 2

#### Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo – **Mohelnice, obrubníky, příprava pro asfaltování**, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 18. 02. 2020, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Předmět díla je tvořen 3 stavebními objekty – SO Lidická, SO Příčná a SO Křemačov.
2. Dodávka celého předmětu díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět a rozsah díla dostatečně znám.
4. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prováděného díla. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle platných technických norem a předpisů, dle smluvních podmínek, v souladu s příslušnými rozhodnutími správních úřadů a platnými technologickými postupy.

### Článek 3

#### Místo a termín plnění

1. Místem plnění jsou pozemky v k. ú. Mohelnice a k. ú. Křemačov.
2. Termín plnění:
  - Doba předání a převzetí staveniště: do 02. 03. 2020
  - Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: 02. 03. 2020
  - Termín ukončení, předání a převzetí díla nejpozději do 31. 03. 2020
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě.

#### **Článek 4** **Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. 2. této smlouvy ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>356 033,98Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>74 767,14Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>430 801,12Kč</b>

2. Tato cena je sjednána jako maximální a zahrnuje všechny náklady spojené s prováděním díla podle čl. 2. této smlouvy (zejména veškeré poplatky za skládkovné, náklady na zařízení staveniště, náklady na přechodnou úpravu provozu).

#### **Článek 5** **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
2. Po provedení díla bez vad a nedodělků včetně jeho předání podle čl. 6. této smlouvy, doručí zhotovitel do 14 dnů ode dne předání fakturu/y objednateli. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli na účet u peněžního ústavu zhotovitele. Minimálně musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatku, buď opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

#### **Článek 6** **Předání a převzetí provedených prací**

1. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím dokončeného díla i před uplynutím smluvního termínu.

#### **Článek 7** **Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu **60** měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Objednatel je povinen vady e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.
3. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou včetně smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.

#### **Článek 8** **Sankce**

1. Závady na díle vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Na odstranění závady se sjednává záruka 12 měsíců od jejího řádného odstranění; takto sjednaná záruka se uplatní pouze v případě, že ze záruky podle čl. 6 odst. 3 již uplynulo více než 48 měsíců. Reklamaci uplatní objednatel u zhotovitele písemně nebo emailem na kontaktní adrese.
2. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **500 Kč** za každý den prodlení a každou vadu.

**Článek 9**  
**Závěrečná ujednání**


1. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník a to v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Stavební deník musí být trvale v pracovní době objednateli v místě provádění díla přístupný. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce zhotovitele a objednatele. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý.
2. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
3. Změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) odsouhlaseny objednatelem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Změny této smlouvy lze provést pouze písemně formou číslovaných dodatků.
6. Právní vztahy mezi stranami neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákonem.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinností dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující:
  - příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 02. 2020 (3 stavební objekty)

V Mohelnici dne .....*28.2.2020*.....


V Mohelnici dne .....*28.2.2020*.....



.....  
Objednatel město Mohelnice  
zastoupené starostou Ing. Pavlem Kubou



.....  
Schváleno usnesením Rady města Mohelnice  
číslo usnesení: *974/39/27/2020*  
ze dne: *26.02.2020*  
Za správu.....



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce obrubníků - město Mohelnice	JKSO	
Název objektu	Lidická	EČO	
		Místo	Mohelnice
Objednatel	Město Mohelnice	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	SZA-STAV, s.r.o.		
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.01.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	49 307,14	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	44 261,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	3 890,00
7	ZRN (ř. 1-6)		93 568,63	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	3 890,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>97 458,63</b>	
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	97 458,63	20 466,31		
				<b>Cena s DPH</b>		<b>117 924,94</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

# ROZPOČET

**Stavba: Rekonstrukce obrubníků - město Mohelnice**

**Objekt: Lidická**

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel: SZA-STAV, s.r.o.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 9. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 93 568,63 13,503**

**1 Zemní práce 30 515,35 13,503**

30	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	85,40	7 686,00	0,000
18	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	60,000	89,00	5 340,00	0,000
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70,000	51,40	3 598,00	0,000
2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	18,000	134,00	2 412,00	0,000
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	18,000	23,20	417,60	0,000
27	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,000	34,60	934,20	0,000
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	27,000	55,90	1 509,30	0,000
28	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000	143,00	2 574,00	0,000
25	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000	108,00	972,00	0,000
26	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	13,500	214,00	2 889,00	13,500
16	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	16,30	1 956,00	0,000
17	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,500	90,90	227,25	0,003

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 598,00 0,000**

11	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	65,000	96,20	6 253,00	0,000
12	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	65,000	128,00	8 320,00	0,000
13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	229,00	14 885,00	0,000
14	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	65,000	156,00	10 140,00	0,000

**997 Přesun sutě 19 855,28 0,000**

21	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	21,186	134,00	2 838,92	0,000
22	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	345,330	11,30	3 902,23	0,000
24	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	21,186	619,00	13 114,13	0,000

**998 Přesun hmot 3 600,00 0,000**

15	998223011	Přesun hmot	kompl	1,000	3 600,00	3 600,00	0,000
----	-----------	-------------	-------	-------	----------	----------	-------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 890,00 0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>3 890,00</b>	<b>0,000</b>
29	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	3 890,00	3 890,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>97 458,63</b>	<b>13,503</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce obrubníků - město Mohelnice	JKSO	
Název objektu	Příčná ulice	EČO	
		Místo	Mohelnice
Objednatel	Město Mohelnice	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	SZA-STAV, s.r.o.		
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.01.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	127 450,85	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	96 197,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	9 850,00
7	ZRN (ř.)		223 647,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	9 850,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 233 497,85</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>233 497,85</td> <td>49 034,55</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>282 532,40</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	233 497,85	49 034,55	<b>Cena s DPH</b>		<b>282 532,40</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	233 497,85	49 034,55														
<b>Cena s DPH</b>		<b>282 532,40</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET

**Stavba: Rekonstrukce obrubníků - město Mohelnice**

**Objekt: Příčná ulice**

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel: SZA-STAV, s.r.o.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 9. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>223 647,85</b>	<b>38,168</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>57 834,90</b>	<b>32,300</b>
1	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	150,000	51,40	7 710,00	0,000
2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	90,000	134,00	12 060,00	0,000
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	90,000	23,20	2 088,00	0,000
30	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	251,00	5 020,00	0,000
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	110,000	64,80	7 128,00	0,000
32	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,000	143,00	2 717,00	0,000
35	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	15,300	333,00	5 094,90	15,300
36	58337303	šterkopísek frakce 0-8	t	17,000	250,00	4 250,00	17,000
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	110,000	55,90	6 149,00	0,000
31	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	110,000	33,40	3 674,00	0,000
9	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	90,000	21,60	1 944,00	0,000
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>4 625,00</b>	<b>0,000</b>
39	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní	ks	5,000	925,00	4 625,00	0,000
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>55 970,00</b>	<b>5,612</b>
40	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	5,000	2 610,00	13 050,00	1,705
22	895941311	Napojení vpusti kanalizační uliční	kus	5,000	1 612,00	8 060,00	0,725
24	59223821	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	5,000	473,00	2 365,00	0,515
25	59223824	vpust' betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm	kus	10,000	707,00	7 070,00	1,700
26	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	5,000	1 055,00	5 275,00	0,485
27	59223856	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	5,000	420,00	2 100,00	0,200
28	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	5,000	655,00	3 275,00	0,030
29	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,000	2 955,00	14 775,00	0,253
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>95 752,00</b>	<b>0,256</b>
18	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	150,000	96,20	14 430,00	0,000
<p style="font-size: small; margin: 0;">Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm</p>							
19	59218001	krajiník betonový silniční 500x250x80mm	m	150,000	128,00	19 200,00	0,000
<p style="font-size: small; margin: 0;">krajiník betonový silniční 500x250x80mm</p>							
10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000	229,00	34 350,00	0,000
12	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	150,000	176,00	26 400,00	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
33	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	4,000	343,00	1 372,00	0,256

**997 Přesun sutě 3 615,95 0,000**

14	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,000	134,00	670,00	0,000
15	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,500	11,30	920,95	0,000
37	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	5,000	405,00	2 025,00	0,000

**998 Přesun hmot 5 850,00 0,000**

17	998223011	Přesun hmot	kompl	1,000	5 850,00	5 850,00	0,000
----	-----------	-------------	-------	-------	----------	----------	-------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 850,00 0,000**

**VRN4 Inženýrská činnost 9 850,00 0,000**

41	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	9 850,00	9 850,00	0,000
----	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	-------

**Celkem 233 497,85 38,168**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce obrubníků - město Mohelnice	JKSO	
Název objektu	Křemačov	EČO	
		Místo	Mohelnice
Objednatel	Město Mohelnice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	SZA-STAV, s.r.o.		
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.01.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	9 294,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 757,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	4 025,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 052,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	4 025,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 25 077,50</b>	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	25 077,50	5 266,28
				<b>Cena s DPH 30 343,78</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>					
				Dodá zadavatel	
				0,00	
				Klouzavá doložka	
				0,00	
				Zvýhodnění	
				0,00	

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce obrubníků - město Mohelnice  
**Objekt:** Křemačov

Objednatel: Město Mohelnice  
 Zhotovitel: SZA-STAV, s.r.o.  
 Místo: Mohelnice

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 9. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>21 052,50</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>7 402,50</b>	<b>0,000</b>
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	51,40	1 542,00	0,000
2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,000	134,00	2 010,00	0,000
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	15,000	23,20	348,00	0,000
6	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	34,60	519,00	0,000
8	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	143,00	2 145,00	0,000
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,000	55,90	838,50	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>11 550,00</b>	<b>0,000</b>
4	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	229,00	6 870,00	0,000
5	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,000	156,00	4 680,00	0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 100,00</b>	<b>0,000</b>
9	998223011	Přesun hmot	kompl	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>4 025,00</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,000</b>
11	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
<b>VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 525,00</b>	<b>0,000</b>
10	091003000	Ostatní náklady - přesun stoje	...	1,000	1 525,00	1 525,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>25 077,50</b>	<b>0,000</b>