

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

SEKCE SP-C - MARKÝZA – TERASA BAR

Popis změny:

Odpočet látkové markýzy v terasa baru.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku provozovatele a objednatele bude zrušená dodávka a montáž látkové rolety v terasa baru.

Tento změnový list obsahuje odpočet látkové markýzy v terasa baru.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet 113.022,- Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) PD – zakreslení látkových markýz
- 3) Zápis z KD č.8 ze dne 27.9.2019

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

SEKCE SP-C - MARKÝZA – TERASA BAR

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:

Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
Objekt:	01	Markýza - terasa bar
Rozpočet:	0101	Sekce SP-C Markýza - terasa bar

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-108 000,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		-5 022,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-113 022,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-113 022,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-113 022,00 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-108 000,00	96
VN	Vedlejší náklady	VN			-5 022,00	4
Cena celkem					-113 022,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	01	Markýza - terasa bar
R:	0101	Sekce SP-C Markýza - terasa bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-108 000,00
1	767R5	Látková markýza- další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž vč.začištění,olištování ,doprava přesun hmot	ks	-3,00000	36 000,00	-108 000,00

Odpočet z VV pol. č. 125 - neprováděná část díla :

odpočet neprováděné markýzy (terasa bar) : -3

-3,00000

Díl: VN		Vedlejší náklady				-5 022,00
2	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady 4,65%	Soubor	1,00000	-5 022,00	-5 022,00

Celkem						-113 022,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 02

SEKCE SP-A, SP-C VCHODOVÉ DVEŘE DO POKOJŮ – ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČE

Popis změny:

Odpočet za zrušení požadavku na skryté samozavírače, bezfalcové provedení dveří a zárubní.

Zdůvodnění změn:

Na základě dohody s investorem, GP a provozovatelem lázní byl u vchodových dveří do pokojů zrušen požadavek na skryté samozavírače, bezfalcové provedení dveří a zárubní.

V tomto ZL je vyčíslena sleva za zrušení požadavku skrytého samozavírače a nahrazení samozavíračem GEZE TS 3000 s kluznou lištou. Dále je vyčíslena sleva za zrušení požadavku na bezfalcové provedení dveřních křídel včetně zárubní a nahrazení falcovým provedením dveřních křídel a zárubní.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet 150.631,03,- Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výpis výrobků
- 3) Zápis z KD č.1 ze dne 3.9.2019

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 02

SEKCE SP-A, SP-C VCHODOVÉ DVEŘE DO POKOJŮ – ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČE

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:

Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
 Podklad k dodatku ke smlouvě
 Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300199... Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy**

02 Sekce SP-A, SP-C Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-143 937,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	-6 693,11
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-150 631,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -150 631,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -150 631,03 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Sekce SP-A, SP-C Vchodové dveře do pokojů - zárubně,	0	-150 631		-150 631	100
0201	Sekce SP-A Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače	0	-30 465		-30 465	20

0202	Sekce SP-C Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače	0	-120 166	-120 166	80
Celkem za stavbu				-150 631	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-143 937,92	96
VN	Vedlejší náklady	VN			-6 693,11	4
Cena celkem					-150 631,03	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	02	Sekce SP-A, SP-C Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače
R:	0201	Sekce SP-A Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-29 111,04
1	766R91	Odpočet za zrušení skrytého samozavírače a nahrazení samozavíračem GEZE TS 3000 s kluznou lištou	kus	-9,00000	800,00	-7 200,00
		odpočet u dveří A11 : -7,0		-7,00000		
		odpočet u dveří A12 : -2,0		-2,00000		
2	766R92	Odpočet za zrušení bezfalcového provedení dveří a nahrazení falcovým provedením dveří	kus	-9,00000	1 800,00	-16 200,00
		odpočet u dveří A11 : -7,0		-7,00000		
		odpočet u dveří A12 : -2,0		-2,00000		
3	766R93	Odpočet za zrušení bezfalcového provedení zárubní a nahrazení falcovým provedením zárubní	kus	-9,00000	600,00	-5 400,00
		odpočet u dveří A11 : -7,0		-7,00000		
		odpočet u dveří A12 : -2,0		-2,00000		
4	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-288,00000	1,08	-311,04
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 353,66
5	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady 4,65%	Soubor	1,00000	-1 353,66	-1 353,66
Celkem						-30 464,70

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	02	Sekce SP-A, SP-C Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače
R:	0202	Sekce SP-C Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	-114 826,88			
1	766R91	Odpočet za zrušení skrytého samozavírače a nahrazení samozavíračem GEZE TS 3000 s kluznou lištou	kus	-34,00000	800,00	-27 200,00
		odpočet u dveří C11 : -34,0		-34,00000		
		u dveří H34 nebyl v PD požadavek na skrytý samozavírač (u těchto dveří není odpočet za zrušení skrytého samozavírače) : 0				
2	766R92	Odpočet za zrušení bezfalcového provedení dveří a nahrazení falcovým provedením dveří	kus	-36,00000	1 800,00	-64 800,00
		odpočet u dveří C11 : -34,0		-34,00000		
		odpočet u dveří H34 : -2,0		-2,00000		
3	766R93	Odpočet za zrušení bezfalcového provedení zárubní a nahrazení falcovým provedením zárubní	kus	-36,00000	600,00	-21 600,00
		odpočet u dveří C11 : -34,0		-34,00000		
		odpočet u dveří H34 : -2,0		-2,00000		
4	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-1 136,00000	1,08	-1 226,88
Díl: VN		Vedlejší náklady	-5 339,45			
5	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady 4,65%	Soubor	1,00000	-5 339,45	-5 339,45
Celkem						-120 166,33

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03

ZMĚNA STÁVAJÍCÍ ÚT SEKCE SP-A A SP-C

Popis změny:

Změna řešení náhrada stávající tělesa UT.

Zdůvodnění změn:

Změna řešení náhrada stávající tělesa UT. Nutno zdemontovat nad rámec PD a VV v sekci E a C. S ohledem na stáří a dle GP jsou opravy nátěrů a zpětná montáž nevhodná. Topné žebříky místy rozměrově v kolizi se zdívkou budou nahrazeny novými rozměry vše 400 mm.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
 Vypracováním změny projektu
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z KD a PP
 Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla: *přípočet 331 407,80 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) PD
- 3) Zápis z KD souhrn č.9 -15

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03

ZMĚNA STÁVAJÍCÍ ÚT SEKCE SP-A A SP-C

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:
Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
 Podklad k dodatku ke smlouvě
 Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
	3	Ústřední vytápění - tělesa SP-A, SP-C

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	316 682,09
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	14 725,71
Ostatní náklady	0,00
Celkem	331 407,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	331 407,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **331 407,80 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Ústřední vytápění - tělesa	0	331 408		331 408	100
03.A	Ústřední vytápění - tělesa SPA	0	24 878		24 878	8

03.C	Ústřední vytápění - tělesa SPC	0	306 530	306 530	92
Celkem za stavbu				331 408	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_80	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT	HSV			63 546,46	19
_81	Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA	HSV			229 362,89	69
_91	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT	HSV			2 947,81	1
_92	Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA	HSV			20 824,93	6
VN	Vedlejší náklady	VN			14 725,71	4
Cena celkem					331 407,80	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	03	Ústřední vytápění - tělesa
R:	03.A	Ústřední vytápění - tělesa SPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT				2 947,81
1	734200821	Demontáž armatur s 2 závity do G1/2"	ks	4,00000	84,00	336,00
		4		4,00000		
2	734209103	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"	ks	4,00000	20,00	80,00
		4		4,00000		
3	734209113	Montáž armatur s 2 závity do G1/2"	ks	4,00000	64,00	256,00
		4		4,00000		
4	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	6,72000	0,27	1,81
5	Pol__15	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo	ks	2,00000	426,00	852,00
		blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu. Hystereze 0,15K.				
		2		2,00000		
6	Pol__16	Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5	ks	2,00000	418,00	836,00
		2		2,00000		
7	Pol__17	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé	ks	2,00000	293,00	586,00
		2		2,00000		
Díl: 92		Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA				20 824,93
8	735000912	vyregulování armatur otopného tělesa	ks	2,00000	98,00	196,00
		2		2,00000		
9	735151811U00	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	1,00000	101,00	101,00
		1		1,00000		
10	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	ks	1,00000	600,00	600,00
		1		1,00000		
11	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	1,00000	342,50	342,50
		1		1,00000		
12	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	ks	1,00000	618,00	618,00
		1		1,00000		
13	735191905	Odvzdušnění otopných těles	soub	2,00000	32,00	64,00
		2		2,00000		
14	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	19,21500	2,26	43,43
15	Pol__31	Deskové otopné těleso 22VK/6160 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - včetně upevňovacího materiálu.	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00
		1		1,00000		
16	Pol__33	Koupelnové trubkové těleso H=1226xŠ=500 teplotní exponent n=1,26 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 552W s úpravou pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm. Vodorovné trubky o	ks	-9,00000	2 437,00	-21 933,00
		přůměru 23mm, svislé trubky tvaru D 30x40mm s kvalitním bílým lakem. Včetně upevňovacího materiálu.				
17	Pol__40	Deskové otopné těleso 11VK/6090 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - včetně upevňovacího materiálu.	ks	1,00000	2 808,00	2 808,00

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	03	Ústřední vytápění - tělesa
R:	03.A	Ústřední vytápění - tělesa SPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
18	Pol_100	Koupebné trubkové těleso Zehnder AB-120-040 teplovodní	ks	9,00000	3 165,00	28 485,00
19	Pol_105	Demontáž trubkových těles	ks	9,00000	600,00	5 400,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 105,43
20	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1 105,43	1 105,43
Celkem						24 878,17

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	03	Ústřední vytápění - tělesa
R:	03.C	Ústřední vytápění - tělesa SPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 80		Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT				63 546,46
1	734200821	Demontáž armatur s 2 závity do G1/2"	ks	88,00000	84,00	7 392,00
		4np : 5*2		10,00000		
		3np : 21*2		42,00000		
		2np : 18*2		36,00000		
		bar : 1*2		2,00000		
		odpočet : -2		-2,00000		
2	734209103	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"	ks	86,00000	20,00	1 720,00
		4np : 4*2		8,00000		
		3np : 21*2		42,00000		
		2np : 18*2		36,00000		
		bar : 2*2		4,00000		
		odpočet : -4		-4,00000		
3	734209113	Montáž armatur s 2 závity do G1/2"	ks	86,00000	64,00	5 504,00
		4np : 4*2		8,00000		
		3np : 21*2		42,00000		
		2np : 18*2		36,00000		
		bar : 2*2		4,00000		
		odpočet : -4		-4,00000		
4	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	146,16000	0,27	39,46
5	Pol__10	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé	ks	43,00000	293,00	12 599,00
		4np : 4		4,00000		
		3np : 21		21,00000		
		2np : 18		18,00000		
		bar : 2		2,00000		
		odpočet : -2		-2,00000		
6	Pol__8	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo	ks	43,00000	426,00	18 318,00
		blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihů. Hystereze 0,15K.				
		4np : 4		4,00000		
		3np : 21		21,00000		
		2np : 18		18,00000		
		bar : 2		2,00000		
		odpočet : -2		-2,00000		
7	Pol__9	Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5	ks	43,00000	418,00	17 974,00
		4np : 4		4,00000		
		3np : 21		21,00000		
		2np : 18		18,00000		
		bar : 2		2,00000		
		odpočet : -2		-2,00000		
Díl: 81		Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA				229 362,89
8	735000912	vyregulování armatur otopného tělesa	ks	43,00000	98,00	4 214,00
		4np : 4		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	03	Ústřední vytápění - tělesa
R:	03.C	Ústřední vytápění - tělesa SPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3np : 21		21,00000		
		2np : 18		18,00000		
		bar : 2		2,00000		
		odpočet : -2		-2,00000		
9	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	ks	44,00000	600,00	26 400,00
		4np : 5		5,00000		
		3np : 21		21,00000		
		2np : 18		18,00000		
		bar : 1		1,00000		
		odpočet : -1		-1,00000		
10	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	ks	34,00000	513,00	17 442,00
		4np : 4		4,00000		
		3np : 13		13,00000		
		2np : 17		17,00000		
11	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	ks	9,00000	618,00	5 562,00
		3np : 8		8,00000		
		2np : 1		1,00000		
12	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm	ks	1,00000	401,00	401,00
		4np : 1		1,00000		
13	735191905	Odvzdušnění otopných těles	soub	7,00000	32,00	224,00
		4np : 4		4,00000		
		3np : 21		21,00000		
		2np : 18+2		20,00000		
		odpočet rozpočtu : -38		-38,00000		
14	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	542,43000	2,26	1 225,89
15	Pol__148	Deskové otopné těleso 22VK/6100 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m	ks	8,00000	3 184,00	25 472,00
		4np : 3		3,00000		
		3np : 3		3,00000		
		2np : 2		2,00000		
16	Pol__17	Deskové otopné těleso 33VK/9050 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3328W/m	ks	-2,00000	293,00	-586,00
17	Pol__18	Koupelnové trubkové elektrické těleso H=1226xŠ=500. Plněná speciální nehořlavou nemrznou teplotnosnou látkou, v pravé části tělesa elektrická topná tyč s termostatem s možností nastavení různých	ks	-33,00000	5 322,00	-175 626,00
		teplot vytápění s příkonem 750W. Vodovodné trubky o průměru 23mm, svislé trubky tvaru D 30x40mm s kvalitním bílým lakem. Včetně upevňovacího materiálu.				
18	Pol__28	Deskové otopné těleso 22VK/6060 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - včetně upevňovacího materiálu.	ks	14,00000	2 900,00	40 600,00
		2np : 14		14,00000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	03	Ústřední vytápění - tělesa
R:	03.C	Ústřední vytápění - tělesa SPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	Pol_28	Deskové otopné těleso 22VK/6120 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - včetně upevňovacího materiálu.	ks	7,00000	3 602,00	25 214,00
		3np : 6		6,00000		
		2np : 1		1,00000		
20	Pol_29	Deskové otopné těleso 22VK/6080 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - včetně upevňovacího materiálu.	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
		3np : 1		1,00000		
21	Pol_30	Deskové otopné těleso 22VK/6090 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - včetně upevňovacího materiálu.	ks	9,00000	3 100,00	27 900,00
		3np : 9		9,00000		
22	Pol_101	koupelnové trubkové těleso Zehnder ABE-120-040/TF elektrické	ks	34,00000	5 805,00	197 370,00
23	Pol_50	Deskové otopné těleso 22VK/6140	ks	2,00000	5 740,00	11 480,00
		3np : 2		2,00000		
24	Pol_51	Deskové otopné těleso 22VK/6050	ks	2,00000	3 061,00	6 122,00
		4np : 1		1,00000		
		2np : 1		1,00000		
25	Pol_52	Deskové otopné těleso 33VK/9050	ks	2,00000	6 474,00	12 948,00
		2np : 2		2,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 620,28
26	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	13 620,28	13 620,28
Celkem						306 529,63

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04

SEKCE SP-A A SP-C – ÚPRAVA VZT

Popis změny:

Úpravy VZT, průrazy ve střepech a nosných zdech, zapravení, výměna potrubí, úprava napojení.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku provozovatele a objednatele došlo k úpravě VZT po demontáži ventilátorů v pokojích, čištění potrubí a nových napojení včetně stavebních úprava a stavebních prací spojených s průrazy stropní konstrukce a nosných zdí.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet 28 524,45 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) PD – zakreslení průrazů ve stropních kciích a stěnách
- 3) Zápis z KD č.7 ze dne 24.9.2019
- 4) Fotodokumentace

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04

SEKCE SP-A A SP-C – ÚPRAVA VZT

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:
Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
	4	Sekce SP-A a SP-C - úprava VZT

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 257,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 267,45
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 524,45

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 524,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **28 524,45 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Sekce SP-A a SP-C - úprava VZT	0	28 524		28 524	100
04A	VZT SP-A	0	15 018		15 018	53

04C	VZT SP-C	0	13 506	13 506	47
Celkem za stavbu				28 524	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č.11A - Oprava stávajících pokojů - objekt "A"	HSV			14 351,00	50
_1	Zařízení č.11C - Oprava stávajících pokojů - objekt "C"	HSV			12 906,00	45
VN	Vedlejší náklady	VN			1 267,45	4
Cena celkem					28 524,45	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	04	Sekce SP-A a SP-C - úprava VZT
R:	04A	VZT SP-A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Zařízení č.11A - Oprava stávajících pokojů - objekt "A"				14 351,00
1	11A.0	Demontáž stávajících ventilátorů vč. přípojovacích hadic	ks	-5,00000	200,00	-1 000,00
2	11A.1	Stropní radiální ventilátor v provedení pro montáž do podhledu s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým spínačem - 2-otáčkové provedení (Ve standardu Elektrodesign, Helios, Klimavex, ...)	ks	-5,00000	2 900,00	-14 500,00
3	11A.2	Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekm O100	bm	-20,00000	100,00	-2 000,00
4	4.1a	Osazení sedla na stávající potrubí, SPIRO 100	ks	1,00000	648,00	648,00
				m.č.103 : 1	1,00000	
5	4.2b	Koleno 100	ks	7,00000	340,00	2 380,00
				m.č.104 : 2	2,00000	
				m.č.160 : 5	5,00000	
6	4.2c	T-kus odvodem kondenzátu (tmelený)	ks	1,00000	838,00	838,00
				m.č.104 : 1	1,00000	
7	4.4c	Demontáž stávající potrubí v půdním prostoru	ks	1,00000	1 098,00	1 098,00
				m.č.106 : 1	1,00000	
8	4.4d	Přechod pro napojení SONOFLEX 100	ks	1,00000	255,00	255,00
				m.č.106 : 1	1,00000	
9	4.5a	Osazení sedla na stávající potrubí, SPIRO 125	ks	1,00000	826,00	826,00
				m.č.107 : 1	1,00000	
10	4.5c	T-kus 125/100	ks	2,00000	699,00	1 398,00
				m.č.107 : 1	1,00000	
				m.č.160 : 1	1,00000	
11	4.5d	Přechod 125/100	ks	2,00000	296,00	592,00
				m.č.107 : 1	1,00000	
				m.č.160 : 1	1,00000	
12	4.6	Úprava pro napojení na stávající potrubí	ks	4,00000	444,00	1 776,00
				m.č.105 : 1	1,00000	
				m.č.107+108 : 1	1,00000	
				m.č.109 : 1	1,00000	
				m.č.159 : 1	1,00000	
13	4.7	Doprava	soubor	1,00000	480,00	480,00
14	4.8	Montáž	hod	38,00000	420,00	15 960,00
15	Pol__0005	Potrubí do O 125 mm __rovné	bm	3,00000	300,00	900,00
				m.č.107 : 3	3,00000	
16	Pol__212	Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO_Potrubí do O 100 mm __rovné	bm	14,00000	250,00	3 500,00
				Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO_Potrubí do O 100 mm __rovné		
				m.č.106 : 3	3,00000	
				m.č.104 : 3	3,00000	
				m.č. 107,108 : 2	2,00000	
				m.č. 160 : 6	6,00000	
17	Pol__35	Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií	m2	3,00000	400,00	1 200,00
				Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií		
				Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT		
				m.č.104 : 1	1,00000	

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	04	Sekce SP-A a SP-C - úprava VZT
R:	04A	VZT SP-A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č.106 : 2

2,00000

Díl: VN		Vedlejší náklady				667,32
18	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	667,32	667,32

Celkem					15 018,32
---------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	04	Sekce SP-A a SP-C - úprava VZT
R:	04C	VZT SP-C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Zařízení č.11C - Oprava stávajících pokojů - objekt "C"				12 906,00
1	11C.0	Demontáž stávajících ventilátorů vč. přípojovacích hadic	ks	1,00000	200,00	200,00
2	11C.1	Stropní radiální ventilátor v provedení pro montáž do podhledu s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým spínačem - 2-otáčkové provedení (Ve standardu Elektrodesign, Helios, Klimavex, ...)	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00
3	3.1	T-kus 160 dvojitý (kříž)	ks	9,00000	910,00	8 190,00
m.č. 112,114,115,116,117,118,150,151,152,153,154,155,156,157,158 : 9				9,00000		
4	3.1c	Koleno 125 + spojka	ks	28,00000	418,00	11 704,00
odskoky sprchy : 28				28,00000		
5	3.1d	T-kus 125 dvojitý (kříž)	ks	9,00000	818,00	7 362,00
6	3.1f	Koleno 100	ks	18,00000	340,00	6 120,00
odskoky : 16				16,00000		
m.č.243 : 2				2,00000		
7	3.2b	Střešní hlavice d160 pozink s dvojitým obalem	ks	8,00000	3 750,00	30 000,00
8	3.3	Doprava	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
9	3.4	Montáž	hod	72,00000	420,00	30 240,00
10	Pol__0005	Potrubí do O 125 mm __ rovné	bm	-213,00000	300,00	-63 900,00
odpočet : -242				-242,00000		
skutečnost : 24				24,00000		
m.č.243 nové vedení : 5				5,00000		
11	Pol__0006	_ tvarovky 125	bm	-53,00000	550,00	-29 150,00
12	Pol__212	Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO_Potrubí do O 100 mm __ rovné	bm	9,00000	250,00	2 250,00
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO_Potrubí do O 100 mm __ rovné						
odskoky : 6				6,00000		
m.č.243 : 3				3,00000		
13	Pol__35	Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií	m2	6,00000	400,00	2 400,00
Minerální vlna s = 40 mm krytá ALU fólií						
Rozsah - potrubí vyznačené ve výkresech VZT						
14	Pol__56	Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO_Potrubí do O 160 mm __ rovné	bm	9,00000	350,00	3 150,00
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO_Potrubí do O 160 mm __ rovné						
m.č.202,203,204,205,,206,207,208,209,211,212,214,215,23				9,00000		
9,240,241,242 : 9						
Díl: VN		Vedlejší náklady				600,13
15	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	600,13	600,13
Celkem						13 506,13

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05

NOVÉ PARAPETY OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ SP-A, SP-C

Popis změny:

Výměna poškozených parapetů oken a balkonových dveří.

Zdůvodnění změn:

Vzhledem ke stavu a poškození stávajících parapetů oken a vstupů na balkony dojde k výměně za nové parapetní desky z plastu snosem a balkonové umělý mramor.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet 94 718,57 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) PD – zakreslení
- 3) Zápis z KD č.9 ze dne 1.10.2019
- 4) Fotodokumentace s popisem

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05

NOVÉ PARAPETY OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ SP-A, SP-C

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:
Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
	5	Parapety stávajících oken a balkonových dveří SP-A, SP-C

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		37 573,63
PSV		52 936,23
MON		0,00
Vedlejší náklady		4 208,71
Ostatní náklady		0,00
Celkem		94 718,57

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 718,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	94 718,57 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
05	Parapety stávajících oken a balkonových dveří	0	94 719		94 719	100
05.A	Parapety SPA	0	19 860		19 860	21

05.C	Parapety SPC	0	74 858	74 858	79
Celkem za stavbu				94 719	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 192,51	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 403,53	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 809,29	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 109,94	4
997	Přesun sutě	HSV			2 058,36	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			52 936,23	56
VN	Vedlejší náklady	VN			4 208,71	4
Cena celkem					94 718,57	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	05	Parapety stávajících oken a balkonových dveří
R:	05.A	Parapety SPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 324,31
1	345351101U00	Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných $(2,06*0,2)/2$ $((3,03*2+1,43*3+1,775*3+0,881+1,25*4+0,55+0,562+1,3*2+1,43)*0,2)/2$	m2	2,87580 0,20600 2,66980	376,00	1 081,30
2	345351102U00	Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných $(2,06*0,2)/2$ $((3,03*2+1,43*3+1,775*3+0,881+1,25*4+0,55+0,562+1,3*2+1,43)*0,2)/2$	m2	2,87580 0,20600 2,66980	84,50	243,01
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 217,24
3	632450134U00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše $((3,03*2+1,43*3+2,06+1,775*3+0,881+1,25*4+0,55+0,562+1,3*2+1,43)*0,3)/2$	m2	4,31370 4,31370	514,00	2 217,24
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 877,40
4	766043	Dodávka a montáž vnitřní parapet 150 za 1m 2 : 2,06	m	2,06000 2,06000	455,00	937,30
5	766044	Dodávka a montáž vnitřní parapet 250 za 1m 16 : $(3,03*2+1,43*3+1,775*3+0,881+1,25*4+1,3*2+1,43)$	m	25,58600 25,58600	455,00	11 641,63
6	766441821U00	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m 18	kus	18,00000 18,00000	39,90	718,20
7	766601215RT1.01	Těsnění oken.spáry,ostění akryl 18*0,3*2	m	10,80000 10,80000	40,00	432,00
8	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	137,29130	1,08	148,27
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 038,55
9	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem $(28,758*0,05*0,3)/2$	m3	0,21569 0,21569	4 815,00	1 038,55
Díl: 997		Přesun sutě				520,13
10	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,47452	305,28	144,86
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,47452	75,24	35,70
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,49036	3,28	31,13
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,47452	650,00	308,44
Díl: VN		Vedlejší náklady				882,46
14	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	882,46	882,46
Celkem						19 860,09

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	05	Parapety stávajících oken a balkonových dveří
R:	05.C	Parapety SPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 868,20
1	345351101U00	Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných SPC 4 np : (2*2,25*0,2)/2 SPC 3 np : ((2,25*16+1,5)*0,2)/2 SPC 2np : ((2,25*16+1,5)*0,2)/2 SPC balkony 3np : (1,5*3*0,2)/2	m2	8,40000	376,00	3 158,40
2	345351102U00	Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných SPC 4 np : (2*2,25*0,2)/2 SPC 3 np : ((2,25*16+1,5)*0,2)/2 SPC 2np : ((2,25*16+1,5)*0,2)/2 SPC balkony 3np : (1,5*3*0,2)/2	m2	8,40000	84,50	709,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 403,53
3	434191421.01	Osazení kamenných broušených nebo leštěných desek SPC balkony 3np : 1,5*3	m	4,50000	543,00	2 443,50
4	5838703000.01	Obklad parapetů leštěný, žula tl 2 cm SPC balkony 3np : 1,5*3*0,37	m2	1,66500	8 985,00	14 960,03
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 592,05
5	632450134U00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše SPC 4 np : (2*2,25*0,3)/2 SPC 3 np : ((2,25*16+1,5)*0,3)/2 SPC 2np : ((2,25*16+1,5)*0,3)/2 SPC balkony 3np : (1,5*3*0,4)/2	m2	12,82500	514,00	6 592,05
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				39 058,83
6	766044	Dodávka a montáž vnitřní parapet 250 za 1m SPC 2np : 1,5+2,25*16 SPC 3np : 1,5+2,25*16 SPC 4np : 2,25*2	m	79,50000	455,00	36 172,50
7	766441821U00	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m SPC 2np : 17 SPC 3np : 19 SPC 4np : 2	kus	38,00000	39,90	1 516,20
8	766601215RT1.01	Těsnění oken.spáry,ostění akryl SPC 2np : 17*0,3*2 SPC 3np : 17*0,3*2 SPC 4np : 2*0,3*2 SPC balkony 3np : 0,37*2*3	m	23,82000	40,00	952,80
9	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	386,41500	1,08	417,33
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 071,39
10	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem SPC 2np : (2,25*16*0,05*0,3+1,5*0,05*0,3)/2 SPC 3np : (1,5*0,3*0,05+2,25*0,3*0,05*16)/2 SPC 4np : (2,25*2*0,3*0,05)/2 SPC balkony 3np : (3*1,5*0,37*0,05)/2	m3	0,63788	4 815,00	3 071,39

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	05	Parapety stávajících oken a balkonových dveří
R:	05.C	Parapety SPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 997		Přesun sutě				1 538,23
11	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,40334	305,28	428,41
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,40334	75,24	105,59
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,06672	3,28	92,06
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,40334	650,00	912,17
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 326,25
15	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	3 326,25	3 326,25
Celkem						74 858,48

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 07

SEKCE SP-C, SP-A – POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, STROPŮ

Popis změny:

Povrchové úpravy stěn a stropů na základě skutečného stavu stávajících konstrukcí.

Zdůvodnění změn:

Po prohlídce stávajícího stavu stěn a stropů bylo provedeno odborné vyjádření výrobce maltových směsí Cemix. Na základě tohoto vyjádření byl GP, TDI a SLT navržen nový způsob provedení oprav stávajících povrchů stěn a stropů.

Tento změnový list obsahuje dopočet skutečného množství oprav povrchových úprav stěn a stropů dle přílohy č.2 předanou TDI.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet 582.594,96,- Kč bez DPH*

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 07

SEKCE SP-C, SP-A – POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, STROPŮ

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) PD – zakreslení způsobu oprav povrchů
- 3) Odborné vyjádření výrobce maltových směsí Cemix
- 4) Zápis z KD č.13 ze dne 15.10.2019

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:

Ing. David Zána

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 07

SEKCE SP-C, SP-A – POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, STROPŮ

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
	ZL 07	Povrchové úpravy stěn, stropů SP-A, SP-C

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		150 196,52
PSV		432 398,44
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		582 594,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	582 594,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **582 594,96 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
07	Povrchové úpravy stěn, stropů	0,00	582 594,96		582 594,96	100
0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů	0,00	107 759,74		107 759,74	18

0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů	0,00	474 835,22	474 835,22	82
Celkem za stavbu				582 594,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
006	Úpravy povrchu	HSV			19 978,34	3
009	Ostatní konstrukce a práce	HSV			7 338,86	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 623,85	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			148 176,01	25
96	Bourání konstrukcí	HSV			-69 784,72	-12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-11 996,55	-2
997	Přesun sutě	HSV			46 860,73	8
763	Dřevostavby	PSV			432 398,44	74
Cena celkem					582 594,96	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 006		Úpravy povrchu				19 978,34
1	601033191	Penetrační nátěr stropů	m2	23,95600	117,50	2 814,83

Skutečné množství :

strop schodiště : 19,30+0,30*3,88*4

23,95600

2	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	214,91700	59,60	12 809,05
---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Skutečné množství :

2.NP :

103.01 Pokoj : 2,5+1,775+1,437*2

7,14900

104.01 Pokoj : 2,5+1,765+1,425*2

7,11500

105.01 Pokoj : 2,5+1,775+1,434*2

7,14300

105.02 Hygienické zázemí : 0,88+1,481*2+2,5*2

8,84200

106.01 Předsíň : 1,1+2,1*2

5,30000

106.02 Pokoj : 1,765+1,458*2

4,68100

106.03 Hygienické zázemí : 2,5*2

5,00000

107.01 Předsíň : 2,1*2+1,0

5,20000

107.02 Hygienické zázemí : 2,5*2

5,00000

107.03 Pokoj : 2*(1,18+1,54*2)

8,52000

107.04 Pokoj : 1,16+1,54*2+2,1*2+1,39

9,83000

108.01 Pokoj vč. předsíně :

25,88400

2*(1,175+1,531*2)+2,0*4+0,855*2+2,1*2+1,0+2,5

108.02 Hygienické zázemí : 2,5+2,1+1,0

5,60000

109.01 Předsíň : 2,1*2+1,0+2,1*2+0,86

10,26000

109.02 Pokoj : 2*(1,165+1,53*2)+2,1*2+0,86

13,51000

159.01 Pokoj : 2*(0,875+1,768*2)+2,85*3+2,1+1,0

20,47200

159.02 Hygienické zázemí : 0,69+0,65+2,5

3,84000

160.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(0,87+1,747*2)+2,89+2,1+1,0

14,71800

160.02 Hygienické zázemí : 0,55+0,643*2

1,83600

A 2.01 Chodba : 1,817+1,50*2+2,5+2,7*5

20,81700

schodiště : (1,3+1,5*2)*2+3,9*4

24,20000

3	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-94,40400	130,00	-12 272,52
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Odpočet z VV : -118,36

-118,36000

Skutečné množství :

schodiště : 23,956

23,95600

4	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	23,95600	173,00	4 144,39
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

Skutečné množství :

schodiště : 23,956

23,95600

5	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10%do 30%	m2	-131,46000	189,00	-24 845,94
---	-----------	--	----	------------	--------	------------

Skutečné množství :

Odpočet z VV : -131,46

-131,46000

6	612131141	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	602,05120	49,30	29 681,12
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Skutečné množství :

Skutečné množství - plocha viz potažení sklovlkák. pletivem :

602,05120

301,0256*2

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	245,74561	170,00	41 776,75

Odpočet z VV: : -55,28

-55,28000

oprava stávajících omítek :

2.NP :

103.01 Pokoj : 2,55*(1,965+3,87+4,14)-0,8*2,0-1,775*1,437+0,2*(1,775+1,437*2) 22,21538

104.01 Pokoj : 2,55*(4,125+2,085+2,25+3,87)-1,765*1,425-0,8*2,0+0,20*(1,765+1,425*2) 28,24938

105.01 Pokoj : 2,55*(4,64*2+3,88*2)-1,775*1,434-0,9*2,0+0,20*(1,775+1,434*2) 40,03525

106.01 Předsíň : 2,55*(1,385+1,525*2)-0,74*2,0-0,9*2,0 8,02925

106.02 Pokoj : 2,55*(4,54*2+3,135)-1,765*1,458-0,74*2,0+0,10*(1,765*2+1,458) 27,59368

107.04 Pokoj : 2,86*2,80*2-1,4*2,1+(0,26+0,75)*1,40 14,49000

108.01 Pokoj vč. předsíně : 2,863*(2,82*2+1,575*2+0,2)-0,6*2,0 24,53837

109.02 Pokoj : 2,891*2,795 8,08035

160.01 Pokoj vč. předsíně : 2,886*(0,626+3,205)-0,8*2,0+0,42*(0,8+2,0) 10,63227

A 2.01 Chodba : 2,55*((15,79+1,45)-0,9*2,0*(3+1)-0,6*2,0*2) 19,48200

průvlaky : (0,30+1,20+0,35*2)*1,45+0,77*1,45 4,30650

Předsíň na chodbě : 2,55*(1,05+1,45)-0,9*2,0 4,57500

schodiště : 9,19*(3,40*2+3,88)-1,30*1,50*2 94,24920

0,20*(1,50*2+1,30)*2+23,956 25,67600

čela nad vstupy : 1,0*2,752+0,50*1,20+0,5*2,752 4,72800

3.NP : 2,15*(1,60*2+3,90)-0,9*2,0*2 11,66500

odpočet části schodiště : -1,60*((3,6*2+4,1)*2+7,1) -47,52000

8	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-423,00039	102,00	-43 146,04
---	-----------	--	----	------------	--------	------------

Odpočet z VV: : -747,59

-747,59000

Skutečné množství :

oprava stávajících omítek :

2.NP :

103.01 Pokoj : 2,55*(1,965+3,87+4,14)-0,8*2,0-1,775*1,437+0,2*(1,775+1,437*2) 22,21538

104.01 Pokoj : 2,55*(4,125+2,085+2,25+3,87)-1,765*1,425-0,8*2,0+0,20*(1,765+1,425*2) 28,24938

105.01 Pokoj : 2,55*(4,64*2+3,88*2)-1,775*1,434-0,9*2,0+0,20*(1,775+1,434*2) 40,03525

106.01 Předsíň : 2,55*(1,385+1,525*2)-0,74*2,0-0,9*2,0 8,02925

106.02 Pokoj : 2,55*(4,54*2+3,135)-1,765*1,458-0,74*2,0+0,10*(1,765*2+1,458) 27,59368

107.04 Pokoj : 2,86*2,80*2-1,4*2,1+(0,26+0,75)*1,40 14,49000

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		108.01 Pokoj vč. předsíně : 2,863*(2,82*2+1,575*2+0,2)-0,6*2,0		24,53837		
		109.02 Pokoj : 2,891*2,795		8,08035		
		160.01 Pokoj vč. předsíně : 2,886*(0,626+3,205)-0,8*2,0+0,42*(0,8+2,0)		10,63227		
		A 2.01 Chodba : 2,55*((15,79+1,45)-0,9*2,0*(3+1)-0,6*2,0*2)		19,48200		
		průvlaky : (0,30+1,20+0,35*2)*1,45+0,77*1,45		4,30650		
		Předsíň na chodbě : 2,55*(1,05+1,45)-0,9*2,0		4,57500		
		schodiště : 9,19*(3,40*2+3,88)-1,30*1,50*2		94,24920		
		0,20*(1,50*2+1,30)*2		1,72000		
		čela nad vstupy : 1,0*2,752+0,50*1,20+0,5*2,752		4,72800		
		3.NP : 2,15*(1,60*2+3,90)-0,9*2,0*2		11,66500		
9	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	400,02614	256,00	102 406,69

Skutečné množství :

2.NP :

103.01 Pokoj : 2,55*(1,875+2,175+2,0)-0,7*2,0	14,02750
104.01 Pokoj : 2,55*(1,875+1,785)-0,8*2,0	7,73300
106.01 Předsíň : 2,55*3,135	7,99425
106.02 Pokoj : 2,55*3,135	7,99425
107.01 Předsíň : 2,86*1,945-0,8*2+0,25*(1,0+2,1*2)	5,26270
107.03 Pokoj : 2,86*(3,02+4,485+4,92)-1,18*1,54*2+0,20*(1,18*2+0,425+1,54*2)+0,1*1,54*2	33,38210
107.04 Pokoj : 2,863*2,75-1,16*1,54	6,08685
108.01 Pokoj vč. předsíně : 2,863*(5,30+2,40)-1,17*1,53*2-0,8*2,0+0,20*(1,17+1,53*2)*2+0,2*(0,8+2,1*2)	19,55690
109.01 Předsíň : 2,753*(2,67+1,62)-0,7*2,0+0,2*(0,7+2,0*2)	11,35037
109.02 Pokoj : 2,891*(5,535+2,795)-1,165*1,533*2+0,30*(1,165*2+3,03)+0,15*1,155*2	22,46464
159.01 Pokoj : 2,838*(7,6*2+3,235*2)-0,875*1,768*2-0,8*2,0-0,7*2,0+0,40*(0,8+2,0*2)+0,25*(1,768*2+0,875)*2	59,53096
160.01 Pokoj vč. předsíně : 2,886*(0,9+0,35+3,065+4,86)-0,87*1,75*2+3,14*(0,6+1,835+1,17)+0,20*(0,87+1,75*2)*2+0,42*2,0	37,34175
A 2.01 Chodba : 2,68*(17,47+4,738*2+1,45)-0,9*2,0+3,01*0,635*2	78,12398
2,993*(0,25+15,70*2-0,9*2,0*5)-2,993*3,82+3,13*3,5*2+2,79*0,765*2	82,53689
čelo nad schodištěm : 1,20*1,45	1,74000
předsíň - chodba : 2,68*(1,05+1,45)-0,9*2,0	4,90000

Schodiště :

10	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	318,10761	80,10	25 480,42
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

oprava stávajících omítek - vyplnění prasklin novou omítkou :

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.NP :

103.01 Pokoj : 2,55*(1,965+3,87+4,14)-0,8*2,0-1,775*1,437+0,2*(1,775+1,437*2)	22,21538
104.01 Pokoj : 2,55*(4,125+2,085+2,25+3,87)-1,765*1,425-0,8*2,0+0,20*(1,765+1,425*2)	28,24938
105.01 Pokoj : 2,55*(4,64*2+3,88*2)-1,775*1,434-0,9*2,0+0,20*(1,775+1,434*2)	40,03525
106.01 Předsíň : 2,55*(1,385+1,525*2)-0,74*2,0-0,9*2,0	8,02925
106.02 Pokoj : 2,55*(4,54*2+3,135)-1,765*1,458-0,74*2,0+0,10*(1,765*2+1,458)	27,59368
107.04 Pokoj : 2,86*2,80	8,00800
108.01 Pokoj vč. předsíně : 2,863*(2,82*2+1,575*2+0,2)-0,6*2,0	24,53837
109.02 Pokoj : 2,891*2,795	8,08035
160.01 Pokoj vč. předsíně : 2,886*(0,626+3,205)-0,8*2,0+0,42*(0,8+2,0)	10,63227
A 2.01 Chodba : 2,55*((15,79+1,45)-0,9*2,0*(3+1)-0,6*2,0*2)	19,48200
průvlaky : (0,30+1,20+0,35*2)*1,45+0,77*1,45	4,30650
Předsíň na chodbě : 2,55*(1,05+1,45)-0,9*2,0	4,57500
schodiště : 9,19*(3,40*2+3,88)-1,30*1,50*2	94,24920
0,20*(1,50*2+1,30)*2	1,72000
čela nad vstupy : 1,0*2,752+0,50*1,20+0,5*2,752	4,72800
3.NP : 2,15*(1,60*2+3,90)-0,9*2,0*2	11,66500

11	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% vč.začištění kolem dveří ,oken,obkladů.....	m2	-827,58000	158,00	-130 757,64
----	-----------	--	----	------------	--------	-------------

Odpočet z VV: -827,58

-827,58000

12	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	92,86900	128,00	11 887,23
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Skutečné množství :

2.NP :

105.02 Hygienické zázemí : 0,88+1,481*2+2,5*2	8,84200
107.01 Předsíň : 2,0*2+0,8	4,80000
107.03 Pokoj : 2*(1,18+1,54*2)	8,52000
107.04 Pokoj : 1,16+1,54*2	4,24000
108.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(1,175+1,531*2)+0,9+2,0*2	13,37400
108.02 Hygienické zázemí : 0,9+2,0*2	4,90000
109.01 Předsíň : 2,0*2+1,0	5,00000
109.02 Pokoj : 2*(1,165+1,53*2)	8,45000
159.01 Pokoj : 2*(0,875+1,768*2)+2,0*2+2,1	14,92200
159.02 Hygienické zázemí : 0,69+0,65	1,34000
160.01 Pokoj vč. předsíně : 2*(0,87+1,747*2)+2,1+1,0	11,82800
160.02 Hygienické zázemí : 0,55+0,643*2	1,83600
A 2.01 Chodba : 1,817+1,50*2	4,81700

Díl: 009	Ostatní konstrukce a práce	7 338,86
-----------------	-----------------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	66,29496	28,60	1 896,04

schodiště : 66,29496
 1,2*2,05*4,5+1,2*1,2*3,9+1,2+1,5*3,44+1,2*1,2*3,0+1,2*2,0
 52*2,4+2,052*1,5*2,4+2,0*1,2*(3,4*2+3,88)

14	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	1 988,84880	1,98	3 937,92
----	-----------	---	----	-------------	------	----------

schodiště : 66,29496*30 1 988,84880

15	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	66,29496	22,70	1 504,90
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

schodiště : 66,29496 66,29496

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 623,85
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

16	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,83180	750,00	9 623,85
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

nad rámeček PD - nevyhovující stávající příčka a vyzdění nové příčky :
 103 : 2,642*(2,175+1,865) 10,67368
 104 - část příčky : 2,648*0,815 2,15812

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-4 911,91
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

17	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	12,83180	93,80	1 203,62
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

demontáž stávající příčky (nad rámeček PD - nevyhovující stávající příčka) :
 103 : 2,642*(2,175+1,865) 10,67368
 104 - část příčky nad rámeček SOD : 2,648*0,815 2,15812

18	763135801	/Demontáž podhledu sádkartonového z desek děrovaných se spárami lepenými	m2	0,95000	129,60	123,12
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

Odpočet z VV : -119,8 -119,80000

Skutečné množství :

2.NP :

104.02 Hygienické zázemí : 3,07 3,07000
 107.01 Předstíň : 4,09 4,09000
 107.02 Hygienické zázemí : 4,25 4,25000
 107.03 Pokoj : 18,06 18,06000
 108.02 Hygienické zázemí : 3,95 3,95000
 109.02 Pokoj : 15,58 15,58000
 159.02 Hygienické zázemí : 3,41 3,41000
 160.01 Předstíň : 2,15 2,15000
 160.02 Hygienické zázemí : 3,19 3,19000
 A 2.01 Chodba : 63 63,00000

Schodiště :

19	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	351,29901	63,81	22 416,39
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Odpočet z VV : -43,182 -43,18200
 odpočet otlučení omítky vč. obkladaček z VV : -135,923 -135,92300

Skutečné množství :

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.NP :

103.01 Pokoj : 2,642*1,875 4,95375

103.02 Hygienické zázemí : 2,642*(1,955+1,865) 10,09244

104.02 Hygienické zázemí : 2,642*(1,835+1,67) 9,26021

105.02 Hygienické zázemí : 2,654*((2,7+1,5+0,474)*2+0,15)-
0,88*1,481-0,6*2,0+0,20*(0,88+1,481*2) 23,47281

106.01 Předsíň : 2,708*1,385-0,6*2, 2,55058

106.02 Pokoj : 2,708*3,135 8,48958

106.03 Hygienické zázemí : 25,90708

2,708*(2,895*2+1,385*2+0,65*2+0,15)-0,6*2,0

107.01 Předsíň : 3,0*1,945-0,8*2,0 4,23500

107.02 Hygienické zázemí : 3,0*(2,36+1,58*2)-
0,7*2,0+0,25*(0,7*2,0*2) 15,86000

107.03 Pokoj : 3,0*(3,02+4,485+4,92)-
1,18*1,54*2+0,2*(1,18*2+0,425+1,54*2)+0,1*1,54 34,96760

107.04 Pokoj : 2,863*2,75-1,16*1,54 6,08685

108.01 Pokoj vč. předsíně : 2,863*5,30-
1,17*1,53*2+0,2*(1,17+1,53*2)*2+2,863*2,40-
0,8*2,0+0,2*(0,8+2,1*2) 19,55690

108.02 Hygienické zázemí : 2,868*(1,44*2+2,345)-
0,7*2,0+0,15*(0,7+2,0*2) 14,29030

109.01 Předsíň : 2,753*(2,67+1,62)-0,7*2,0+0,2*(0,7+2,0*2) 11,35037

109.02 Pokoj : 2,891*(5,535+2,795)-
1,165*1,533*2+0,3*(1,165*2+3,03)+0,15*1,165*2 22,46764

109.03 Hygienické zázemí : 2,753*(2,61+1,62) 11,64519

159.01 Pokoj : 2,838*(7,6+3,235+5,645+0,645)-
0,875*1,768*2-
0,8*2,0+0,25*(1,768*2+0,875)*2+0,4*(0,8+2,0*2) 48,03225

159.02 Hygienické zázemí : 2,838*(1,955+1,60+0,30)-
0,56*0,65 10,57649

160.01 Pokoj vč. předsíně : 2,886*(0,9+0,35+3,065+4,86)-
0,87*1,75*2+0,20*(0,87+1,75*2)*2+3,14*1,17 28,85585

160.02 Hygienické zázemí : 10,40495

2,91*(1,61+1,835)+0,20*(0,6+0,65*2)

chodba A2.01 - předsíň : 2,68*(1,05+1,45)-0,9*2,0 4,90000

A 2.01 Chodba : 2,68*(17,47+4,738*2-1,45)-
0,9*2,0+3,01*0,635*2+2,993*(0,25+15,75*2-0,9*2,0*5)-
2,993*3,82+3,13*3,50*2+2,79*0,765*2 153,18817

Chodba - čelo nad schody : 1,20*1,45 1,74000

schodiště : 1,60*((3,6*2+4,1)*2+7,1) 47,52000

20	978R0351	Odstranění malby a štuky obroušení frézováním v rozsahu do 100%	m2	-358,18804	80,00	-28 655,04
----	----------	---	----	------------	-------	------------

Odpočet z VV : -959,04 -959,04000

Skutečné množství :

2.NP :

103.01 Pokoj : 2,642*(4,14+3,87+1,965+1,875)-1,775*1,437-
0,80*2,0+0,20*(1,755+1,437*2) 28,08283

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		104.01 Pokoj : 2,648*(4,125+2,085+2,25+3,87+0,815)- 1,765*1,425-0,8*2,0+0,2*(1,765+1,425*2)+0,1*(2,0*2+0,8)		32,09584		
		105.01 Pokoj : 2,654*(4,64*2+3,88*2)-1,775*1,434-0,9*2,0- 0,6*2,0+0,2*(1,775+1,434*2)		40,60741		
		106.01 Předsíň : 2,708*(1,385+1,525*2)-0,9*2,0-0,74*2,0		8,72998		
		106.02 Pokoj : 2,708*(3,135*2+4,54*2)-1,765*1,458- 0,74*2,0+0,10*(1,765*2+1,458)		38,01323		
		107.01 Předsíň : 3,0*1,945-0,2*0+0,25*(1,0+2,1*2)		7,13500		
		107.03 Pokoj : 3,0*(3,02+4,485+4,925)- 1,18*1,54*2+0,2*(1,18*2+0,425+1,54*2)+0,1*1,54*2		35,13660		
		107.04 Pokoj : 2,87*(2,75+2,80*2)-1,4*2,1- 1,16*1,54+0,2*(1,16+1,54*2)+0,26*1,40+(0,9+0,75)*1,40		22,76010		
		108.01 Pokoj vč. předsíně : 2,863*(2,82*2+5,30+2,655+1,575+0,255)- 0,8*2,0+0,25*(1,0+2,0*2)		43,81178		
		109.01 Předsíň : 2,753*(1,62+2,67)-0,7*2,0+0,2*(0,7+2,0*2)		11,35037		
		109.02 Pokoj : 2,891*(5,535+2,795*2)- 1,165*1,533*2+0,3*(1,165*2+3,03)+0,15*1,165*2		30,54799		
		159.01 Pokoj : 2,838*(7,60+3,235+5,645+0,645)- 0,875*1,768*2- 0,8*2,0+0,25*(1,768*2+0,875)*2+0,4*(0,8+2,0*2)		48,03225		
		160.01 Pokoj vč. předsíně : 2,886*(0,33+4,86+0,35+3,205+4,86-0,6)- 0,87*1,75*2+3,14*(1,17+1,835)-0,8*2,0		42,32313		
		A 2.01 Chodba : 2,68*((15,79+1,45)-0,9*2,0*(3+1)- 0,6*2,0*2)		20,47520		
		2,993*2,75-0,9*2,0+3,13*3,5*2+2,79*0,77*2		32,63735		
		2,993*(0,25+4,29)-0,9*2,0		11,78822		
		průvlaky : (0,30+1,20+0,35*2)*1,45+0,77*1,45		4,30650		
		Předsíň na chodbě : 2,68*(1,05+1,45)		6,70000		
		schodiště : 9,19*(3,40*2+3,88)-1,30*1,50*2		94,24920		
		0,20*(1,50*2+1,30)*2		1,72000		
		čela nad vstupy : 1,0*2,752+0,50*1,20+0,5*2,752		4,72800		
		3.NP : 2,15*(1,60*2+3,90)-0,9*2,0*2		11,66500		
		strop schodiště : 19,30+0,30*3,88*4		23,95600		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 764,02
21	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-12,72440	374,40	-4 764,02
Díl: 997		Přesun sutě				17 995,63
22	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	16,41757	305,28	5 011,96
23	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,41757	75,24	1 235,26
24	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	328,35134	3,28	1 076,99
25	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,41757	650,00	10 671,42

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				62 498,99
26	763111621U03	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka vč. dodávky	m2	19,38026	298,00	5 775,32
Skutečné množství - zpětná montáž vč. dodávky SDK sesek na stávajících příčkách (nové rozvody ve stávajících příčkách) :						
				107.02 Hygienické zázemí : 2,86*2,36	6,74960	
				109 : 2,803*1,62	4,54086	
				160.01 Pokoj vč. předsíně : 2,91*(1,61+1,17)	8,08980	
27	763111621U09	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka vč. dodávky a vyspravení nosného roštu	m2	14,95520	480,00	7 178,50
Skutečné množství - zpětná montáž vč. dodávky SDK sesek na stávajících příčkách (nové rozvody ve stávajících příčkách) :						
2.NP :						
				108 : 2,863*2,6	7,44380	
				109 : 2,889*2,6	7,51140	
28	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	19,38026	28,10	544,59
Skutečné množství :						
2.NP :						
				107.02 Hygienické zázemí : 2,86*2,36	6,74960	
				109 : 2,803*1,62	4,54086	
				160.01 Pokoj vč. předsíně : 2,91*(1,61+1,17)	8,08980	
29	763112812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka	m2	14,95520	67,90	1 015,46
Skutečné množství :						
2.NP :						
				108 : 2,863*2,6	7,44380	
				109 : 2,889*2,6	7,51140	
30	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-98,32000	55,00	-5 407,60
				Odpočet z VV : -131,54		-131,54000
Skutečné množství :						
				sdk podhled impregnovaný : 33,22	33,22000	
31	763R1	SDK snížený podhled desky 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu interiéru	m2	100,15000	575,00	57 586,25
				Odpočet z VV : -40,0		-40,00000
Skutečné množství :						
2.NP :						
				103.01 Pokoj : 11,84	11,84000	
				104.01 Pokoj : 12,81	12,81000	
				105.01 Pokoj : 14,21	14,21000	
				106.01 Předsíň : 2,19	2,19000	
				106.02 Pokoj : 14,32	14,32000	
				107.01 Předsíň : 4,09	4,09000	
				107.03 Pokoj : 18,06	18,06000	
				A 2.01 Chodba : 62,63	62,63000	

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	763R1113	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky tl. 12,5 zvuková izolace / příčka Rw=47dB/ vč.tmelení , broušení.....v hygienických zařízeních impregnovaný	m2	0,83000	690,00	572,70

Odpočet z VV: : -11,2

-11,20000

Skutečné množství :
107 : 3,0*2,005*2

12,03000

33	763R112	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW zvuk.izolace /příčka 47 dB/v hygienických zařízeních impregnovaný SDK vč.tmelení abroušení.....	m2	13,39260	702,00	9 401,61
----	---------	---	----	----------	--------	----------

Skutečné množství :
107 : 3,03*(2,415+2,005)

13,39260

34	763R1215	SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xMA(DF) 12,5 vč. tep. izolace	m2	14,25402	900,00	12 828,62
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

Skutečné množství :
108 : 2,863*2,345

6,71374

109 : 2,889*2,61

7,54029

35	763R1311	SDK podhled desky 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu interiéru	m2	-10,83000	515,00	-5 577,45
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------

Odpočet z VV: : -10,83

-10,83000

36	763R132	Vyspravení 10%, přetmelení SDK ploch podhledů	m2	84,19000	100,00	8 419,00
----	---------	---	----	----------	--------	----------

Skutečné množství :
2.NP :

107.04 Pokoj : 8,13

8,13000

108.01 Pokoj vč. předsíně : 19,30

19,30000

109.01 Předsíň : 4,55

4,55000

109.02 Pokoj : 15,58

15,58000

159.01 Pokoj : 18,87

18,87000

160.01 Pokoj vč. předsíně : 17,76

17,76000

37	283292760	folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	-144,69400	75,00	-10 852,05
----	-----------	------------------------------------	----	------------	-------	------------

Odpočet z VV: : -144,694

-144,69400

38	2832933400	fólie Guttafol DS ALU 105 g parotěsný	m2	36,54200	19,10	697,95
----	------------	---------------------------------------	----	----------	-------	--------

Skutečné množství :
sdk podhled impregnovaný : 33,22*1,1

36,54200

39	763R1316	/SDK podhled deska 1xH2 impregnovaný tl.12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce vč.tmelení ,broušení.../	m2	-21,74000	545,00	-11 848,30
----	----------	--	----	-----------	--------	------------

Odpočet z VV: : -54,96

-54,96000

Skutečné množství :
2.NP :

103.02 Hygienické zázemí : 3,65

3,65000

104.02 Hygienické zázemí : 3,07

3,07000

105.02 Hygienické zázemí : 3,56

3,56000

106.03 Hygienické zázemí : 3,84

3,84000

107.02 Hygienické zázemí : 4,25

4,25000

108.02 Hygienické zázemí : 3,95

3,95000

109.03 Hygienické zázemí : 4,30

4,30000

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0701	Sekce SP-A povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		159.02 Hygienické zázemí : 3,41		3,41000		
		160.02 Hygienické zázemí : 3,19		3,19000		
40	763R1114	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky tl. 12,5 mm zvuková izolace /příčka Rw 47 dB vč.tmelení , broušení.....	m2	-13,72000	790,00	-10 838,80
		Odpočet z VV: : -13,72		-13,72000		
41	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,88170	1 130,00	2 126,32
42	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	1,88170	466,00	876,87

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				148 176,01
1	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky	m	994,87000	59,60	59 294,25

Skutečné množství :

2.NP :

112.01 Předsíň : 2,82	2,82000
112.02 Hygienické zázemí : 2,60+0,55+1,35*2	5,85000
112.03 Pokoj :	27,40000
2,82*2+1,475+2,61*2+2,225+1,51*2+2,*2,96+3,90	
114.01 Pokoj : 2,24+1,55*2+3,05+2,715+3,36+4,985+1,57	21,02000
114.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+0,96	6,06000
115.01 Pokoj :	21,11000
3,05+2,715+2,215+1,595*2+5,025+3,335+1,58	
115.02 Hygienické zázemí : 2,50*2+1,0	6,00000
116.01 Pokoj : 3,017*2+2,22+1,585*2+3,335+5,03	19,78900
116.02 Hygienické zázemí : 3,017*2+0,97	7,00400
117.01 Pokoj :	21,16100
3,006+2,736+2,225+1,593*2+5,078+3,33+1,60	
117.02 Hygienické zázemí : 3,006*2+0,975	6,98700
118.01 Předsíň : 2,70*3	8,10000
118.02 Hygienické zázemí : 2,55	2,55000
118.03 Pokoj : 3,93+2,22+1,59*2	9,33000
118.04 Pokoj : 3,93*2+1,50+2,64*2	14,64000
150.01 Pokoj : 3,0+2,72+1,48+1,60*2+5,08+3,33	18,81000
150.02 Hygienické zázemí : 2,50*2+0,75	5,75000
151.01 Pokoj : 3,027+2,734+2,26+1,585*2+5,053+1,373	17,61700
151.02 Hygienické zázemí : 2,50+1,25+0,75	4,50000
152.01 Pokoj :	21,21000
3,0+2,725+2,225+1,584*2+5,091+3,355+1,646	
152.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,025	6,12500
153.01 Pokoj :	21,17600
3,0+2,722+2,235+1,587*2+3,335+5,088+1,622	
153.02 Hygienické zázemí : 2,50*2+1,035	6,03500
154.01 Pokoj :	21,07800
3,036+2,72+2,225+1,54*2+5,087+3,025+1,905	
154.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+0,755	5,85500
155.01 Pokoj :	31,08500
3,023*3+2,215+1,56*2+1,1+2,0*2+1,616+3,225*2+3,515	
155.02 Hygienické zázemí : 2,50*2+1,015	6,01500
156.01 Pokoj : 3,0+2,70+2,215+1,573*2+3,385+5,06+1,605	21,11100
156.02 Hygienické zázemí : 2,50*2+1,0	6,00000
157.01 Pokoj : 3,0+2,70+2,22+1,579*2+5,041+3,44+1,572	21,13100
157.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,0	6,10000
158.01 Pokoj : 3,016*2+2,72+2,235+1,583*2+3,335+1,031	18,51900
158.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,015	6,11500

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C.2.01 Chodba : 2,65*2		5,30000		
		C.2.02 Chodba :		53,80500		
		2,6*2+1,93+2,6*2+2,8*2+3,21+1,27+2,6*2+4,175+2,75+2,8				
		9+2,73*6				
		C.2.03 Chodba : 2,8		2,80000		
		terasabar :		78,73700		
		2,75+4,15+2,89+2,7*6+1,5*3+2,6*6+5,15+5,6*2+5,6*2+5,09				
		7				
		3.NP :				
		202.01 Pokoj : 2,85*4+2,25+1,56*2		16,77000		
		202.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,03		6,13000		
		203.01 Pokoj : 3,09+2,25+1,56*2+2,85		11,31000		
		203.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,03		6,13000		
		204.01 Pokoj : 2,85*2+2,23+1,56*2		11,05000		
		204.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,01		6,11000		
		205.01 Pokoj : 2,85*3+2,23+1,56*2		13,90000		
		205.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,01		6,11000		
		206.01 Předsíň : 3,06*2		6,12000		
		206.02 Hygienické zázemí : 3,06		3,06000		
		206.03 Pokoj : 3,06+2,22+1,59*2		8,46000		
		206.04 Pokoj : 1,5+2,64*2		6,78000		
		207.01 Pokoj : 3,05+2,85+2,23+1,56*2		11,25000		
		207.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,01		6,11000		
		208.01 Pokoj : 2,85*2+2,23+2,59*2		13,11000		
		208.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,02		6,12000		
		209.01 Pokoj : 2,77*2+2,8*2+1,69+2,60*2		18,03000		
		209.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,0		6,10000		
		210.01 Pokoj : 3,08+2,78+1,46+2,6*2+5,675+4,37		22,56500		
		210.02 Hygienické zázemí : 2,55		2,55000		
		211.01 Pokoj : 3,07+2,84*2+1,48+2,6*2+5,695+3,39		24,51500		
		211.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,0		6,10000		
		212.01 Pokoj : 2,22+1,58*2+1,06*2+2,85*2		13,20000		
		212.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,01		6,11000		
		214.01 Pokoj : 2,75+3,05+2,20+1,58*2		11,16000		
		214.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,01		6,11000		
		215.01 Předsíň : 2,84*3		8,52000		
		215.02 Hygienické zázemí : 2,55		2,55000		
		215.03 Pokoj : 2,22+1,59*2		5,40000		
		215.04 Pokoj : 1,50+2,64*2+2,84		9,62000		
		239.01 Pokoj : 2,8*2+1,49+1,59*2+1,07*2		12,41000		
		239.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+0,615		5,71500		
		240.01 Pokoj : 2,80*2+2,69+1,58+1,07		10,94000		
		240.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+0,70		5,80000		
		241.01 Pokoj : 2,75*2+2,22+1,59*2+1,09*2		13,08000		
		241.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,01		6,11000		
		242.01 Pokoj : 2,24+1,58*2+1,07*2+2,75*2		13,04000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		242.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+1,03		6,13000		
		243.01 Pokoj : 2,85*2+2,22+1,56*2		11,04000		
		243.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+0,8		5,90000		
		C.3.02 Chodba : 1,93+2,60*2+2,8*2+3,21+1,27+2,6*2		22,41000		
		4.NP :				
		361.01 Předsiň : 2,85*3		8,55000		
		361.02 Hygienické zázemí : 2,55*2+0,8		5,90000		
		361.03 Pokoj : 2,85*4+2,23+1,56*2		16,75000		
		361.04 Pokoj : 2,23+1,56*2		5,35000		
		Schodiště :				
2	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-552,14000	130,00	-71 778,20
		Odpočet z VV: : -552,14		-552,14000		
3	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	86,11776	173,00	14 898,37

Skutečné množství :

2.NP :

112.03 Pokoj : (0,25+0,10)*3,9+(0,1*2+0,6)*2,96	3,73300
114.01 Pokoj : (0,25+0,10)*(3,36+4,985)	2,92075
115.01 Pokoj : (0,25+0,10)*(5,025+3,335)+(0,655+0,1)*1,58	4,11890
116.01 Pokoj : (0,20+0,10)*(3,335+5,03)+(0,65+0,10)*1,565	3,68325
117.01 Pokoj : (0,18+0,30)*(5,078+3,33)+(0,62+0,3)*1,6	5,50784
118.03 Pokoj : (0,18+0,15)*3,93	1,29690
118.04 Pokoj : (0,18+0,15)*3,765+(0,55+0,15)*3,765	3,87795
150.01 Pokoj : (0,25+0,3)*5,08+(0,65+0,3)*3,33+(0,63+0,3)*0,9	6,79450
151.01 Pokoj : (0,18+0,3)*5,053+(0,623+0,3)*1,373	3,69272
152.01 Pokoj : (0,155+0,15)*5,091+(0,19+0,15)*3,355+(0,634+0,15)*1,646	3,98392
153.01 Pokoj : (0,17+0,15)*5,088+(0,632+0,15)*1,622	2,89656
154.01 Pokoj : (0,155+0,15)*5,087+(0,18+0,15)*3,025+(0,62+0,15)*1,905	4,01664
155.01 Pokoj : (0,466+0,15*2)*3,225+(0,16+0,15)*3,515+(0,475+0,15)*1,6 16	4,57000
156.01 Pokoj : (0,17+0,15)*3,385+(0,17+0,15)*5,06+(0,6+0,15)*1,605	3,90615
157.01 Pokoj : (0,175+0,15)*5,041+(0,17+0,15)*3,44+(0,65+0,15)*1,572	3,99673
158.01 Pokoj : (0,156+0,30)*3,335+(0,624+0,30)*1,031	2,47340

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C.2.02 Chodba : 0,75*1,93+0,65*1,274		2,27560		
		Terasabar :		16,67365		
		(0,10+0,30)*5,15+(0,5+0,3*2)*5,6+(0,5+0,3*2)*5,6+(0,15+0,3)*5,097				
		3.NP :				
		210.01 Pokoj : (0,19+0,15)*(5,675+4,37)		3,41530		
		C.3.02 Chodba : 1,88*0,8+1,30*0,60		2,28400		
4	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10% do 30%	m2	-552,14000	189,00	-104 354,46
		Odpočet z VV: : -552,14		-552,14000		
5	612131141	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 485,87220	49,30	122 553,50
		skutečné množství - : 1242,9361*2		2 485,87220		
6	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 127,30610	170,00	191 642,04
		Odpočet z VV: : -115,63		-115,63000		
		Skutečné množství: :				
		2.NP :				
		112.01 Předsíň : 2,80*(1,03+0,65+0,35+1,115)		8,80600		
		112.03 Pokoj :		14,51950		
		2,82*(0,75+0,37+0,1+2,605)+(0,25+0,10)*3,9+(0,1*2+0,6)*2,96				
		114.01 Pokoj : 2,80*3,125-		25,37578		
		2,24*1,55+0,25*(2,24+1,55*2)+2,715*(4,985+0,20+0,65)+(0,25+0,10)*(3,36+4,985)				
		115.01 Pokoj :		25,93683		
		2,715*(0,655+0,25+3,335)+2,80*(3,135+1,325)-				
		2,215*1,595+0,25*(2,215+1,595*2)+(0,25+0,10)*(5,025+3,335)+(0,655+0,1)*1,58				
		116.01 Pokoj : 2,827*1,35+2,716*1,565-		10,15024		
		0,8*2,0+(0,20+0,10)*(3,335+5,03)+(0,65+0,10)*1,565				
		117.01 Pokoj : 2,84*(3,125+1,33)-		29,23683		
		2,225*1,593+0,21*(2,225+1,593*2)+2,718*(3,33+1,60+0,62)-				
		0,8*2,0+(0,18+0,30)*(5,078+3,33)+(0,62+0,3)*1,6				
		118.01 Předsíň : 2,70*(3,515*2+1,87*2+0,68*2)-0,8*2,0-		29,31100		
		0,8*2,3				
		118.03 Pokoj : 2,814*(2,95*2)-		15,71970		
		2,22*1,59+0,25*(2,22+1,59*2)+(0,18+0,15)*3,93				
		118.04 Pokoj : 2,814*2,43*2-		17,35391		
		1,50*2,64+0,25*(1,50+2,64*2)+2,717*(0,61+0,15)+(0,18+0,15)*3,765+(0,55+0,15)*3,765				
		150.01 Pokoj : 3,00*1,49+2,72*0,9-		12,11250		
		0,8*2,0+(0,25+0,3)*5,08+(0,65+0,3)*3,33+(0,63+0,3)*0,9				
		151.01 Pokoj : 2,86*(1,187+3,365)+2,734*1,373-		18,86522		
		0,8*2,0+(0,18+0,3)*5,053+(0,623+0,3)*1,373				
		152.01 Pokoj : 3,0*1,36+2,725*(1,646+0,634+0,175)-		13,15379		
		0,8*2,0+(0,155+0,15)*5,091+(0,19+0,15)*3,355+(0,634+0,15)*1,646				

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		153.01 Pokoj : 2,835*1,39+(0,21+0,15)*3,335+(0,17+0,15)*5,088+(0,632+0,15)*1,622		8,03781		
		154.01 Pokoj : 2,82*1,08+2,72*(1,905+0,62+0,175)- 0,8*2,0+(0,155+0,15)*5,087+(0,18+0,15)*3,025+(0,62+0,15)*1,905		12,80624		
		155.01 Pokoj : 2,85*(1,808+0,605+0,1+2,495+1,33)+2,72*(1,61+0,475)- 0,8*2,0+0,15*(2,1*2+1,1)+(0,466+0,15*2)*3,225+(0,16+0,15)*3,515+(0,475+0,15)*1,616+0,15*1,08		27,66150		
		156.01 Pokoj : 2,83*(0,1+1,32)+(0,17+0,15)*3,385+(0,17+0,15)*5,06+(0,6+0,15)*1,605		7,92475		
		157.01 Pokoj : 2,85*1,33+2,72*(1,57+0,65+0,235)- 0,8*2,0+(0,175+0,15)*5,041+(0,17+0,15)*3,44+(0,65+0,15)*1,572		12,86483		
		158.01 Pokoj : 2,72*1,031- 0,8*2,0+2,85*1,35+(0,156+0,30)*3,335+(0,624+0,30)*1,031		7,52522		
		C.2.01 Chodba : 2,70*(0,61*2+0,792+11,207+11,209)- 0,8*2,0*7		54,75560		
		C.2.02 Chodba : 2,85*(4,131+4,173+3,76+4,238+2,632+4,1+6,17)-0,8*2,1- 3,2*2,8-0,8*2,0*2-4,175*2,73-2,75*2,73- 2,89*2,73+0,75*1,93+0,65*1,274		44,87205		
		C.2.03 Chodba : 2,70*(9,317+2,5+1,984+3,08+11,513)- 0,8*2,0*7		65,46380		
		Terasabar : 2,85*(3,345+4,038+3,54+0,53+0,18+8,898+0,183+0,52)- 1,5*2,6*3-2,749*2,7-4,15*2,7- 2,89*2,7+0,664*(2,749+2,7*6+4,15+2,89)		39,64330		
		0,37*(1,5+2,6*2)*3+2,72*(5,087+5,15)+(0,10+0,30)*5,15+(0,5+0,3*2)*5,6+(0,5+0,3*2)*5,6+(0,15+0,3)*5,097		51,95529		
		3.NP :				
		202.01 Pokoj : 2,82*(1,095+0,18+0,48+2,145+0,62+0,1+2,49+1,365)		23,89950		
		203.01 Pokoj : 2,85*(0,2+0,62+1,53+1,23)-0,8*2,0		8,60300		
		204.01 Pokoj : 2,85*(1,23+1,585+0,62+0,20)-0,8*2,0		8,75975		
		205.01 Pokoj : 2,85*(0,6+0,52+0,2+0,65+1,095+1,345)- 0,8*2,0		10,96850		
		206.01 Předsíň : 2,84*3,53-0,8*2,3		8,18520		
		206.03 Pokoj : 2,84*2,95-0,8*2,3		6,53800		
		206.04 Pokoj : 2,84*2,55		7,24200		
		207.01 Pokoj : 2,85*1,345		3,83325		
		208.01 Pokoj : 2,80*(5,08+3,29+1,355)		27,23000		
		209.01 Pokoj : 2,85*(3,18+1,345)- 1,69*2,60+2,77*(3,325+5,596+0,43+0,75+1,615)- 0,8*2,0+0,22*(1,69+2,60*2)		40,87137		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		210.01 Pokoj : 2,90*(2,95+1,92+1,80+2,319+0,65)- 1,46*2,60+0,22*(1,46+2,60*2)+(0,19+0,15)*(5,675+4,37)		29,03760		
		211.01 Pokoj : 2,84*(3,02+0,3+1,345)- 1,48*2,6+0,22*(1,48+2,60*2)+2,77*(1,646+0,63+0,20)- 0,80*2,0		16,12872		
		212.01 Pokoj : 2,85*(1,66+1,325)-0,8*2,0		6,90725		
		214.01 Pokoj : 2,80*(3,95+1,345)		14,82600		
		215.01 Předsíň : 2,84*(1,19+0,30+0,68+1,725+3,53)- 0,8*2,0*2		17,88700		
		215.03 Pokoj : 2,84*(2,95*2+3,93)-2,22*1,59- 0,8*2,3+0,22*(2,22+1,59*2)+0,20*1,055*2		24,15740		
		215.04 Pokoj : 2,84*(2,55*2+0,165)- 1,5*2,64+0,22*(1,5+2,64*2)		12,48420		
		239.01 Pokoj : 2,80*(1,18+1,16)-0,8*2,0		4,95200		
		240.01 Pokoj : 2,80*(3,42+0,2+0,65+1,735)		16,81400		
		241.01 Pokoj : 2,72*(1,345+1,635+0,63+0,18)-0,8*2,0		8,70880		
		242.01 Pokoj : 2,75*(0,18+0,61+1,585+1,40)-0,8*2,0		8,78125		
		243.01 Pokoj : 2,80*(1,375+1,815+0,62+0,17)-0,8*2,0		9,54400		
		C.3.02 Chodba : 2,70*(24,78+25,135)+0,8*2+2,0+0,65*2*2,8-0,8*2,0*13- 0,8*2,1-3,201*2,8+1,88*0,8+1,30*0,60		112,85170		
		C.3.03 Chodba : 2,70*(11,45+0,15+0,75+12,70)-0,8*2,0*7		56,43500		
		4.NP :				
		361.03 Pokoj : 2,90*(0,30*2+0,35*2)		3,77000		
		Schodiště + chodba 4.NP : (13,23-0,3)*(5,95*2+3,193)- (2,1*2,3-2,65*1,8)-2,12*2,75-0,2*(3,2*6+2,45*3)-2,23*1,56*3		173,51609		
		3,03*(3,0*2+3,195)-1,2*1,59		25,95285		
7	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-576,29165	102,00	-58 781,75

Odpočet z VV : -1733,11

-1 733,11000

Skutečné množství :

2.NP :

112.01 Předsíň : 2,80*(1,03+0,65+0,35+1,115)	8,80600
112.03 Pokoj : 2,82*(0,75+0,37+0,1+2,605)	10,78650
114.01 Pokoj : 2,80*3,125- 2,24*1,55+0,25*(2,24+1,55*2)+2,715*(4,985+0,20+0,65)	22,45503
115.01 Pokoj : 2,715*(0,655+0,25+3,335)+2,80*(3,135+1,325)- 2,215*1,595+0,25*(2,215+1,595*2)	21,81793
116.01 Pokoj : 2,827*1,35+2,716*1,565-0,8*2,0	6,46699

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		117.01 Pokoj : 2,84*(3,125+1,33)- 2,225*1,593+0,21*(2,225+1,593*2)+2,718*(3,33+1,60+0,62)- 0,8*2,0		23,72899		
		118.01 Předsíň : 2,70*(3,515*2+1,87*2+0,68*2)-0,8*2,0- 0,8*2,3		29,31100		
		118.03 Pokoj : 2,814*(2,95*2)-2,22*1,59+0,25*(2,22+1,59*2)		14,42280		
		118.04 Pokoj : 2,814*2,43*2- 1,50*2,64+0,25*(1,50+2,64*2)+2,717*(0,61+0,15)		13,47596		
		150.01 Pokoj : 3,00*1,49+2,72*0,9-0,8*2,0		5,31800		
		151.01 Pokoj : 2,86*(1,187+3,365)+2,734*1,373-0,8*2,0		15,17250		
		152.01 Pokoj : 3,0*1,36+2,725*(1,646+0,634+0,175)-0,8*2,0		9,16988		
		153.01 Pokoj : 2,835*1,39+(0,21+0,15)*3,335		5,14125		
		154.01 Pokoj : 2,82*1,08+2,72*(1,905+0,62+0,175)-0,8*2,0		8,78960		
		155.01 Pokoj : 2,85*(1,808+0,605+0,1+2,495+1,33)+2,72*(1,61+0,475)- 0,8*2,0+0,15*(2,1*2+1,1)+0,15*1,08		23,09150		
		156.01 Pokoj : 2,83*(0,1+1,32)		4,01860		
		157.01 Pokoj : 2,85*1,33+2,72*(1,57+0,65+0,235)-0,8*2,0		8,86810		
		158.01 Pokoj : 2,72*1,031-0,8*2,0+2,85*1,35		5,05182		
		C.2.01 Chodba : 2,70*(0,61*2+0,792+11,207+11,209)- 0,8*2,0*7		54,75560		
		C.2.02 Chodba : 2,85*(4,131+4,173+3,76+4,238+2,632+4,1+6,17)-0,8*2,1- 3,2*2,8-0,8*2,0*2-4,175*2,73-2,75*2,73-2,89*2,73		42,59645		
		C.2.03 Chodba : 2,70*(9,317+2,5+1,984+3,08+11,513)- 0,8*2,0*7		65,46380		
		Terasabar : 2,85*(3,345+4,038+3,54+0,53+0,18+8,898+0,183+0,52)- 1,5*2,6*3-2,749*2,7-4,15*2,7- 2,89*2,7+0,664*(2,749+2,7*6+4,15+2,89)		39,64330		
		0,37*(1,5+2,6*2)*3+2,72*(5,087+5,15)		35,28164		
		3.NP :				
		202.01 Pokoj : 2,82*(1,095+0,18+0,48+2,145+0,62+0,1+2,49+1,365)		23,89950		
		203.01 Pokoj : 2,85*(0,2+0,62+1,53+1,23)-0,8*2,0		8,60300		
		204.01 Pokoj : 2,85*(1,23+1,585+0,62+0,20)-0,8*2,0		8,75975		
		205.01 Pokoj : 2,85*(0,6+0,52+0,2+0,65+1,095+1,345)- 0,8*2,0		10,96850		
		206.01 Předsíň : 2,84*3,53-0,8*2,3		8,18520		
		206.03 Pokoj : 2,84*2,95-0,8*2,3		6,53800		
		206.04 Pokoj : 2,84*2,55		7,24200		
		207.01 Pokoj : 2,85*1,345		3,83325		
		208.01 Pokoj : 2,80*(5,08+3,29+1,355)		27,23000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		209.01 Pokoj : 2,85*(3,18+1,345)- 1,69*2,60+2,77*(3,325+5,596+0,43+0,75+1,615)- 0,8*2,0+0,22*(1,69+2,60*2)		40,87137		
		210.01 Pokoj : 2,90*(2,95+1,92+1,80+2,319+0,65)- 1,46*2,60+0,22*(1,46+2,60*2)		25,62230		
		211.01 Pokoj : 2,84*(3,02+0,3+1,345)- 1,48*2,6+0,22*(1,48+2,60*2)+2,77*(1,646+0,63+0,20)- 0,80*2,0		16,12872		
		212.01 Pokoj : 2,85*(1,66+1,325)-0,8*2,0		6,90725		
		214.01 Pokoj : 2,80*(3,95+1,345)		14,82600		
		215.01 Předsíň : 2,84*(1,19+0,30+0,68+1,725+3,53)- 0,8*2,0*2		17,88700		
		215.03 Pokoj : 2,84*(2,95*2+3,93)-2,22*1,59- 0,8*2,3+0,22*(2,22+1,59*2)+0,20*1,055*2		24,15740		
		215.04 Pokoj : 2,84*(2,55*2+0,165)- 1,5*2,64+0,22*(1,5+2,64*2)		12,48420		
		239.01 Pokoj : 2,80*(1,18+1,16)-0,8*2,0		4,95200		
		240.01 Pokoj : 2,80*(3,42+0,2+0,65+1,735)		16,81400		
		241.01 Pokoj : 2,72*(1,345+1,635+0,63+0,18)-0,8*2,0		8,70880		
		242.01 Pokoj : 2,75*(0,18+0,61+1,585+1,40)-0,8*2,0		8,78125		
		243.01 Pokoj : 2,80*(1,375+1,815+0,62+0,17)-0,8*2,0		9,54400		
		C.3.02 Chodba : 2,70*(24,78+25,135)+0,8*2+2,0+0,65*2*2,8-0,8*2,0*13- 0,8*2,1-3,201*2,8		110,56770		
		C.3.03 Chodba : 2,70*(11,45+0,15+0,75+12,70)-0,8*2,0*7		56,43500		
		4.NP :				
		361.03 Pokoj : 2,90*(0,30*2+0,35*2)		3,77000		
		Schodiště + chodba 4.NP : (13,23-0,3)*(5,95*2+3,193)- (2,1*2,3-2,65*1,8)-2,12*2,75-0,2*(3,2*6+2,45*3)-2,23*1,56*3		173,51609		
		3,03*(3,0*2+3,195)-1,2*1,59		25,95285		
8	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	796,34071	256,00	203 863,22

Skutečné množství :

2.NP :

112.03 Pokoj : 2,82*(2,96+2,36+2,925)+2,70*3,90- 1,475*2,61-2,225*1,51	26,57140
114.01 Pokoj : 2,715*1,57-0,8*2,0	2,66255
115.01 Pokoj : 2,715*1,58-0,8*2,0	2,68970
116.01 Pokoj : 2,827*3,14-2,2*1,583+2,716*(3,335+5,03)	28,11352
118.04 Pokoj : 2,717*3,765	10,22951
150.01 Pokoj : 2,72*(0,63+0,25+5,08)+3,0*2,64-1,48*1,60	21,76320
151.01 Pokoj : 2,86*2,735-2,26*1,583+2,734*(5,7+0,2)	20,37512

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		152.01 Pokoj : 2,85*3,11-2,225*1,584+2,725*3,355				14,48148
		153.01 Pokoj : 2,835*3,194- 2,235*1,587+2,722*(5,088+0,18+0,632+1,622)-0,8*2,0				24,38293
		154.01 Pokoj : 2,82*3,18-2,225*1,54*2+2,72*3,025				10,34260
		155.01 Pokoj : 2,85*(3,225+4,835)-2,215*1,56+2,72*3,515				29,07640
		156.01 Pokoj : 2,83*3,125- 2,215*1,573+2,70*(5,685+0,2+1,605)-0,8*2,0				23,98256
		157.01 Pokoj : 2,85*3,14-2,22*1,579+2,72*3,44				14,80042
		158.01 Pokoj : 2,85*(3,115+4,545+0,54+0,51+0,25)- 2,235*1,583+2,72*0,624				23,69528
		3.NP :				
		202.01 Pokoj : 2,82*(3,19*2+4,81)*2,25*1,56				110,76086
		203.01 Pokoj : 2,85*(3,19+5,10)-2,25*1,56				20,11650
		204.01 Pokoj : 2,85*(3,12+3,35)-2,23*1,56				14,96070
		205.01 Pokoj : 2,85*(3,12+4,56)-2,23*1,56				18,40920
		206.01 Předsíň : 2,84*(0,98+0,62+0,53+0,68+1,725+0,68+0,30+1,19)- 0,80*2,00				17,44220
		206.03 Pokoj : 2,84*(3,93+2,95)-2,22*1,59				16,00940
		206.04 Pokoj : 2,84*(2,55+3,765)-1,5*2,64				13,97460
		207.01 Pokoj : 2,85*(3,12+5,08+0,18+0,61+1,59+3,34)- 2,23*1,56-0,8*2,0				34,59320
		208.01 Pokoj : 2,80*(1,656+0,64+0,18)+3,03*3,19-2,23*1,58				13,07510
		210.01 Pokoj : 2,78*(5,675+4,37)				27,92510
		211.01 Pokoj : 2,77*(5,695+3,39)				25,16545
		212.01 Pokoj : 2,75*(3,37+3,16+5,15+0,58+0,20)-2,20*1,58				30,78900
		214.01 Pokoj : 2,80*(3,16+3,37+1,64+0,59+0,18+1,20)- 2,20*1,58-0,80*2,00				23,31600
		215.01 Předsíň : 2,84*(0,68+0,53+0,68+0,98)				8,15080
		215.04 Pokoj : 2,84*3,765				10,69260
		239.01 Pokoj : 2,80*(0,63+0,20+5,11+2,54)-1,49*1,59				21,37490
		240.01 Pokoj : 2,80*(3,14+5,08)-2,69*1,58				18,76580
		241.01 Pokoj : 2,72*(3,16+3,36)-2,22*1,59				14,20460
		242.01 Pokoj : 2,75*(3,16+5,10)-2,24*1,58				19,17580
		243.01 Pokoj : 2,80*(3,37+3,06)-2,22*1,56				14,54080
		4.NP :				
		361.01 Předsíň : 2,85*(2,73+1,019+0,335+0,63+0,25+0,416+0,755+0,12+1,3 16)-0,8*2,0-0,6*2,0				18,77735
		361.03 Pokoj : 2,85*(4,68+1,082+2,865)-2,235*1,56				21,10035
		361.04 Pokoj : 2,85*(3,10*2+4,275)				29,85375

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	36,71178	573,00	21 035,85

Skutečné množství :

2.NP :

112.03 Pokoj : 0,25*(1,475+2,61*2+2,225*2+1,51)	3,16375
116.01 Pokoj : 0,25*(2,22+1,583*2)	1,34650
150.01 Pokoj : 0,22*(1,48+1,60*2)	1,02960
151.01 Pokoj : 0,20*(2,26+1,583*2)	1,08520
152.01 Pokoj : 0,25*(2,225+1,584*2)	1,34825
153.01 Pokoj : 0,25*(2,235+1,587*2)	1,35225
154.01 Pokoj : 0,268*(2,225+1,54*2)	1,42174
155.01 Pokoj : 0,22*(2,215+1,56*2)	1,17370
156.01 Pokoj : 0,20*(2,215+1,573*2)	1,07220
157.01 Pokoj : 0,22*(2,22+1,579*2)	1,18316
158.01 Pokoj : 0,23*(2,235+1,583*2)	1,24223

3.NP :

202.01 Pokoj : 0,22*(2,25+1,56*2)	1,18140
203.01 Pokoj : 0,22*(2,25+1,56*2)	1,18140
204.01 Pokoj : 0,22*(2,23+1,56*2)	1,17700
205.01 Pokoj : 0,22*(2,23+1,56*2)	1,17700
206.03 Pokoj : 0,22*(2,22+1,59*2)	1,18800
206.04 Pokoj : 0,25*(1,5+2,64*2)	1,69500
207.01 Pokoj : 0,22*(2,23+1,56*2)	1,17700
208.01 Pokoj : 0,22*(2,23+1,58*2)	1,18580
212.01 Pokoj : 0,22*(2,2+1,58*2)+0,2*1,06*2	1,60320
239.01 Pokoj : 0,22*(1,49+1,59*2)+0,2*1,07*2	1,45540
240.01 Pokoj : 0,22*(2,69+1,58*2)+0,2*1,07	1,50100
241.01 Pokoj : 0,22*(2,22+1,59*2)+0,2*1,09*2	1,62400
242.01 Pokoj : 0,22*(2,24+1,58*2)+0,2*1,07*2	1,61600
243.01 Pokoj : 0,22*(2,22+1,56*2)	1,17480

4.NP :

361.03 Pokoj : 0,22*(2,235+1,56*2)	1,17810
361.04 Pokoj : 0,22*(2,235+1,56*2)	1,17810

10	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1 151,33752	80,10	92 222,14
----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------

Skutečné množství :

2.NP :

112.01 Předsíň : 2,80*(1,03+0,65+0,35+1,115)	8,80600
112.03 Pokoj : 2,82*(0,75+0,37+0,1+2,605)+(0,25+0,10)*3,9+(0,1*2+0,6)*2,96	14,51950
114.01 Pokoj : 2,80*3,125- 2,24*1,55+0,25*(2,24+1,55*2)+2,715*(4,985+0,20+0,65)+(0,25+0,10)*(3,36+4,985)	25,37578

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		115.01 Pokoj : 2,715*(0,655+0,25+3,335)+2,80*(3,135+1,325)- 2,215*1,595+0,25*(2,215+1,595*2)+(0,25+0,10)*(5,025+3,335)+(0,655+0,1)*1,58				25,93683
		116.01 Pokoj : 2,827*1,35+2,716*1,565- 0,8*2,0+(0,20+0,10)*(3,335+5,03)+(0,65+0,10)*1,565				10,15024
		117.01 Pokoj : 2,84*(3,125+1,33)- 2,225*1,593+0,21*(2,225+1,593*2)+2,718*(3,33+1,60+0,62)- 0,8*2,0+(0,18+0,30)*(5,078+3,33)+(0,62+0,3)*1,6				29,23683
		118.01 Předsíň : 2,70*(3,515*2+1,87*2+0,68*2)-0,8*2,0- 0,8*2,3				29,31100
		118.03 Pokoj : 2,814*(2,95*2)- 2,22*1,59+0,25*(2,22+1,59*2)+(0,18+0,15)*3,93				15,71970
		118.04 Pokoj : 2,814*2,43*2- 1,50*2,64+0,25*(1,50+2,64*2)+2,717*(0,61+0,15)+(0,18+0,15)*3,765+(0,55+0,15)*3,765				17,35391
		150.01 Pokoj : 3,00*1,49+2,72*0,9- 0,8*2,0+(0,25+0,3)*5,08+(0,65+0,3)*3,33+(0,63+0,3)*0,9				12,11250
		151.01 Pokoj : 2,86*(1,187+3,365)+2,734*1,373- 0,8*2,0+(0,18+0,3)*5,053+(0,623+0,3)*1,373				18,86522
		152.01 Pokoj : 3,0*1,36+2,725*(1,646+0,634+0,175)- 0,8*2,0+(0,155+0,15)*5,091+(0,19+0,15)*3,355+(0,634+0,15)*1,646				13,15379
		153.01 Pokoj : 2,835*1,39+(0,21+0,15)*3,335+(0,17+0,15)*5,088+(0,632+0,15)*1,622				8,03781
		154.01 Pokoj : 2,82*1,08+2,72*(1,905+0,62+0,175)- 0,8*2,0+(0,155+0,15)*5,087+(0,18+0,15)*3,025+(0,62+0,15)*1,905				12,80624
		155.01 Pokoj : 2,85*(1,808+0,605+0,1+2,495+1,33)+2,72*(1,61+0,475)- 0,8*2,0+0,15*(2,1*2+1,1)+(0,466+0,15*2)*3,225+(0,16+0,15)*3,515+(0,475+0,15)*1,616+0,15*1,08				27,66150
		156.01 Pokoj : 2,83*(0,1+1,32)+(0,17+0,15)*3,385+(0,17+0,15)*5,06+(0,6+0,15)*1,605				7,92475
		157.01 Pokoj : 2,85*1,33+2,72*(1,57+0,65+0,235)- 0,8*2,0+(0,175+0,15)*5,041+(0,17+0,15)*3,44+(0,65+0,15)*1,572				12,86483
		158.01 Pokoj : 2,72*1,031- 0,8*2,0+2,85*1,35+(0,156+0,30)*3,335+(0,624+0,30)*1,031				7,52522
		C.2.01 Chodba : 2,70*(0,61*2+0,792+11,207+11,209)- 0,8*2,0*7				54,75560
		C.2.02 Chodba : 2,85*(4,131+4,173+3,76+4,238+2,632+4,1+6,17)-0,8*2,1- 3,2*2,8-0,8*2,0*2-4,175*2,73-2,75*2,73- 2,89*2,73+0,75*1,93+0,65*1,274				44,87205

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C.2.03 Chodba : 2,70*(9,317+2,5+1,984+3,08+11,513)-0,8*2,0*7		65,46380		
		3.NP :				
		202.01 Pokoj : 2,82*(1,095+0,18+0,48+2,145+0,62+0,1+2,49+1,365)		23,89950		
		203.01 Pokoj : 2,85*(0,2+0,62+1,53+1,23)-0,8*2,0		8,60300		
		204.01 Pokoj : 2,85*(1,23+1,585+0,62+0,20)-0,8*2,0		8,75975		
		205.01 Pokoj : 2,85*(0,6+0,52+0,2+0,65+1,095+1,345)-0,8*2,0		10,96850		
		206.01 Předsíň : 2,84*3,53-0,8*2,3		8,18520		
		206.03 Pokoj : 2,84*2,95-0,8*2,3		6,53800		
		206.04 Pokoj : 2,84*2,55		7,24200		
		207.01 Pokoj : 2,85*1,345		3,83325		
		208.01 Pokoj : 2,80*(5,08+3,29+1,355)		27,23000		
		209.01 Pokoj : 2,85*(3,18+1,345)-1,69*2,60+2,77*(3,325+5,596+0,43+0,75+1,615)-0,8*2,0+0,22*(1,69+2,60*2)		40,87137		
		210.01 Pokoj : 2,90*(2,95+1,92+1,80+2,319+0,65)-1,46*2,60+0,22*(1,46+2,60*2)+(0,19+0,15)*(5,675+4,37)		29,03760		
		211.01 Pokoj : 2,84*(3,02+0,3+1,345)-1,48*2,6+0,22*(1,48+2,60*2)+2,77*(1,646+0,63+0,20)-0,80*2,0		16,12872		
		212.01 Pokoj : 2,85*(1,66+1,325)-0,8*2,0		6,90725		
		214.01 Pokoj : 2,80*(3,95+1,345)		14,82600		
		215.01 Předsíň : 2,84*(1,19+0,30+0,68+1,725+3,53)-0,8*2,0*2		17,88700		
		215.03 Pokoj : 2,84*(2,95*2+3,93)-2,22*1,59-0,8*2,3+0,22*(2,22+1,59*2)+0,20*1,055*2		24,15740		
		215.04 Pokoj : 2,84*(2,55*2+0,165)-1,5*2,64+0,22*(1,5+2,64*2)		12,48420		
		239.01 Pokoj : 2,80*(1,18+1,16)-0,8*2,0		4,95200		
		240.01 Pokoj : 2,80*(3,42+0,2+0,65+1,735)		16,81400		
		241.01 Pokoj : 2,72*(1,345+1,635+0,63+0,18)-0,8*2,0		8,70880		
		242.01 Pokoj : 2,75*(0,18+0,61+1,585+1,40)-0,8*2,0		8,78125		
		243.01 Pokoj : 2,80*(1,375+1,815+0,62+0,17)-0,8*2,0		9,54400		
		C.3.02 Chodba : 2,70*(24,78+25,135)+0,8*2+2,0+0,65*2*2,8-0,8*2,0*13-0,8*2,1-3,201*2,8+1,88*0,8+1,30*0,60		112,85170		
		C.3.03 Chodba : 2,70*(11,45+0,15+0,75+12,70)-0,8*2,0*7		56,43500		
		4.NP :				
		361.03 Pokoj : 2,90*(0,30*2+0,35*2)		3,77000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Schodiště + chodba 4.NP : (13,23-0,3)*(5,95*2+3,193)- (2,1*2,3-2,65*1,8)-2,12*2,75-0,2*(3,2*6+2,45*3)-2,23*1,56*3		173,51609		
		3,03*(3,0*2+3,195)-1,2*1,59		25,95285		
11	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% vč.začištění kolem dveří ,oken,obkladů.....	m2	-1 958,64000	158,00	-309 465,12
		Odpočet z VV: : -1958,64		-1 958,64000		
12	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30% do 50%	m2	-352,17000	228,00	-80 294,76
		Odpočet z VV: : -352,17		-352,17000		
13	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	526,10100	128,00	67 340,93

Skutečné množství :

2.NP :

112.03 Pokoj : 1,475+2,61*2+2,225+1,51*2+0,8+2,0*2 16,74000

114.01 Pokoj : 2,24+1,5*2+0,8+2,0 8,04000

115.01 Pokoj : 2,215+1,59*2+0,8+2,0*2 10,19500

116.01 Pokoj : 2,22+1,583*2+0,8+2,0*2 10,18600

117.01 Pokoj : 2,225+1,593*2+0,8+2,0*2 10,21100

118.01 Předsíň : 0,8+2,0*2 4,80000

118.03 Pokoj : 2,22+1,59*2 5,40000

118.04 Pokoj : 1,50+2,64*2 6,78000

150.01 Pokoj : 1,48+1,60*2+0,8+2,0*2 9,48000

151.01 Pokoj : 2,26+1,583*2+0,8+2,0*2 8,62600

152.01 Pokoj : 2,225+1,584+0,8+2,0*2 8,60900

153.01 Pokoj : 2,235+1,587*2+0,8+2,0*2 10,20900

154.01 Pokoj : 2,225+1,54*2+0,8+2,0*2 10,10500

155.01 Pokoj : 2,215+1,56*2+1,1+2,1*2 10,63500

156.01 Pokoj : 2,215+1,573*2+0,8+2,0*2 10,16100

157.01 Pokoj : 2,22+1,579*2+0,8*2,0 6,97800

158.01 Pokoj : 2,235+1,583*2+0,8*2,0 7,00100

C.2.01 Chodba : (0,8+2,0*2)*7 33,60000

C.2.02 Chodba : 40,79500

0,8+2,1*2+(0,8+2,0*2)*2+4,175+2,73*2+2,75+2,73*2+2,89+2,73*2

3.NP :

202.01 Pokoj : 2,25+1,56*2+0,8+2,0*2 10,17000

203.01 Pokoj : 2,25+1,56*2+0,8+2,0*2 10,17000

204.01 Pokoj : 2,23+1,56*2+0,8+2,0*2 10,15000

205.01 Pokoj : 2,23+1,56*2+0,8*2,0 6,95000

206.01 Předsíň : 0,8+2,0*2 4,80000

206.03 Pokoj : 2,22+1,59*2 5,40000

206.04 Pokoj : 1,50+2,64*2 6,78000

207.01 Pokoj : 2,23+1,56*2+0,8+2,0*2 10,15000

208.01 Pokoj : 2,23+1,58*2+0,8+2,0*2 10,19000

209.01 Pokoj : 1,69+2,6*2+0,8+2,0*2 11,69000

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		210.01 Pokoj : 1,46+2,95*2+0,8*2,0		8,96000		
		211.01 Pokoj : 1,48+2,6*2+0,8+2,0*2		11,48000		
		212.01 Pokoj : 2,22+1,58*2+0,8+2,0*2		10,18000		
		214.01 Pokoj : 2,20+1,58*2+0,8+2,0*2		10,16000		
		215.01 Předsíň : 0,8+2,10*2		5,00000		
		215.03 Pokoj : 2,22+1,59*2		5,40000		
		215.04 Pokoj : 1,50+2,64*2		6,78000		
		239.01 Pokoj : 1,49+1,59*2+0,8+2,0*2		9,47000		
		240.01 Pokoj : 2,69+1,58*2+1,07*2+0,8*2,0		9,59000		
		241.01 Pokoj : 2,22+1,59*2+0,8*2,0		7,00000		
		242.01 Pokoj : 2,24+1,58*2+0,8+2,0*2		10,20000		
		243.01 Pokoj : 2,22+1,56*2+0,8+2,0*2		10,14000		
		C.3.02 Chodba : (0,8+2,0*2)*12		57,60000		
		C.3.02 Chodba : (0,8+2,0*2)*7		33,60000		
		4.NP :				
		361.01 Předsíň : 0,8+2,0*2		4,80000		
		361.03 Pokoj : 2,25+1,56*2		5,37000		
		361.04 Pokoj : 2,25+1,56*2		5,37000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					-64 872,81
14	763135801	Demontáž podhledu sádkartonového z desek děrovaných se spárami lepenými	m2	-171,41000	129,60	-22 214,74

Odpočet z VV : -310 -310,00000

Skutečné množství :

chodby 2.NP : 20,74+24,55+26,74-0,8*2,1 70,35000

chodby 3.NP : 23,40+22,50+22,34 68,24000

15	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	550,55135	63,81	35 130,68
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Odpočet z VV (otlučení omítky) : -220,797 -220,79700

Odpočet z VV (omítky včetně obkladu) : -515,193 -515,19300

Skutečné množství :

2.NP :

112.02 Hygienické zázemí : 2,65*(1,805*2+1,7*2)-0,6*2,0 17,37650

112.03 Pokoj : 3,01*(2,96+2,595+2,69)+2,7*3,9-1,475*2,61-2,225*1,51+0,25*(1,475+2,61*2+2,225+1,51*2) 31,12295

114.01 Pokoj : 2,715*1,57-0,8*2,0 2,66255

114.02 Hygienické zázemí : 13,36200

2,55*(1,205*2+2,18+0,3*2+0,05)

115.01 Pokoj : 2,715*1,58-0,8*2,0 2,68970

115.02 Hygienické zázemí : 12,89025

2,55*(1,20+0,76+0,30*2+0,05+1,445+1,0)

116.01 Pokoj : 2,716*(3,335+5,03)+3,017*3,14-2,22*1,583+0,25*(2,22+1,583*2) 30,02496

116.02 Hygienické zázemí : 13,27275

2,55*(2,245+1,225*2+0,23*2+0,05)

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		117.02 Hygienické zázemí : 3,011*(2,134+1,205*2+0,215*3+0,05)				15,77463
		118.02 Hygienické zázemí : 2,717*(1,665*2+1,81+0,4)				15,05218
		118.04 Pokoj : 2,717*3,765				10,22951
		150.01 Pokoj : 2,72*(0,63+0,25+5,08+3,33)+3,0*2,64- 1,48*1,6+0,22*(1,48+1,6*2)				31,85040
		150.02 Hygienické zázemí : 2,72*(2,28+1,173*2-0,8)				10,40672
		151.01 Pokoj : 3,027*2,735- 2,26*1,583+0,25*(2,26+1,583*2)+2,734*(5,053+0,2+0,623)				22,12275
		151.02 Hygienické zázemí : 3,032*(2,237+1,252*2)				14,37471
		152.01 Pokoj : 3,0*3,11- 2,225*1,584+0,25*(2,225+1,584*2)+2,725*3,355				16,29623
		152.02 Hygienické zázemí : 3,0*(2,26+1,234*2)				14,18400
		153.01 Pokoj : 3,0*3,194- 2,235*1,587+0,23*(2,235+1,587*2)+2,722*(5,088+0,18+0,6 32+1,622)-0,8*2,0				26,15401
		153.02 Hygienické zázemí : 3,0*(2,275+1,265*2)				14,41500
		154.01 Pokoj : 3,036*3,18- 2,225*1,54+0,268*(2,225+1,54*2)+2,72*3,025				15,87772
		154.02 Hygienické zázemí : 3,065*(1,189*2+2,295)				14,32275
		155.01 Pokoj : 3,023*(3,225+4,835)- 2,215*1,56+0,22*(2,215+1,56*2)+2,72*3,515				31,64448
		155.02 Hygienické zázemí : 3,023*(1,205*2+2,11)				13,66396
		156.01 Pokoj : 3,0*3,125- 2,215*1,573+0,20*(2,215+1,573*2)+2,70*(5,685+0,2+1,605)- 0,8*2,0				25,58601
		156.02 Hygienické zázemí : 3,0*(1,193*2+2,192)				13,73400
		157.01 Pokoj : 3,0*3,14- 2,22*1,579+0,22*(2,22+1,579*2)+2,72*3,44				16,45458
		157.02 Hygienické zázemí : 3,0*(1,204*2+2,163)				13,71300
		158.01 Pokoj : 3,016*(3,115+4,545+0,54+0,51+0,25)+2,72*0,624- 2,235*1,583+0,23*(2,235+1,583*2)				26,42487
		158.02 Hygienické zázemí : 2,72*(1,215*2+2,27)				12,78400
		3.NP :				
		202.01 Pokoj : 3,09*(3,19*2+4,81)- 2,25*1,56+0,22*(2,25+1,56*2)				32,24850
		202.02 Hygienické zázemí : 3,09*(2,28+1,24*2)				14,70840
		203.01 Pokoj : 2,85*5,10+3,09*3,19- 2,25*1,56+0,22*(2,25+1,56*2)				22,06350
		203.02 Hygienické zázemí : 2,85*(1,23*2+2,21)				13,30950
		204.01 Pokoj : 3,055*3,12+2,85*3,35- 2,23*1,56+0,22*(2,23+1,56*2)				16,77730
		204.02 Hygienické zázemí : 2,85*(1,23*2+2,229)				13,36365
		205.01 Pokoj : 3,06*(3,12+4,56)- 2,23*1,56+0,22*(2,23+1,56*2)				21,19900
		205.02 Hygienické zázemí : 2,85*(1,22*2+2,29)				13,48050

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		206.01 Předsíň : 3,06*(0,98+0,62+0,53+0,68+1,725+0,68+0,3+1,19)-0,8*2,0				18,91730
		206.02 Hygienické zázemí : 3,03*(1,84*2+1,73+0,4)				17,60430
		206.03 Pokoj : 3,03*(3,93+2,95)- 2,22*1,59+0,22*(2,22+1,59*2)				18,50460
		206.04 Pokoj : 3,03*(2,55+3,765)- 1,5*2,64+0,25*(1,5+2,64*2)				16,86945
		207.01 Pokoj : 3,05*3,12- 2,23*1,56+0,22*(2,23+1,56*2)+2,85*(5,08+0,18+0,61+1,595 +3,34)-0,8*2,0				36,40845
		207.02 Hygienické zázemí : 2,85*(1,2*2+2,25)				13,25250
		208.01 Pokoj : 2,80*(1,656+0,64+0,18)+3,03*3,19- 2,23*1,58+0,22*(2,23+1,58*2)				14,26090
		208.02 Hygienické zázemí : 2,80*(2,26+1,23*2)				13,21600
		209.02 Hygienické zázemí : 2,80*(2,38+1,219*2)				13,49040
		210.01 Pokoj : 2,78*(5,675+4,37)				27,92510
		210.02 Hygienické zázemí : 2,78*(1,81+1,234+0,15+0,625+1,608+1,7+0,2)-0,6*2,0				19,16906
		211.01 Pokoj : 2,77*(5,695+3,39)				25,16545
		211.02 Hygienické zázemí : 2,77*(2,23+1,22*2)				12,93590
		212.01 Pokoj : 2,85*(3,37+3,16+5,15+0,58+0,2)- 2,2*1,58+0,22*(2,20+1,58*2)+0,20*1,06*2				33,63820
		212.02 Hygienické zázemí : 2,85*(2,26+1,23*2)				13,45200
		214.01 Pokoj : 2,85*(3,16+3,37+1,64+0,59+0,18+1,20)- 2,2*1,58-0,8*2,0				23,82300
		214.02 Hygienické zázemí : 2,55*(2,25+1,22*2)				11,95950
		215.01 Předsíň : 2,84*(0,68+0,53+0,68+0,98)				8,15080
		215.02 Hygienické zázemí : 2,84*(1,84*2+1,73*2)-0,6*2,0				19,07760
		215.04 Pokoj : 2,84*3,765				10,69260
		239.01 Pokoj : 2,85*(0,63+0,20+5,11+2,54+3,32)- 1,49*1,59+0,22*(1,49+1,59*2)+0,2*1,07*2				32,71630
		239.02 Hygienické zázemí : 2,85*(2,34+1,035*2)				12,56850
		240.01 Pokoj : 2,85*(3,14+5,08)- 2,69*1,58+0,22*(2,69+1,58*2)+0,2*1,07				20,67780
		240.02 Hygienické zázemí : 2,85*(2,23+1,18*2)				13,08150
		241.01 Pokoj : 2,85*(3,16+3,36)- 2,22*1,59+0,22*(2,22+1,59*2)+0,2*1,09*2				16,67620
		241.02 Hygienické zázemí : 2,85*(1,2*2+2,29)				13,36650
		242.01 Pokoj : 2,85*(3,16+5,1)- 2,24*1,58+0,22*(2,24+1,58*2)+0,2*1,07*2				21,61780
		242.02 Hygienické zázemí : 2,85*(2,27+1,27*2)				13,70850
		243.01 Pokoj : 2,85*(3,37+3,06)- 2,22*1,56+0,22*(2,22+1,56*2)				16,03710
		243.02 Hygienické zázemí : 2,85*(1,24*2+2,251)				13,48335
		4.NP :				

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		361.01 Předsíň :		19,15590		
		2,90*(2,73+1,019+0,335+0,63+0,25+0,416+0,755+0,12+1,316)-0,8*2,0-0,6*2,0				
		361.02 Hygienické zázemí :		26,23400		
		2,90*(2,695+2,95+0,755+0,255+0,925+1,68+0,1*2)-0,6*2,0				
		361.03 Pokoj : 2,90*(4,68+1,082+2,865)-		22,70980		
		2,235*1,56+0,22*(2,235+1,56*2)				
		361.04 Pokoj : 2,90*(3,10*2+4,275)		30,37750		
16	978R0351	Odstranění malby a štuky obrušení frézováním v rozsahu do 100%	m2	-972,35941	80,00	-77 788,75

Odpočet z VV: : -2862,95

-2 862,95000

Skutečné množství :

2.NP :

112.01 Předsíň : 3,01*(1,03+0,65+0,35+1,15)-0,8*20

-6,42820

112.03 Pokoj :

48,33320

3,01*(0,75+0,37+0,1+2,605+2,96+2,595+2,69)+2,70*3,90-1,475*2,61-2,225*1,51+0,25*(1,475+2,61*2+2,225+1,51*2)+(0,25+0,30)*3,9+(0,3*2+0,6)*2,96

114.01 Pokoj :

44,59050

3,014*(1,305+3,125)+2,715*(1,57+3,36+4,985+0,20+0,65)-0,8*2,0-2,24*1,55+(0,25+0,30)*(3,36+4,985)+(0,65+0,30)*2,625

115.01 Pokoj : 3,05*(3,135+1,205-

41,25570

2,215*1,595)+0,25*(2,215+1,595*2)+2,715*(5,68+0,25+2,215+3,335+1,58)-2,215*1,595-0,8*1,97+(0,25+0,30)*(5,025+3,335)+(0,655+0,30)*2,6135

116.01 Pokoj : 3,017*(3,14+1,225)-

43,13848

2,22*1,583+2,716*(3,335+5,68+0,25+1,565)-0,8*2,0+(0,20+0,30)*(3,335+5,03)+(0,65+0,30)*1,565

117.01 Pokoj : 3,06*(3,125+1,305)-

43,94243

2,225*1,593+0,21*(2,225+1,593*2)+2,718*(5,078+3,33+1,60+0,62)-0,80*2,0+(0,18+0,30)*(5,078+3,33)+(0,62+0,30)*1,6

118.01 Předsíň : 2,717*(3,515*2+1,87+0,68*2)-0,8*2,0*2

24,67642

118.03 Pokoj : 3,015*(2,95*2+0,61+0,31)-0,8*2,0-

29,34671

2,22*1,59+0,25*(2,22+1,59*2)+2,717*3,93+(0,18+0,30)*3,93

118.04 Pokoj : 3,015*2,43*2-

29,68978

1,5*2,64+0,25*(1,5+2,64*2)+2,717*(3,765+0,61+0,15)+(0,18+0,30)*3,765+(0,55+0,30)*3,765

150.01 Pokoj : 3,00*1,38+2,72*0,9-

11,80050

0,8*2,0+(0,25+0,3)*5,08+(0,65+0,30)*(3,33+0,90)

151.01 Pokoj :

21,81567

3,027*(3,365+1,382)+2,734*1,373+(0,18+0,30)*5,053+(0,623+0,30)*1,373

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		152.01 Pokoj : $3,0 \cdot 1,235 + 2,725 \cdot (1,646 + 0,634 + 0,175) - 0,8 \cdot 2,0 + (0,19 + 0,30) \cdot 3,355 + (0,155 + 0,30) \cdot 5,091 + (0,634 + 0,3) \cdot 1,646$				14,29259
		153.01 Pokoj : $3,00 \cdot 1,29 + 2,715 \cdot 3,335 + (0,21 + 0,30) \cdot 3,335 + (0,17 + 0,30) \cdot 5,088 + (0,632 + 0,3) \cdot 1,622$				18,52844
		154.01 Pokoj : $3,036 \cdot 1,08 + 2,72 \cdot (1,905 + 0,62 + 0,175) - 0,8 \cdot 2,0 + (0,155 + 0,30) \cdot 5,087 + (0,18 + 0,30) \cdot 3,025 + (0,62 + 0,30) \cdot 1,905$				14,54207
		155.01 Pokoj : $3,023 \cdot (1,808 + 0,605 + 0,1 + 2,495 + 3,225 + 4,835 + 1,33) - 2,215 \cdot 1,56 + 0,22 \cdot (2,215 + 1,56 \cdot 2) + 2,72 \cdot (3,515 + 1,616 + 0,475) - 0,8 \cdot 2,0 + (0,466 + 0,30 + 0,30) \cdot 3,225 + (0,16 + 0,30) \cdot 3,515 + (0,475 + 0,30) \cdot 1,616 + 0,14 \cdot 1,08$				61,35012
		156.01 Pokoj : $3,0 \cdot (0,105 + 1,32 + 3,125) - 2,215 \cdot 1,573 + 0,20 \cdot (2,215 + 1,573 \cdot 2) + 2,70 \cdot (3,385 + 5,685 + 0,2 + 1,605) - 0,8 \cdot 2,0 + (0,17 + 0,30) \cdot 3,385 + (0,17 + 0,30) \cdot 5,06 + (0,587 + 0,3) \cdot 1,605$				44,39329
		157.01 Pokoj : $3,0 \cdot (3,14 + 1,204) - 2,22 \cdot 1,579 + 0,22 \cdot (2,22 + 1,579 \cdot 2) + 2,72 \cdot (3,44 + 1,572 + 0,65 + 0,235 + 1,572 + 5,041) - 0,8 \cdot 2,0 + (0,175 + 0,30) \cdot 5,04 + (0,17 + 0,30) \cdot 3,44 + (0,65 + 0,3) \cdot 1,572$				48,64118
		158.01 Pokoj : $3,016 \cdot (3,115 + 4,545 + 0,54 + 0,51 + 0,25 + 1,30) + 2,72 \cdot (3,335 + 1,031 + 0,624) - 0,8 \cdot 2,0 - 2,235 \cdot 1,583 + 0,23 \cdot (2,235 + 1,583 \cdot 2)$				40,62119
		C.2.01 Chodba : $2,90 \cdot (0,61 \cdot 2 + 0,792 + 11,207 + 11,209) - 0,8 \cdot 2,0 \cdot 7$				59,64120
		C.2.02 Chodba : $2,90 \cdot (4,131 + 4,173 + 3,76 + 4,238 + 2,632 + 4,1 + 6,17) - 0,8 \cdot 2,1 - 3,2 \cdot 2,8 - 0,8 \cdot 2,0 \cdot 2 - 4,175 \cdot 2,73 - 2,75 \cdot 2,73 - 2,89 \cdot 2,73 + 0,75 \cdot 1,93 + 0,65 \cdot 1,274$				46,33225
		C.2.03 Chodba : $2,90 \cdot (9,317 + 2,5 + 1,984 + 3,08 + 11,513) - 0,8 \cdot 2,0 \cdot 7$				71,14260
		Terasabar : $3,0 \cdot (3,345 + 4,038 + 3,54 + 0,53 + 0,18 + 8,898 + 0,183 + 0,52) - 1,5 \cdot 2,6 \cdot 3 - 2,749 \cdot 2,7 - 4,15 \cdot 2,7 - 2,89 \cdot 2,7 + 0,664 \cdot (2,749 + 2,7 \cdot 6 + 4,15 + 2,89)$				42,82840
		$0,37 \cdot (1,5 + 2,6 \cdot 2) \cdot 3 + 2,72 \cdot (5,087 + 5,15) + (0,10 + 0,30) \cdot 5,15 + (0,5 + 0,3 \cdot 2) \cdot 5,6 + (0,5 + 0,3 \cdot 2) \cdot 5,6 + (0,15 + 0,3) \cdot 5,097$				51,95529
		3.NP : 202.01 Pokoj : $3,09 \cdot (1,095 + 0,18 + 0,48 + 2,145 + 0,62 + 0,1 + 2,49 + 3,19 + 4,81 + 3,19 + 1,34) - 2,25 \cdot 1,56 - 0,8 \cdot 2,0 + 0,22 \cdot (2,25 + 1,56 \cdot 2)$				56,75900
		203.01 Pokoj : $3,09 \cdot (1,23 + 0,2) + 2,85 \cdot (0,62 + 1,53) - 0,8 \cdot 2,0$				8,94620

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	204.01	Pokoj : 3,055*1,23+2,85*(1,585+0,62+0,2+5,10)-0,8*2,0		23,54690		
	205.01	Pokoj : 3,06*(1,345+0,6+0,52+0,2+1,095)-0,8*2,0		9,90560		
	206.01	Předsíň : 3,06*(0,98+0,62+0,53+0,68+1,725+0,68+0,3+1,19+3,53)-0,8*2,0-0,8*2,3		27,87910		
	206.03	Pokoj : 3,035*(2,95+3,93+2,95)-2,22*1,59		26,30425		
	206.04	Pokoj : 3,035*(2,55*2+3,765)-1,5*2,64		22,94528		
	207.01	Pokoj : 3,05*(3,12+1,345)-2,23*1,56+2,85*(5,08+0,18+0,6+1,595)-0,8*2,0		29,78620		
	208.01	Pokoj : 2,80*(1,656+0,64+0,18+5,08+3,29)+3,03*(3,19+1,355)-2,23*1,58-0,8*2,0		39,01675		
	209.01	Pokoj : 2,90*(3,18+1,345)-1,69*2,60+2,77*(3,325+5,596+0,43+0,75+1,615)-0,8*2,0+0,22*(1,69+2,60*2)		41,09762		
	210.01	Pokoj : 3,08*(2,95+1,92+1,80)-1,46*2,6-0,6*2,0+0,22*(1,46+2,6*2)+2,78*(5,675+4,37+2,319+0,65+0,2)-0,8*2,0+(0,19+0,15)*(5,675+4,37)		55,56302		
	211.01	Pokoj : 3,07*(3,02+0,3+1,345)-1,48*2,60+0,22*(1,48+2,6*2)+2,77*(5,695+3,39+1,646+0,63+0,2)-0,8*2+(0,2+0,3)*(5,695+3,39)		46,90962		
	212.01	Pokoj : 2,85*(3,37+3,16+5,15+0,58+0,2+1,66+1,325)-2,2*1,58-0,8*2,0+0,22*(2,2+1,58*2)+0,2*1,06*2		40,54545		
	214.01	Pokoj : 2,85*(3,95+3,16+3,37+1,345+1,64+0,59+0,18+1,2)-2,2*1,58-0,8*2,0		38,91375		
	215.01	Předsíň : 2,84*(1,19+0,3+0,68+1,725)+2,84*3,53-0,8*2,0*2		17,88700		
	215.03	Pokoj : 2,84*(2,95*2+3,93)-2,22*1,59-0,8*2,3+0,22*(2,22+1,59*2)+0,2*1,055*2		24,15740		
	215.04	Pokoj : 2,84*(2,55*2+3,765+0,165)*1,5*2,64+0,22*(1,5+2,64*2)		103,04659		
	239.01	Pokoj : 2,85*(1,18+1,16)-0,8*2,0		5,06900		
	240.01	Pokoj : 2,85*(3,42+0,2+0,65+1,735)+(0,10+0,65)*1,735		18,41550		
	241.01	Pokoj : 2,85*(1,345+1,635+0,63+0,18)-0,8*2,0		9,20150		
	242.01	Pokoj : 2,85*(1,395+0,18+0,61+1,585)-0,8*2,0		9,14450		
	243.01	Pokoj : 2,85*(1,375+1,815+0,62+0,17)-0,8*2,0		9,74300		
	C.3.02	Chodba : 2,90*(24,78+25,135)+0,8*2*2,80+0,65*2+2,8-0,8*2,0*13-0,8*2,1-3,201*2,8+1,88*0,8+1,3*0,65		124,23970		
	C.3.03	Chodba : 2,90*(11,45+0,15+0,75+12,70)-0,8*2,0*7		61,44500		
	4.NP :					
	361.03	Pokoj : 2,90*(0,3*2+0,35*2)		3,77000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

chodba : 3,03*(3,0*2+3,193)-1,2*1,59

25,94679

Schodiště : (13,23-0,3)*(5,95*2+3,193)-2,1*2,3-2,65*1,8-2,12*2,75-0,2*(3,2*6+2,45*3)-2,23*1,56*3

163,97609

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7 232,53
17	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-19,33831	374,00	-7 232,53
Díl: 997		Přesun sutě				28 865,10
18	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	22,75421	305,28	6 946,41
19	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	22,75421	150,84	3 432,25
20	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	22,75421	21,60	491,49
21	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,75421	75,24	1 712,03
22	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	455,08424	3,28	1 492,68
23	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,75421	650,00	14 790,24
Díl: 763		Dřevostavby				369 899,45
24	954312201	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	24,60100	765,00	18 819,77

Skutečné množství :

3.NP :

203.01 Pokoj : 1,53	1,53000
204.01 Pokoj : 1,585	1,58500
207.01 Pokoj : 1,595	1,59500
208.01 Pokoj : 1,656	1,65600
209.01 Pokoj : 1,615+3,325	4,94000
210.01 Pokoj : 2,30	2,30000
211.01 Pokoj : 1,65+3,39	5,04000
239.01 Pokoj : 1,16	1,16000
240.01 Pokoj : 1,735	1,73500
243.01 Pokoj : 3,06	3,06000

25	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu/	m2	-263,31000	55,00	-14 482,05
		Odpočet z VV : -350,83		-350,83000		

Skutečné množství :

2.NP :

112.02 Hygienické zázemí : 2,96	2,96000
114.02 Hygienické zázemí : 2,18	2,18000
115.02 Hygienické zázemí : 2,48	2,48000
116.02 Hygienické zázemí : 2,48	2,48000
117.02 Hygienické zázemí : 2,49	2,49000
118.02 Hygienické zázemí : 3,12	3,12000
150.02 Hygienické zázemí : 2,33	2,33000
151.02 Hygienické zázemí : 2,69	2,69000
152.02 Hygienické zázemí : 2,50	2,50000
153.02 Hygienické zázemí : 2,59	2,59000

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		154.02 Hygienické zázemí : 2,35		2,35000		
		155.02 Hygienické zázemí : 2,29		2,29000		
		156.02 Hygienické zázemí : 2,24		2,24000		
		157.02 Hygienické zázemí : 2,16		2,16000		
		158.02 Hygienické zázemí : 2,30		2,30000		
		3.NP :				
		202.02 Hygienické zázemí : 2,38		2,38000		
		203.02 Hygienické zázemí : 2,28		2,28000		
		204.02 Hygienické zázemí : 2,29		2,29000		
		205.02 Hygienické zázemí : 2,35		2,35000		
		206.02 Hygienické zázemí : 3,12		3,12000		
		207.02 Hygienické zázemí : 2,30		2,30000		
		208.02 Hygienické zázemí : 2,31		2,31000		
		209.02 Hygienické zázemí : 2,44		2,44000		
		210.02 Hygienické zázemí : 3,17		3,17000		
		211.02 Hygienické zázemí : 2,47		2,47000		
		212.02 Hygienické zázemí : 2,53		2,53000		
		214.02 Hygienické zázemí : 2,50		2,50000		
		215.02 Hygienické zázemí : 3,12		3,12000		
		239.02 Hygienické zázemí : 2,04		2,04000		
		240.02 Hygienické zázemí : 2,79		2,79000		
		241.02 Hygienické zázemí : 2,52		2,52000		
		242.02 Hygienické zázemí : 2,58		2,58000		
		243.02 Hygienické zázemí : 2,37		2,37000		
		4.NP :				
		361.02 Hygienické zázemí : 4,8		4,80000		
26	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	67,82000	54,90	3 723,32

Skutečné množství :

2.NP :

112.02 Hygienické zázemí : 2,96	2,96000
114.02 Hygienické zázemí : 2,18	2,18000
115.02 Hygienické zázemí : 2,48	2,48000
116.02 Hygienické zázemí : 2,48	2,48000
117.02 Hygienické zázemí : 2,49	2,49000
150.02 Hygienické zázemí : 2,33	2,33000
151.02 Hygienické zázemí : 2,69	2,69000
152.02 Hygienické zázemí : 2,50	2,50000
153.02 Hygienické zázemí : 2,59	2,59000
154.02 Hygienické zázemí : 2,35	2,35000
155.02 Hygienické zázemí : 2,29	2,29000
156.02 Hygienické zázemí : 2,24	2,24000
157.02 Hygienické zázemí : 2,16	2,16000
158.02 Hygienické zázemí : 2,30	2,30000

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.NP :				
		202.02 Hygienické zázemí : 2,38		2,38000		
		203.02 Hygienické zázemí : 2,28		2,28000		
		204.02 Hygienické zázemí : 2,29		2,29000		
		205.02 Hygienické zázemí : 2,35		2,35000		
		207.02 Hygienické zázemí : 2,30		2,30000		
		208.02 Hygienické zázemí : 2,31		2,31000		
		209.02 Hygienické zázemí : 2,44		2,44000		
		211.02 Hygienické zázemí : 2,47		2,47000		
		212.02 Hygienické zázemí : 2,53		2,53000		
		214.02 Hygienické zázemí : 2,50		2,50000		
		239.02 Hygienické zázemí : 2,04		2,04000		
		240.02 Hygienické zázemí : 2,79		2,79000		
		241.02 Hygienické zázemí : 2,52		2,52000		
		242.02 Hygienické zázemí : 2,58		2,58000		
27	763R111	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW zvuk.isolace /příčka 47 dB/v hygienických zařízeních impregnovaný SDK vč.tmelení abroušení....	m2	1,42275	688,00	978,85
		Odpočet z VV: : -35,91		-35,91000		
		Skutečné množství: :				
		2.NP :				
		112.01 Předsíň : 3,03*(1,13+0,96+1,945+0,37)		13,34715		
		4.NP :				
		361. : 3,04*(4,275+1,845+0,53+1,24)		23,98560		
28	763R112	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW zvuk.isolace /příčka 47 dB/v hygienických zařízeních impregnovaný SDK vč.tmelení abroušení.....	m2	8,57756	702,00	6 021,45
		Odpočet z VV: : -235,29		-235,29000		
		Skutečné množství: :				
		2.NP :				
		112. : 3,03*1,80		5,45400		
		114. : 3,01*2,18		6,56180		
		115. : 3,05*2,345		7,15225		
		116. : 3,017*2,345		7,07487		
		117. : 3,011*2,345		7,06080		
		118. : 3,015*(1,42+3,01)-1,45*2,0		10,45645		
		150. : 3,0*2,38		7,14000		
		151. : 3,027*2,338		7,07713		
		152. : 3,0*2,37		7,11000		
		153. : 3,0*2,385		7,15500		
		154. : 3,036*2,68		8,13648		
		155. : 3,023*2,235		6,75641		
		156. : 3,0*2,30		6,90000		
		157. : 3,022*2,25		6,79950		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		158. : 3,016*2,365		7,13284		
		3.NP :				
		202. : 3,09*2,425		7,49325		
		203. : 3,09*2,31		7,13790		
		204. : 3,07*2,37		7,27590		
		205. : 3,06*2,39		7,31340		
		206. : 3,06*(1,42+3,765)-1,45*2,0		12,96610		
		207. : 3,05*2,35		7,16750		
		208. : 3,03*2,36		7,15080		
		209. : 3,06*2,52		7,71120		
		211. : 3,07*2,37		7,27590		
		212. : 3,05*2,36		7,19800		
		214. : 3,05*2,37		7,22850		
		215. : 3,04*(3,765+1,42)-1,45*2,0		12,86240		
		239. : 3,08*2,42		7,45360		
		240. : 3,07*2,31		7,09170		
		241. : 3,05*2,37		7,22850		
		242. : 3,05*2,38		7,25900		
		243. : 3,04*2,66		8,08640		
29	763R1215	SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xMA(Df) 12,5 vč. tep. izolace	m2	183,92769	900,00	165 534,92
		Odpočet z VV: : -36,0		-36,00000		

skutečné množství :

2.NP :

114.01 Pokoj : 2,715*3,36	9,12240
115.01 Pokoj : 2,715*5,025	13,64288
117.01 Pokoj : 2,718*5,078	13,80200
118.03 Pokoj : 2,717*3,93	10,67781
150.01 Pokoj : 2,72*3,33	9,05760
152.01 Pokoj : 2,725*5,091	13,87298
153.01 Pokoj : 2,715*3,335	9,05453
154.01 Pokoj : 2,72*5,087	13,83664
156.01 Pokoj : 2,70*3,385	9,13950
157.01 Pokoj : 2,72*5,041	13,71152
158.01 Pokoj : 2,72*3,335	9,07120
terasabar : 2,72*(5,087+5,15)	27,84464

3.NP :

203.01 Pokoj : 2,85*3,41	9,71850
204.01 Pokoj : 2,85*5,10	14,53500
205.01 Pokoj : 2,85*3,34	9,51900
239.01 Pokoj : 2,8*3,32	9,29600
242.01 Pokoj : 2,85*3,33	9,49050
243.01 Pokoj : 2,85*5,10	14,53500

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	763R131	SDK snížený pohled desky 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu interiéru	m2	455,39428	575,00	261 851,71

Odpočet z VV: : -150,0

-150,00000

Skutečné množství: :

2.NP :

112.01 Předsíň : 2,31 2,31000

112.03 Pokoj : 19,35-0,22*3,9-0,5*2,96 17,01200

114.01 Pokoj : 14,53-0,2*3,36-0,165*5,005-0,6*1,646 12,04458

115.01 Pokoj : 14,62-0,18*5,025-0,17*3,335-0,632*1,58 12,14999

116.01 Pokoj : 14,62-0,2*(3,335+5,03)-0,65*1,565 11,92975

117.01 Pokoj : 14,60-0,2*(5,078+3,33)-0,62*1,6 11,92640

118.01 Předsíň : 6,12 6,12000

118.03 Pokoj : 11,84-0,18*3,93 11,13260

118.04 Pokoj : 9,58-(0,18+0,40)*3,76 7,39920

150.01 Pokoj : 11,37-0,25*5,08-0,65*3,33-0,63*0,90 7,36850

151.01 Pokoj : 12,74-5,05*0,18-1,373*0,623 10,97562

152.01 Pokoj : 14,65-0,19*3,355-0,155*5,091-0,634*1,646 12,17988

153.01 Pokoj : 14,88-0,21*3,335-0,17*5,088-0,632*1,622 12,28959

154.01 Pokoj : 15,10-0,155*5,087-0,18*3,025-0,62*1,905 12,58592

155.01 Pokoj : 19,93-0,475*1,616-0,466*3,225-0,16*3,515 17,09715

156.01 Pokoj : 14,61-0,17*3,385-0,17*5,06-0,587*1,605 12,23222

157.01 Pokoj : 14,80-0,175*5,041-0,17*3,44-0,65*1,572 12,31123

158.01 Pokoj : 13,91-0,156*3,335-0,624*1,031 12,74640

3.NP :

202.01 Pokoj : 19,08 19,08000

203.01 Pokoj : 15,06-0,62*1,53 14,11140

204.01 Pokoj : 14,58-0,62*1,585 13,59730

205.01 Pokoj : 14,08 14,08000

206.01 Předsíň : 6,21 6,21000

206.03 Pokoj : 11,84 11,84000

206.04 Pokoj : 9,58 9,58000

207.01 Pokoj : 14,57-0,61*1,595 13,59705

208.01 Pokoj : 15,01-0,64*1,656 13,95016

209.01 Pokoj : 17,82-0,75*1,615 16,60875

210.01 Pokoj : 19,97-(2,205+2,319)/2*0,65-0,19*(5,675+4,37) 16,59115

211.01 Pokoj : 16,74-0,2*(5,695+3,39)-0,63*1,646 13,88602

212.01 Pokoj : 14,94 14,94000

214.01 Pokoj : 14,91 14,91000

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		215.01 Předsíň : 6,12		6,12000		
		215.03 Pokoj : 11,84		11,84000		
		215.04 Pokoj : 9,58		9,58000		
		239.01 Pokoj : 11,60-0,63*1,16		10,86920		
		240.01 Pokoj : 15,14-0,65*1,735		14,01225		
		241.01 Pokoj : 14,87		14,87000		
		242.01 Pokoj : 14,68		14,68000		
		243.01 Pokoj : 15,58		15,58000		
		terasabar : 15,37+19,8+16,3		51,47000		
		4.NP :				
		361.01 Předsíň : 6,08		6,08000		
		361.03 Pokoj : 16,29		16,29000		
		361.04 Pokoj : 13,61		13,61000		
		Schodiště+ chodba 4.NP : 25,60		25,60000		
31	763R1311	SDK podhled desky 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vzhled dle projektu interiéru	m2	-20,67000	515,00	-10 645,05
		Odpočet z VV: : -20,67		-20,67000		
32	763R1316	SDK podhled deska 1xH2 impregnované 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč.tmelení , broušení.../	m2	-20,00000	545,00	-10 900,00
		Odpočet z VV: : -107,52		-107,52000		
		Skutečné množství :				
		2.NP :				
		112.02 Hygienické zázemí : 2,96		2,96000		
		114.02 Hygienické zázemí : 2,18		2,18000		
		115.02 Hygienické zázemí : 2,48		2,48000		
		116.02 Hygienické zázemí : 2,48		2,48000		
		117.02 Hygienické zázemí : 2,49		2,49000		
		118.02 Hygienické zázemí : 3,12		3,12000		
		150.02 Hygienické zázemí : 2,33		2,33000		
		151.02 Hygienické zázemí : 2,69		2,69000		
		152.02 Hygienické zázemí : 2,50		2,50000		
		153.02 Hygienické zázemí : 2,59		2,59000		
		154.02 Hygienické zázemí : 2,35		2,35000		
		155.02 Hygienické zázemí : 2,29		2,29000		
		156.02 Hygienické zázemí : 2,24		2,24000		
		157.02 Hygienické zázemí : 2,16		2,16000		
		158.02 Hygienické zázemí : 2,30		2,30000		
		3.NP :				
		202.02 Hygienické zázemí : 2,38		2,38000		
		203.02 Hygienické zázemí : 2,28		2,28000		
		204.02 Hygienické zázemí : 2,29		2,29000		
		205.02 Hygienické zázemí : 2,35		2,35000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		206.02 Hygienické zázemí : 3,12		3,12000		
		207.01 Pokoj :				
		207.02 Hygienické zázemí : 2,30		2,30000		
		208.02 Hygienické zázemí : 2,31		2,31000		
		209.02 Hygienické zázemí : 2,44		2,44000		
		210.02 Hygienické zázemí : 3,17		3,17000		
		211.02 Hygienické zázemí : 2,47		2,47000		
		212.02 Hygienické zázemí : 2,53		2,53000		
		214.02 Hygienické zázemí : 2,50		2,50000		
		215.02 Hygienické zázemí : 3,12		3,12000		
		239.02 Hygienické zázemí : 2,04		2,04000		
		240.02 Hygienické zázemí : 2,79		2,79000		
		241.02 Hygienické zázemí : 2,52		2,52000		
		242.02 Hygienické zázemí : 2,58		2,58000		
		243.02 Hygienické zázemí : 2,37		2,37000		
		4.NP :				
		361.02 Hygienické zázemí : 4,8		4,80000		
33	763R2	SDK snížený pohled kastlíky pro garnýž desky 12,5 vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu interiéru	m	-73,60000	550,00	-40 480,00
		Odpočet z VV: : -73,6		-73,60000		
34	283292760	folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	-385,91300	75,00	-28 943,48
		Odpočet z VV: : -385,913		-385,91300		
35	2832933400	fólie Guttafol DS ALU 105 g parotěsný	m2	87,52000	19,10	1 671,63
		Skutečné množství :				
		2.NP :				
		112.02 Hygienické zázemí : 2,96		2,96000		
		114.02 Hygienické zázemí : 2,18		2,18000		
		115.02 Hygienické zázemí : 2,48		2,48000		
		116.02 Hygienické zázemí : 2,48		2,48000		
		117.02 Hygienické zázemí : 2,49		2,49000		
		118.02 Hygienické zázemí : 3,12		3,12000		
		150.02 Hygienické zázemí : 2,33		2,33000		
		151.02 Hygienické zázemí : 2,69		2,69000		
		152.02 Hygienické zázemí : 2,50		2,50000		
		153.02 Hygienické zázemí : 2,59		2,59000		
		154.02 Hygienické zázemí : 2,35		2,35000		
		155.02 Hygienické zázemí : 2,29		2,29000		
		156.02 Hygienické zázemí : 2,24		2,24000		
		157.02 Hygienické zázemí : 2,16		2,16000		
		158.02 Hygienické zázemí : 2,30		2,30000		
		3.NP :				
		202.02 Hygienické zázemí : 2,38		2,38000		
		203.02 Hygienické zázemí : 2,28		2,28000		
		204.02 Hygienické zázemí : 2,29		2,29000		
		205.02 Hygienické zázemí : 2,35		2,35000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	07	Povrchové úpravy stěn, stropů
R:	0703	Sekce SP-C, povrchové úpravy stěn, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		206.02 Hygienické zázemí : 3,12		3,12000		
		207.01 Pokoj :				
		207.02 Hygienické zázemí : 2,30		2,30000		
		208.02 Hygienické zázemí : 2,31		2,31000		
		209.02 Hygienické zázemí : 2,44		2,44000		
		210.02 Hygienické zázemí : 3,17		3,17000		
		211.02 Hygienické zázemí : 2,47		2,47000		
		212.02 Hygienické zázemí : 2,53		2,53000		
		214.02 Hygienické zázemí : 2,50		2,50000		
		215.02 Hygienické zázemí : 3,12		3,12000		
		239.02 Hygienické zázemí : 2,04		2,04000		
		240.02 Hygienické zázemí : 2,79		2,79000		
		241.02 Hygienické zázemí : 2,52		2,52000		
		242.02 Hygienické zázemí : 2,58		2,58000		
		243.02 Hygienické zázemí : 2,37		2,37000		
		4.NP :				
		361.02 Hygienické zázemí : 4,8		4,80000		
36	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	10,49397	1 130,00	11 858,19
37	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	10,49397	466,00	4 890,19

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

SEKCE SP-A – SKLADBA PODLAHY – M.Č.107.02, 108.02 A 109.02

Popis změny:

Dopočet podlahy v koupelnách.

Zdůvodnění změn:

Po vybourání stávající podlahy v koupelnách (m.č. 107.02, 108.02 a 109.02) byla zápisem v SD upřesněna nová skladba podlahy v koupelnách.

Tento změnový list řeší dopočet podlahy v koupelnách m.č. 107.02, 108.02 a 109.02. Skladbu podlahy tvoří: polystyrén a PVC folie. Betonová mazanina, tekutá hydroizolace a keramická dlažba nejsou součástí tohoto změnového listu. Tyto položky obsahuje výkaz výměr.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet 5.486,40 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) PD – zakreslení koupelen
- 3) Zápis v SD ze dne 20.9.2019
- 4) Fotodokumentace

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

SEKCE SP-A – SKLADBA PODLAHY – M.Č.107.02, 108.02 A 109.02

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:

Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
 Podklad k dodatku ke smlouvě
 Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
Objekt:	08	Sekce SP-A Skladba podlahy - m.č. 107.02, 108.02 a 109.02
Rozpočet:	0801	Sekce SP-A Skladba podlahy - m.č. 107.02, 108.02 a 109.02

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	5 242,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	243,78
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 486,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 486,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	5 486,40 CZK
----------------------------	---------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			2 355,85	43
713	Izolace tepelné	PSV			2 886,77	53
VN	Vedlejší náklady	VN			243,78	4
Cena celkem					5 486,40	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	08	Sekce SP-A Skladba podlahy - m.č. 107.02, 108.02 a 109.02
R:	0801	Sekce SP-A Skladba podlahy - m.č. 107.02, 108.02 a 109.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě	2 355,85			
1	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	12,50000	13,30	166,25
		107.02 : 4,25		4,25000		
		108.02 : 3,95		3,95000		
		109.02 : 4,30		4,30000		
2	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé	m2	1,66520	24,00	39,96
		107.02 : 0,07*(2,36*2+0,39*2+1,60*2-0,7)		0,56000		
		108.02 : 0,08*(2,345*2+0,2*2+1,44*2-0,7)		0,58160		
		109.02 : 0,07*(2,61*2+1,48*2-0,7)		0,52360		
3	2832202600	fólie hydroizolační tl 1,2 mm š	m2	15,73240	135,00	2 123,87
		folie vodorovná : 12,5*1,1		13,75000		
		folie svislá : 1,652*1,2		1,98240		
4	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,01998	887,00	17,72
5	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,01998	403,00	8,05
Díl: 713		Izolace tepelné	2 886,77			
6	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,50000	17,80	222,50
		107.02 : 4,25		4,25000		
		108.02 : 3,95		3,95000		
		109.02 : 4,30		4,30000		
7	2837587300	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	13,12500	200,00	2 625,00
		107.02 : 4,25*1,05		4,46250		
		108.02 : 3,95*1,05		4,14750		
		109.02 : 4,30*1,05		4,51500		
8	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,02625	983,00	25,80
9	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02625	513,00	13,47
Díl: VN		Vedlejší náklady	243,78			
10	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady 4,65%	Soubor	1,00000	243,78	243,78
Celkem						5 486,40

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10.A

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – POWERSAVER SP-A, SP-C

Popis změny:

Odpočet neprováděných výrobků PowerSaver.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku objednatele budou zrušeny prvky PowerSaver na sekci SP-A a SP-C v EI slaboproud (hotelový systém). V EI silnoproud je ve VV obdobná položka kartová čtečka, která bude ponechána a položka PowerSaver z EI slaboproud bude odečtena.

Tento změnový list řeší odpočet PowerSaver z EI slaboproud.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet 129.426,- Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z KD č.32 ze dne 28.01.2020

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10.A

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – POWERSAVER SP-A, SP-C

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:
Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
	ZL 10.A	Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-129 426,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-129 426,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-129 426,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-129 426,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10.A	Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver	0,00	-129 426,00		-129 426,00	100
10.A	Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver SP-A	0,00	-32 356,50		-32 356,50	25

102	Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver - SP-C	0,00	-97 069,50	-97 069,50	75
Celkem za stavbu				-129 426,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_71	Rekapitulace rozpočtu	HSV			-1 369,50	1
_72	Dodávka elektronického systému	HSV			-87 450,00	68
_73	Rekapitulace rozpočtu	HSV			-456,50	0
_74	Dodávka elektronického systému	HSV			-29 150,00	23
_75	Montáž elektronického systému	HSV			-8 250,00	6
_77	Montáž elektronického systému	HSV			-2 750,00	2
Cena celkem					-129 426,00	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	10.A	Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver
R:	10.A	Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver SP-A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 73		Rekapitulace rozpočtu				-456,50
1	Pol__1	PPV 1% obor 001-025	Kč	-1,00000	291,50	-291,50
		Odpočet z VV: :-1		-1,00000		
2	Pol__2	PPV 6% mimo oboru 001-025	Kč	-1,00000	165,00	-165,00
		Odpočet z VV: :-1		-1,00000		
Díl: 74		Dodávka elektronického systému				-29 150,00
3	Pol__103	Stykač	ks	-11,00000	550,00	-6 050,00
		Odpočet z VV: :-11,0		-11,00000		
4	Pol__102	PowerSaver vč. transformátoru int.	ks	-11,00000	2 100,00	-23 100,00
		Odpočet z VV: :-11,0		-11,00000		
Díl: 77		Montáž elektronického systému				-2 750,00
5	Pol__202	instalace PowerSaver	ks	-11,00000	250,00	-2 750,00
		Odpočet z VV: :-11,0		-11,00000		

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	10.A	Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver
R:	102	Zrušení části díla objednatelem - PowerSaver - SP-C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 71		Rekapitulace rozpočtu				-1 369,50
1	Pol__1	PPV 1% obor 001-025	Kč	-1,00000	874,50	-874,50
		Odpočet z VV: : -1		-1,00000		
2	Pol__2	PPV 6% mimo oboru 001-025	Kč	-1,00000	495,00	-495,00
		Odpočet z VV: : -1		-1,00000		
Díl: 72		Dodávka elektronického systému				-87 450,00
3	Pol__103	Stykač	ks	-33,00000	550,00	-18 150,00
		Odpočet z VV: : -33,0		-33,00000		
4	Pol__102	PowerSaver vč. transformátoru int.	ks	-33,00000	2 100,00	-69 300,00
		Odpočet z VV: : -33,0		-33,00000		
Díl: 75		Montáž elektronického systému				-8 250,00
5	Pol__202	instalace PowerSaver	ks	-33,00000	250,00	-8 250,00
		Odpočet z VV: : -33,0		-33,00000		

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10.B

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – DRŽÁKY NA TELEVIZE – SP-A, SP-C

Popis změny:

Odpočet neprováděných držáků na televize vč. příslušenství.

Zdůvodnění změn:

Na základě požadavku objednatele budou zrušeny držáky na televize vč. příslušenství.
Tento změnový list řeší odpočet držáků na televize včetně příslušenství v sekci SP-A a SP-C

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet 98.806,34,- Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z KD č.16 ze dne 25.10.2019

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10.B

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – DRŽÁKY NA TELEVIZE – SP-A, SP-C

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:

Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W300199... Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy**

10.B Zrušení části díla objednatelem - držáky na televize

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-94 416,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	-4 390,34
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-98 806,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -98 806,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -98 806,34 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10.B	Zrušení části díla objednatelem - držáky na televize	0	-98 806		-98 806	100
10.B.01	Zrušení části díla objednatelem - SP-A - držáky na televize	0	-26 760		-26 760	27

10.B.02	Zrušení části díla objednatelem - SP-C - držáky na televize	0	-72 046	-72 046	73
Celkem za stavbu				-98 806	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_64	Dodávka elektronického systému	HSV			-37 345,00	38
_66	Dodávka elektronického systému	HSV			-13 871,00	14
_67	Montáž elektronického systému	HSV			-31 500,00	32
_69	Montáž elektronického systému	HSV			-11 700,00	12
VN	Vedlejší náklady	VN			-4 390,34	4
Cena celkem					-98 806,34	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	10.B	Zrušení části díla objednatelem - držáky na televize
R:	10.B.01	Zrušení části díla objednatelem - SP-A - držáky na televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 66		Dodávka elektronického systému				-13 871,00
1	Pol__165	Účastnická šňůra koaxiální, 2 m	ks	-13,00000	45,00	-585,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -13,0		-13,00000		
2	Pol__166	Držák na stěnu, polohovatelný, tříramenný Stell SHO 2050	ks	-13,00000	997,00	-12 961,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -13,0		-13,00000		
3	Pol__167	Sada spojovacího materiálu pro držáky TV	ks	-13,00000	25,00	-325,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -13,0		-13,00000		
Díl: 69		Montáž elektronického systému				-11 700,00
4	Pol__208	Instalace držáků pro televize na stěnu	ks	-13,00000	450,00	-5 850,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -13,0		-13,00000		
5	Pol__209	Instalace televizních přístrojů na držáky, oživení, nastavení	ks	-13,00000	250,00	-3 250,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -13,0		-13,00000		
6	Pol__210	Ladění televize	ks	-13,00000	200,00	-2 600,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -13,0		-13,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 189,05
7	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady 4,65%	Soubor	1,00000	-1 189,05	-1 189,05
Celkem						-26 760,05

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	10.B	Zrušení části díla objednatelem - držáky na televize
R:	10.B.02	Zrušení části díla objednatelem - SP-C - držáky na televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Dodávka elektronického systému				-37 345,00
1	Pol__165	Účastnická šňůra koaxiální, 2 m	ks	-35,00000	45,00	-1 575,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -35			-35,00000	
2	Pol__166	Držák na stěnu, polohovatelný, tříramenný Stell SHO 2050	ks	-35,00000	997,00	-34 895,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -35			-35,00000	
3	Pol__167	Sada spojovacího materiálu pro držáky TV	ks	-35,00000	25,00	-875,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -35			-35,00000	
Díl: 67		Montáž elektronického systému				-31 500,00
4	Pol__208	Instalace držáků pro televize na stěnu	ks	-35,00000	450,00	-15 750,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -35			-35,00000	
5	Pol__209	Instalace televizních přístrojů na držáky, oživení, nastavení	ks	-35,00000	250,00	-8 750,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -35			-35,00000	
6	Pol__210	Ladění televize	ks	-35,00000	200,00	-7 000,00
		Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -35			-35,00000	
Díl: VN		Vedlejší náklady				-3 201,29
7	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady 4,65%	Soubor	1,00000	-3 201,29	-3 201,29
Celkem						-72 046,29

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM - OBLOŽENÍ PŘECHODŮ – SEKCE SP-A, SP-C

Popis změny:

Zrušená část díla - položka „ obložení přechodů „ ve všech objektech.

Zdůvodnění změn:

Zrušená část díla - položka „ obložení přechodů „ ve všech objektech.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet 99 512,95 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
 - 2) Zápis z KD č.11 ze dne 8.10.2019
-

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Třeboň**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM - OBLOŽENÍ PŘECHODŮ – SEKCE SP-A, SP-C

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:

Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
	10.C	Zrušené části díla objednatel - obložení vchodů SP-A, SP-C

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-95 091,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	-4 421,74
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-99 512,95

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-99 512,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-99 512,95 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10.C	Zrušené části díla objednatel - obložení vchodů	0	-99 513		-99 513	100
10.C.A	Odpočet obložení přechodů SPA	0	-30 053		-30 053	30

10.C.C	Odpočet obložení přechodů SPC	0	-69 460	-69 460	70
Celkem za stavbu				-99 513	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-95 091,21	96
VN	Vedlejší náklady	VN			-4 421,74	4
Cena celkem					-99 512,95	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	10.C	Zrušené části díla objednatelem - obložení vchodů
R:	10.C.A	Odpočet obložení přechodů SPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-28 718,04
1	766R69	Dřevěné obložení ostění průchodů truhlářsky provedené dřevo smrk povrch.úprava dtto dveře /další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava/	m	-59,19000	480,00	-28 411,20
		bude upřesněno interiérem při provádění				
		59,19				
		-59,19		-59,19000		
2	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-284,11200	1,08	-306,84
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 335,39
3	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	-1 335,39	-1 335,39
Celkem						-30 053,43

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	10.C	Zrušené části díla objednatelem - obložení vchodů
R:	10.C.C	Odpočet obložení přechodů SPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-66 373,17
1	766R692	Dřevěné obložení ostění průchodů truhlářsky provedené dřevo smrk povrch.úprava dtto dveře /další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava/	m	-136,80000	480,00	-65 664,00
		bude upřesněno interiérem při provádění 136,8				
2	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-656,64000	1,08	-709,17
Díl: VN		Vedlejší náklady				-3 086,35
3	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	-3 086,35	-3 086,35
Celkem						-69 459,52

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10.D

ZRUŠENÍ ČÁSTI DÍLA OBJEDNATELEM - D+M LAMPIČKY SP-A, SP-C

Popis změny:

Zrušení části díla objednatelem - D+M lampičky na sekci SP-A, SP-C.

Zdůvodnění změn:

Tento změnový list obsahuje zrušení části díla objednatelem - D+M lampičky na sekci SP-A, SP-C dle zápisu z KD 25 ze dne 3.12.2019

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
 Vypracováním změny projektu
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z KD a PP
 Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla: *odpočet 215.943,13 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z KD č.25 ze dne 3.12.2019
- 3) Přepočet 8% xls.

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10.D

ZRUŠENÍ ČÁSTI DÍLA OBJEDNATELEM - D+M LAMPIČKY SP-A, SP-C

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:

Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
	10.D	Zrušené části díla objednatel - D+M lampičky

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-215 943,13
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-215 943,13

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-215 943,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-215 943,13 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10.D	Zrušení části díla objednatel - D+M lampičky	0,00	-215 943,13		-215 943,13	100
10.D	D+M lampičky SP-C	0,00	-172 079,69		-172 079,69	80

10.D	D+M lampičky SP-A	0,00	-43 863,44	-43 863,44	20
Celkem za stavbu				-215 943,13	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_27	2. Dvoulůžkové pokoje 114,115,116,117,152,153,154,156,157, 158,203,204,205,207,208,209,211,212, 214,240	HSV			-123 155,08	57
_28	3. Jednolůžkové pokoje 150,151,239	HSV			-6 748,22	3
_29	4. Atypický pokoj 155,202	HSV			-10 122,33	5
_30	5. Apartmány 112,118,206,215,361	HSV			-32 054,06	15
2	Atypický pokoj 103,104,105,108,109,159,160	HSV			-32 054,06	15
3	Apartmány 107	HSV			-6 748,22	3
4	Dvoulůžkové pokoje 106	HSV			-5 061,16	2
Cena celkem					-215 943,13	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	10.D	Zrušení části díla objednatelem - D+M lampičky
R:	10.D	D+M lampičky SP-A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Atypický pokoj 103,104,105,108,109,159,160						-32 054,06
1	Pol__47	F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje	ks	-19,00000	1 573,20	-29 890,80
2	Pol__48	Podružný materiál, PPV	Kč	-1,00000	2 163,26	-2 163,26
Díl: 3 Apartmány 107						-6 748,22
3	Pol__71	F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje	ks	-4,00000	1 573,20	-6 292,80
4	Pol__72	Podružný materiál, PPV	Kč	-1,00000	455,42	-455,42
Díl: 4 Dvoulůžkové pokoje 106						-5 061,16
5	Pol__94	F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje	ks	-3,00000	1 573,20	-4 719,60
6	Pol__95	Podružný materiál, PPV	Kč	-1,00000	341,56	-341,56

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	10.D	Zrušení části díla objednatelem - D+M lampičky
R:	10.D	D+M lampičky SP-C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _27		2.Dvoulůžkové pokoje				-123 155,08
		114,115,116,117,152,153,154,156,157,158,20				
		3,204,205,207,208,209,211,212,214,240				
1	Pol__61	F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje	ks	-73,00000	1 573,20	-114 843,60
2	Pol__63	Podružný materiál, PPV	Kč	-1,00000	8 311,48	-8 311,48
Díl: _28		3. Jednolůžkové pokoje 150,151,239				-6 748,22
3	Pol__82	F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje	ks	-4,00000	1 573,20	-6 292,80
4	Pol__85	Podružný materiál, PPV	Kč	-1,00000	455,42	-455,42
Díl: _29		4. Atypický pokoj 155,202				-10 122,33
5	Pol__103	F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje	ks	-6,00000	1 573,20	-9 439,20
6	Pol__107	Podružný materiál, PPV	Kč	-1,00000	683,13	-683,13
Díl: _30		5. Apartmány 112,118,206,215,361				-32 054,06
7	Pol__127	F1, F2) lampička na stůl a noční stolky, max 40W, 1xE14, průměr 12cm, výška 32cm, IP20, dotykové zapínání, včetně zdroje	ks	-19,00000	1 573,20	-29 890,80
8	Pol__132	Podružný materiál, PPV	Kč	-1,00000	2 163,26	-2 163,26

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE –
vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

SVÍTIDLA

Popis změny:

Dopočet svítidel dle skutečnosti

Zdůvodnění změn:

Oproti výkazu výměr byla vyzorkována a schválena svítidla, která se oproti zadání v některých požadavcích a parametrech lišila, a byla dopočítána svítidla dle skutečnosti a dle požadavků investora a GP.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
 Vypracováním změny projektu
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z KD
 Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla: *přípočet 34 981,31,- Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Kniha svítidel

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – OPCE –
vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

SVÍTIDLA

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:

XXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:

Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky.

ZL č. 12 opce

								material + montáž	celkem
S1	LED pásek 14,4W/m včetně lišty, včetně trafa 50W a krabice	m	1	250,00	250,00	688,60	688,60	938,60	938,60
S4	B - SVITIDLO ZAPUSTENÉ CTVERCOVE 8W, LED, RAMECEK V PROVEDENÍ CHROM, VELMI TENKÉ PROVEDENÍ, 3000K, VČETNĚ DRIVERU	ks	-3	250,00	-750,00	527,04	-1 581,12	777,04	-2 331,12
S4 rámeček		ks	117			150,00	17 550,00	100,00	11 700,00
S9	B1) bodovky LED vestavné naklopiteľné nad umyvadlem, kruhové, IP20, 1x6W, bílá, průměr 84mm, hloubka 35mm, včetně zdroje - nad umyvadlem	ks	1	250,00	250,00	871,20	871,20	1 121,20	1 121,20
S7	A) svítidla stropní přisazená v předsíňkách, LED 16,5W, 1600lm, IP20, průměr 225, výška 35mm včetně zdroje	ks	2	250,00	500,00	906,00	1 812,00	1 156,00	2 312,00
S8	B1) bodovky LED vestavné 1x12W v prostoru koupelny mimo sprchu, průměr 102mm, IP20, hloubka 35mm, včetně zdroje	ks	-67	250,00	-16 750,00	631,20	-42 290,40	881,20	-59 040,40
S8-nový typ		ks	45	250,00	11 250,00	930,00	41 850,00	1 180,00	53 100,00
S11	C) svítidla stropní přisazená v pokojích 24W, Ip20, výška 110mm, průměr 500mm, šedohnědá barva, materiál textil, barva těla bílá, 2100lm, včetně zdroje	ks	8	250,00	2 000,00	1 627,20	13 017,60	1 877,20	15 017,60
S21	d – NÁSTĚNNÉ, IP65, 11W, LED, průměr 95mm,3000K, 1000lm, IP65, včetně driveru 230V	ks	1	250,00	250,00	3 250,00	3 250,00	3 500,00	3 500,00
	Mezisoučet				-3 000,00		35 167,88		26 317,88
	Podružný materiál, PPV		8%				2 813,43		2 813,43
	Celkem				-3 000,00		37 981,31		34 981,31

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

DOPLNĚNÍ EI V POKOJÍCH SEKCE SP-A, SP-C

Popis změny:

Změny EI v pokojích a chodbách. Předmětem nabídky není kabeláž v prostoru schodiště SPA 1-2 NP, SPC 1-2 NP a 3-4 NP, dále sociály SPA a úklidová místnost SPC ve 2. a 3.NP. (vyznačeno zeleně v příloze)

Zdůvodnění změn:

Změny EI dle dohody bude každá sekce samostatně každé podlaží samostatně. Okruhy osvětlení chodeb ovládání z recepcce, 100%, svítí 1/3 , svítí 2/3.Samostatně led pásy nad dveřmi do místností na časový spínač. Z toho vyplívají další úpravy viz příloha zápis.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet 402.321,22 Kč bez DPH*

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z KD č.18 ze dne 1.11.2019
- 3) Podklad xls. pro určení 8% podružného materiálu

Název zakázky:
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20
– vyhrazená změna závazku

č. zakázky: W300199

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

DOPLNĚNÍ EI V POKOJÍCH SEKCE SP-A, SP-C

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXXXX

Investor:

Datum:

Podpis:
XXXXXXXXXXXXXXXX

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Špulák

TDI:

Datum:

Podpis:
Ing. David Zána

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
	ZL13	SP-A, AP-C - Doplnění EI v pokojích

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	402 321,22
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	402 321,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	402 321,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **402 321,22 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
13	Doplnění EI v pokojích	0,00	402 321,22		402 321,22	100
13 A_pokoje A	Pokoje a chodby A	0,00	86 909,12		86 909,12	22

13 C_pokoje C Pokoje a chodby C	0,00	315 412,10	315 412,10	78
Celkem za stavbu			402 321,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_26	1. Elektroinstalace	HSV			237 055,34	59
_27	2. Dvoulůžkové pokoje 114,115,116,117,152,153,154,156,157, 158,203,204,205,207,208,209,211,212, 214,240	HSV			11 432,80	3
_28	3. Jednolůžkové pokoje 150,151,239	HSV			0,00	0
_29	4. Atypický pokoj 155,202	HSV			952,73	0
_30	5. Apartmány 112,118,206,215,361	HSV			2 381,83	1
_35	2. Napojení pokoje 361	HSV			45 289,40	11
_40	6. HZS	HSV			18 300,00	5
1	Elektroinstalace	HSV			79 121,81	20
2	Atypický pokoj 103,104,105,108,109,159,160	HSV			3 334,57	1
3	Apartmány 107	HSV			476,37	0
4	Dvoulůžkové pokoje 106	HSV			476,37	0
5	HZS	HSV			3 500,00	1
Cena celkem					402 321,22	100

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	13	Doplnění EI v pokojích
R:	13 A_pokoje A	Pokoje a chodby A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Elektroinstalace						79 121,81
1	Pol__5	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 (odpočet chodby)	m	-460,00000	40,63	-18 689,80
2	Pol__5a	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 (nové schodiště)	m	230,00000	40,63	9 344,90
3	Pol__23	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d0	m	470,00000	49,13	23 091,10
4	Pol__200	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0	m	120,00000	165,00	19 800,00
5	Pol__14	SVÍTIDLO LED 8W, VELMI TENKE ZAPUSTNE, 3000K,800lm, VCETNE DRIVERU – CHODBA	ks	16,00000	777,04	12 432,64
6	Pol__20	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	3,00000	180,50	541,50
7	Pol__450	Pohybové čidlo	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	Pol__250	Svítilno kruhové přisazené, 20-30W, IP 20	ks	6,00000	1 900,00	11 400,00
9	Pol__22a	Rozvaděč R2.1 dle schéma - úprava původního	ks	1,00000	138 256,00	138 256,00
10	Pol__251	Rozvaděče R2.2 dle schématu - úprava původní	ks	1,00000	113 467,00	113 467,00
11	Pol__22	Rozvaděč R2.1 dle schéma	ks	-1,00000	126 385,00	-126 385,00
12	Pol__23	Rozvaděč R2.2 dle schéma	ks	-1,00000	110 400,00	-110 400,00
13	Pol__25	Podružný materiál, PPV	%	1,00000	4 763,47	4 763,47
Díl: 2 Atypický pokoj 103,104,105,108,109,159,160						3 334,57
14	Pol__29	Krabice přístrojová KP68	ks	7,00000	68,91	482,37
15	Pol__36	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	14,00000	381,80	5 345,20
16	Pol__36	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	-7,00000	381,80	-2 672,60
17	Pol__48	Podružný materiál, PPV	%	1,00000	179,60	179,60
Díl: 3 Apartmány 107						476,37
18	Pol__53	Krabice přístrojová KP68	ks	1,00000	68,91	68,91
19	Pol__62	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	-1,00000	381,80	-381,80
20	Pol__62	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	2,00000	381,80	763,60
21	Pol__72	Podružný materiál, PPV	%	1,00000	25,66	25,66
Díl: 4 Dvoulůžkové pokoje 106						476,37
22	Pol__77	Krabice přístrojová KP68	ks	1,00000	68,91	68,91
23	Pol__85	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	2,00000	381,80	763,60
24	Pol__85	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	-1,00000	381,80	-381,80
25	Pol__95	Podružný materiál, PPV	%	1,00000	25,66	25,66
Díl: 5 HZS						3 500,00
26	Pol__105	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	5,00000	500,00	2 500,00
27	Pol__201	Napojení nového přívodu do stávajícího rozvaděče 3NP	hod	2,00000	500,00	1 000,00

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	13	Doplnění EI v pokojích
R:	13 C_pokoje C	Pokoje a chodby C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 26		1. Elektroinstalace	237 055,34			
1	Pol__7	Kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d0	m	-650,00000	40,63	-26 409,50
2	Pol__6	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	140,00000	46,98	6 577,20
3	Pol__23	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d0	m	600,00000	49,13	29 478,00
4	Pol__200	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0	m	335,00000	165,00	55 275,00
5	Pol__202	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca s1 d0	m	75,00000	205,00	15 375,00
6	Pol__7	Kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d0	m	40,00000	40,63	1 625,20
7	Pol__75	Infrapasivní čidlo	ks	2,00000	781,10	1 562,20
8	Pol__33	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	3,00000	180,50	541,50
9	Pol__18	SVÍTIDLO LED 8W, VELMI TENKE ZAPUSTNE, 3000K,800lm, VCETNE DRIVERU – CHODBA	ks	1,00000	777,04	777,04
10	Pol__360	Svítidlo LED 20-40W, IP20, přisazené, server	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00
11	Pol__450	Pohybové čidlo	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
12	Pol__252	Krabice 310x240x60 , pod lamino objekt A+C	ks	38,00000	396,00	15 048,00
13	Pol__56	spínač č. 1, bílý, IP20 včetně rámečků	ks	2,00000	177,28	354,56
14	Pol__203	Rozvaděč RO	ks	1,00000	79 850,00	79 850,00
15	Pol__35	Rozvaděč R2.1 dle schéma - úprava původního	ks	1,00000	137 600,00	137 600,00
16	Pol__35a	Rozvaděč R2.1 dle schéma	ks	-1,00000	129 835,00	-129 835,00
17	pol__253	Rozvaděč R1.2 dle schéma. Úprava	ks	1,00000	0,00	0,00
18	Pol__254	Stykač 25A (ovládání 3f lišt v rozvaděči RT)	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00
19	Pol__256	Rozvaděč R1.3 dle schéma, úprava	ks	1,00000	126 549,00	126 549,00
20	Pol__256a	Rozvaděč R1.3 dle schéma	ks	-1,00000	119 715,00	-119 715,00
21	Pol__37a	Rozvaděč R2.2 dle schéma úprava	ks	1,00000	179 312,00	179 312,00
22	Pol__37	Rozvaděč R2.2 dle schéma	ks	-1,00000	169 625,00	-169 625,00
23	Pol__38	Rozvaděč R2.3 dle schéma - úprava	ks	1,00000	127 000,00	127 000,00
24	Pol__38a	Rozvaděč R2.3 dle schéma nebyl od projektanta	ks	-1,00000	120 750,00	-120 750,00
25	Pol__40	Podružný materiál, PPV	Kč	1,00000	15 565,14	15 565,14
Díl: _27		2.Dvoulůžkové pokoje 114,115,116,117,152,153,154,156,157,158,20 3,204,205,207,208,209,211,212,214,240	11 432,80			
26	Pol__45	Krabice přístrojová KP68	ks	24,00000	68,91	1 653,84
27	Pol__54	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	48,00000	381,80	18 326,40
28	Pol__54	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	-24,00000	381,80	-9 163,20
29	Pol__63	Podružný materiál, PPV	%	1,00000	615,76	615,76
Díl: _28		3. Jednolůžkové pokoje 150,151,239	0,00			
30	Pol__66	Krabice přístrojová KP68	ks	0,00000	68,91	0,00
31	Pol__73	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	-3,00000	381,80	-1 145,40
32	Pol__73	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	3,00000	381,80	1 145,40
33	Pol__85	Podružný materiál, PPV	%	-1,00000	0,00	0,00
Díl: _29		4. Atypický pokoj 155,202	952,73			
34	Pol__87	Krabice přístrojová KP68	ks	2,00000	68,91	137,82
35	Pol__94	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	4,00000	381,80	1 527,20
36	Pol__94	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	-2,00000	381,80	-763,60

Položkový rozpočet

S:	W300199...	Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20- vyhrazená změna závazku - změnové listy
O:	13	Doplnění EI v pokojích
R:	13 C_pokoje C	Pokoje a chodby C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	Pol__107	Podružný materiál, PPV	%	1,00000	51,31	51,31
Díl: 30		5. Apartmány 112,118,206,215,361				2 381,83
38	Pol__109	Krabice přístrojová KP68	ks	5,00000	68,91	344,55
39	Pol__118	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	10,00000	381,80	3 818,00
40	Pol__118	Vypínač 1pol. Se signálkou, IP20, nadstandardní typ, kovové tělo, bílá barva, včetně rámečku	ks	-5,00000	381,80	-1 909,00
41	Pol__132	Podružný materiál, PPV	Kč	1,00000	128,28	128,28
Díl: 35		2. Napojení pokoje 361				45 289,40
42	Pol_200	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0	m	50,00000	165,00	8 250,00
43	Pol_290	Doplnění jističe 3/25A	ks	1,00000	955,00	955,00
44	Pol_291	Rozvaděč RB361	ks	1,00000	33 600,00	33 600,00
45	Pol__132	Podružný materiál, PPV	Kč	1,00000	2 484,40	2 484,40
Díl: 40		6. HZS				18 300,00
46	Pol_205	Demontáž a odpojení rozvodů v recepci	hod	10,00000	250,00	2 500,00
47	Pol_206	Demontáž stávajícího rozvaděče, odpojení a demontáž náplně a opětovné osazení do nového korpusu	hod	8,00000	250,00	2 000,00
48	Pol_207	Úprava a napojení nového rozvaděče R apartmán 4NP	hod	4,00000	500,00	2 000,00
49	Pol_208	Koordinace a přípomoci v recepci	hod	6,00000	300,00	1 800,00
50	Pol__138	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	20,00000	500,00	10 000,00