

REKAPITULACE STAVBY

Kód: hk_stefanu

Stavba: Oprava chodníku na parc.č. 94/1, 94/58, 95/2, 95/3, 96/2, 96/3, 1038/1

KSO:
Místo: Hradec Králové, ul. bří Štefanů

CC-CZ:
Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	45 174,54
---------------------	------------------

	ba daně	Základ daně	Výše daně
DP základní	#####	45 174,54	9 486,65
snížená	#####	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	54 661,19
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: hk_stefanu

Stavba: Oprava chodníku na parc.č. 94/1, 94/58, 95/2, 95/3, 96/2, 96/3, 1038/1

Místo: Hradec Králové, ul. bří Štefanů

Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

45 174,54

54 661,19

prech
od

Přechod pro chodce

45 174,54

54 661,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na parc.č. 94/1, 94/58, 95/2, 95/3, 96/2,
96/3, 1038/1

Objekt:

prechod - Přechod pro chodce

KSO:

Místo: Hradec Králové, ul. bří Štefanů

CC-CZ:

Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 174,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	45 174,54	21,00%	9 486,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 661,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podp

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na parc.č. 94/1, 94/58, 95/2, 95/3, 96/2,
96/3, 1038/1

Objekt:

prechod - Přechod pro chodce

Místo: Hradec Králové, ul. bří Štefanů

Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 174,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na parc.č. 94/1, 94/58, 95/2, 95/3, 96/2, 96/3, 1038/1

Objekt:

prechod - Přechod pro chodce

Místo: Hradec Králové, ul. bří Štefanů

Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	T yp	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

45 174,54

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2				S ÚRS 2020 1
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m				S ÚRS 2020 1
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m				S ÚRS 2020 1
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3				S ÚRS 2020 1
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
5	K	122151401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3				S ÚRS 2020 1
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
6	M	005005	Nákup zeminy	m3				
	PP		Nákup zeminy					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				S ÚRS 2020 1
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				S ÚRS 2020 1
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

P Č	T yp	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem C7K	Cenová soustava
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				CS ÚRS 2020 1
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2				CS ÚRS 2020 1
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
11	K	181411131	Založení parkového travníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2				CS ÚRS 2020 1
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				CS ÚRS 020 01
	PP		osivo směs travní parková					
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				CS ÚRS 2020 1
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
D 5			Komunikace pozemní					
14	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2				CS ÚRS 2020 1
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm					
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				CS ÚRS 2020 1
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2				CS ÚRS 2020 1
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
17	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2				CS ÚRS 2020 1
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
18	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2				CS ÚRS 020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
19	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená	m2				CS ÚRS 020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2020 1
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
21	M	5921702	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150mm	m				
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150mm					

P Č	T yp	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
23	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m				CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
D 997			Přesun sutě					
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
26	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
D 998			Přesun hmot					
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t				CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
28	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vvytčení stávajících sítí	kč				CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
29	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	kč				CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč				CS ÚRS 2018 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D VRN3			Zařízení staveniště					
31	K	030001000	Zařízení staveniště	kč				CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení staveniště					
D VRN7			Provozní vlivy					
32	K	070001000	Provozní vlivy	kč				CS ÚRS 2018 01
	PP		Provozní vlivy					
D VRN9			Ostatní náklady					
33	K	0910030	Náklady na ostatní činnosti nezbytné pro provedení stavby	kč				
	PP		vyřízení stanovení přechodného dopravního značení, pronájem přechodného dopravního značení, poplatek za dočasný zábor pozemku apod					