



Tel., fax: 388 314 222

<http://www.luspol.cz>

E-mail: [luspol@luspol.cz](mailto:luspol@luspol.cz)

**LUSPOL SE**

Nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5

IČ: 29029945 DIČ: CZ 29029945

ČSOB a.s. 266707812/0300

ráce - I

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1504

## Nabídkový rozpočet

**Zakázka:** Změnový list - střecha ZŠ Vodňanská - vícepráce - I

**Fáze:** Založená nabídka

---

### Zúčastněné firmy

:

### Údaje o zpracovateli

Zpracovatel: Výchozí účet správce serveru

---

### Rekapitulace DPH

Sazba	Základ
21%	1 952 316

## Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: A - DHV - doplňková hydroizolační vrstva</b>	<b>228 802</b>	<b>48 048</b>	<b>276 851</b>
765: Krytina skládaná - způsobilé	28 797	6 047	34 844
779: Krytina skládaná - nezpůsobilé	200 005	42 001	242 006
<b>SO_02: B - Doplnění kontralatí</b>	<b>76 161</b>	<b>15 994</b>	<b>92 155</b>
762: Konstrukce tesařské - způsobilé	5 127	1 077	6 204
763: Konstrukce tesařské - nezpůsobilé	71 034	14 917	85 951
<b>SO_03: C - Okapová hrana - větrací mřížka</b>	<b>29 678</b>	<b>6 232</b>	<b>35 910</b>
765: Krytina skládaná - způsobilé	4 705	988	5 693
779: Krytina skládaná - nezpůsobilé	24 973	5 244	30 217
<b>SO_04: D- Okapová hrana - větrací pás</b>	<b>17 280</b>	<b>3 629</b>	<b>20 909</b>
765: Krytina skládaná - způsobilé	2 717	571	3 288
779: Krytina skládaná - nezpůsobilé	14 563	3 058	17 621
<b>SO_05: E - Okapová hrana - okapové háky, námětny krokvi</b>	<b>195 705</b>	<b>41 098</b>	<b>236 804</b>
762: Konstrukce tesařské - způsobilé	4 504	946	5 450
763: Konstrukce tesařské - nezpůsobilé	26 153	5 492	31 646
764: Konstrukce klempířské - způsobilé	17 563	3 688	21 251
767: Konstrukce klempířské - nezpůsobilé	147 485	30 972	178 457
<b>SO_06: F - Demontáž vikýřů - záměna za střešní okna - způ</b>	<b>33 863</b>	<b>7 111</b>	<b>40 974</b>
766: Konstrukce truhlářské	1 713	360	2 072
782: Konstrukce tesařské	5 090	1 069	6 159
783: Konstrukce klempířské	24 671	5 181	29 852
997: Přesun sutě	2 389	502	2 890
<b>SO_07: G - Větrání střešního pláště - způsobilé výdaje</b>	<b>191 582</b>	<b>40 232</b>	<b>231 814</b>
780: Krytina skládaná	191 582	40 232	231 814
<b>SO_08: H - Funkční doplňky střešního pláště</b>	<b>164 181</b>	<b>34 478</b>	<b>198 659</b>
765: Krytina skládaná - způsobilé	54 609	11 468	66 077
779: Krytina skládaná - nezpůsobilé	109 572	23 010	132 582
<b>SO_09: I - Sněhový zádržný systém - způsobilé výdaje</b>	<b>395 727</b>	<b>83 103</b>	<b>478 830</b>
780: Krytina skládaná	395 727	83 103	478 830
<b>SO_10: J - Střešní okna - systémové oplechování - způsobi</b>	<b>155 315</b>	<b>32 616</b>	<b>187 931</b>
766: Konstrukce truhlářské	155 315	32 616	187 931
<b>SO_11: K - Střešní okna - systémové doplňky - způsobilé v</b>	<b>25 733</b>	<b>5 404</b>	<b>31 136</b>
766: Konstrukce truhlářské	25 733	5 404	31 136

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_13: Doplnění chybějící vrstvy podlahy 1xOSB, změna k</b>	<b>438 290</b>	<b>92 041</b>	<b>530 331</b>
762: Konstrukce tesařské - způsobilé	419 042	87 999	507 040
997: Přesun sutě	19 248	4 042	23 290
	<b>1 952 316</b>	<b>409 986</b>	<b>2 362 302</b>

## Rožpočet

Poř. ř	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			<b>A_00: Základní rožpočet</b>				<b>1 952 316</b>
			<b>SO_01: A - DHV - doplňková hydroizolační vrs</b>				<b>228 802</b>
			<b>765: Krytina skládaná - způsobilé</b>				<b>28 797</b>
370	SP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	39,644	57,70	2 287
539	MP		DORKEN DELTA MAXX PLUS	m2	114,416	79,00	9 039
540	MP		DELTA ALPINA (1,5m x 50m)	m2	45,540	190,00	8 653
541	SP	765318542	Montáž pojistné hydroizolační fólie svařením těsnících pásků přes kontralatě přířezem svařeným - horkým vzduchem	m	46,000	66,00	3 036
542	MP		DELTA - ALPINE BAND, pás pro překrytí kontralatí nebo řešení detailů - 0,36x30m	m	47,840	73,00	3 492
543	MP		Delta FLEXX BAND - průtažná lepící páska k řešení - tvarově složitých detailů	m	5,150	79,00	407
544	MP		Delta MULTI BAND - univerzální páska s extrémní lepící silou	m	25,750	20,50	528
545	MP		Delta - Than kartuše 310ml	kus	5,000	271,00	1 355
			<b>779: Krytina skládaná - nezpůsobilé</b>				<b>200 005</b>
41	SP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	2 067,969	16,00	33 088
48	SP	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,353	1 210,00	427
539	MP		DORKEN DELTA MAXX PLUS	m2	1 550,943	79,00	122 524
539	MP		DORKEN DELTA MAXX PLUS	m2	246,073	79,00	19 440
543	MP		Delta FLEXX BAND - průtažná lepící páska k řešení - tvarově složitých detailů	m	10,000	79,00	790
544	MP		Delta MULTI BAND - univerzální páska s extrémní lepící silou	m	218,442	20,50	4 478
546	MP		DELTA - SB 60 pěnová těsnící páska, 30m	m	2 109,328	9,13	19 258
			<b>SO_02: B - Doplnění kontralatí</b>				<b>76 161</b>
			<b>762: Konstrukce tesařské - způsobilé</b>				<b>5 127</b>
315	H		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,394	6 600,00	2 600
317	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,390	1 090,00	425
326	SP	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,225	1 580,00	356
547	SP	762342441	Bednění a laťování montáž lišt - lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	149,238	11,70	1 746
			<b>763: Konstrukce tesařské - nezpůsobilé</b>				<b>71 034</b>

Poř. č.	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10	H		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	5,459	6 600,00	36 029
12	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,400	1 090,00	5 886
13	SP	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské - výška objektu přes 12 do 24 m	t	3,116	1 580,00	4 923
54 7	SP	762342441	Bednění a laťování montáž lišt - lišt trojúhelníkových nebo kontralátí	m	2 067,969	11,70	24 195
<b>SO_03: C - Okapová hrana - větrací mřížka</b>							<b>29 678</b>
<b>765: Krytina skládaná - způsobilé</b>							<b>4 705</b>
37 9	SP	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,005	1 210,00	6
54 9	SP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s vysokou větrací mřížkou	m	33,520	70,70	2 370
55 0	MP		TT Ochr.větr. mřížka bez hřebene černá	kus	34,000	68,50	2 329
<b>779: Krytina skládaná - nezpůsobilé</b>							<b>24 973</b>
48	SP	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,025	1 210,00	30
54 9	SP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s vysokou větrací mřížkou	m	178,400	70,70	12 613
55 0	MP		TT Ochr.větr. mřížka bez hřebene černá	kus	180,000	68,50	12 330
<b>SO_04: D- Okapová hrana - větrací pás</b>							<b>17 280</b>
<b>765: Krytina skládaná - způsobilé</b>							<b>2 717</b>
37 9	SP	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,034	1 210,00	41
55 1	SP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	33,520	56,20	1 884
55 2	MP		pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	34,000	23,30	792
<b>779: Krytina skládaná - nezpůsobilé</b>							<b>14 563</b>
48	SP	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,187	1 210,00	226
55 1	SP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	178,400	56,20	10 026
55 2	MP		pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	185,000	23,30	4 311
<b>SO_05: E - Okapová hrana - okapové háky, ná</b>							<b>195 705</b>
<b>762: Konstrukce tesařské - způsobilé</b>							<b>4 504</b>
30 9	SP	762332931	Vázané konstrukce krovů - doplnění části střešní vazby - z hranolků, hranolů, průřezová plocha do 120 cm2	m	19,500	203,00	3 959
31 7	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,050	1 090,00	55
32 6	SP	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,098	1 580,00	155

Poř. č.	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
553	H		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,051	6 600,00	337
<b>763: Konstrukce tesařské - nezpůsobilé</b>							<b>26 153</b>
12	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,290	1 090,00	316
13	SP	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,658	1 580,00	1 040
309	SP	762332931	Vázané konstrukce krovů - doplnění části střešní vazby - z hranolků, hranolů, průřezová plocha do 120 cm2	m	112,500	203,00	22 838
553	H		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,297	6 600,00	1 960
<b>764: Konstrukce klempířské - způsobilé</b>							<b>17 563</b>
364	SP	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,098	1 930,00	189
554	SP	764311231	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, - střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	25,020	291,00	7 281
555	SP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	25,020	92,70	2 319
556	SP	764552201	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	8,340	142,00	1 184
557	MP		žlab podokapní půlkruhový R Lindab 150 mm	m	2,502	198,00	495
558	SP	764252215	Montáž žlabu podokapního - háku půlkruhového	kus	28,773	33,00	950
559	MP		hák žlabový se zaklapovacím upnutím L=350mm 150mm KFL	kus	30,000	146,00	4 380
560	SP	764258201	Montáž žlabu podokapního půlkruhového rohu	kus	1,000	72,30	72
561	MP		kout/roh žlabový RVI/RVY LINDAB úhel 90 150 mm	kus	1,000	497,00	497
562	SP	764358203	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	1,000	195,00	195
<b>767: Konstrukce klempířské - nezpůsobilé</b>							<b>147 485</b>
13	SP	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,658	1 930,00	1 270
554	SP	764311231	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, - střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	178,400	291,00	51 914
555	SP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	178,400	92,70	16 538
556	SP	764552201	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	178,400	142,00	25 333
557	MP		žlab podokapní půlkruhový R Lindab 150 mm	m	17,840	198,00	3 532
558	SP	764252215	Montáž žlabu podokapního - háku půlkruhového	kus	205,160	33,00	6 770
559	MP		hák žlabový se zaklapovacím upnutím L=350mm 150mm KFL	kus	205,000	146,00	29 930
560	SP	764258201	Montáž žlabu podokapního půlkruhového rohu	kus	18,000	72,30	1 301

Poř. č.	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
56 1	MP		kout/roh žlabový RVI/RVY LINDAB úhel 90 150 mm	kus	18,000	497,00	8 946
56 2	SP	764358203	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	10,000	195,00	1 950
<b>SO_06: F - Demontáž vikýřů - záměna za střešní</b>							<b>33 863</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>1 713</b>
56 3	SP	766622812	Demontáž rámu okenních konstrukcí jednoduchých dřevěných k opětovnému použití - plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	7,350	233,00	1 713
<b>782: Konstrukce tesařské</b>							<b>5 090</b>
30 5	SP	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 ° - z hranolů, hranolků, fošen, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2	m	88,700	54,70	4 852
56 4	SP	762341811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	7,500	31,80	239
<b>783: Konstrukce klempířské</b>							<b>24 671</b>
35 4	SP		Demontáž závětrné lišty do suti	m	35,000	39,20	1 372
35 7	SP		Demontáž lemování zdi do suti	m	100,800	67,40	6 794
56 5	SP	764321822	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	30,000	162,00	4 860
56 6	SP	764321862	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	120,800	96,40	11 645
<b>997: Přesun sutě</b>							<b>2 389</b>
56 7	SP	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle - s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky 18 do 21 m	t	1,582	1 510,00	2 389
<b>SO_07: G - Větrání střešního pláště - způsobilé</b>							<b>191 582</b>
<b>780: Krytina skládaná</b>							<b>191 582</b>
37 9	SP	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé - výška objektu přes 12 do 24 m	t	4,684	1 210,00	5 668
56 8	SP	767392112	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě do 0,25 m2	kus	721,000	153,00	110 313
56 9	MP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy - - příplatek na odvětrávací tašku	kus	510,818	148,00	75 601
<b>SO_08: H - Funkční doplňky střešního pláště</b>							<b>164 181</b>
<b>765: Krytina skládaná - způsobilé</b>							<b>54 609</b>
54 3	MP		Delta FLEXX BAND - průtažná lepicí páska k řešení - tvarově složitých detailů	m	5,150	79,00	407
54 4	MP		Delta MULTI BAND - univerzální páska s extrémní lepicí silou	m	25,750	20,50	528
54 5	MP		Delta - Than kartuše 310ml	kus	5,000	271,00	1 355
57 0	SP		Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho závětrnou lištou	m	11,400	547,00	6 236
57 1	SP	7673921121	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do - 1 m2	kus	6,000	613,00	3 678

Poř. č.	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
57 2	SP	7673921122	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 1 m2	m	368,164	95,50	35 160
57 3	SP	764271132	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 úžlabí na plechové noky	m	8,300	873,00	7 246
<b>779: Krytina skládaná - nezpůsobilé</b>							<b>109 572</b>
48	SP	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,042	1 210,00	51
57 0	SP		Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho závětnou lištou	m	9,500	547,00	5 197
57 2	SP	7673921122	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 1 m2	m	10,125	95,50	967
57 3	SP	764271132	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 úžlabí na plechové noky	m	104,020	873,00	90 809
57 4	SP	765318541	Montáž pojistné hydroizolační folie svařením těsnících pásků přes kontralatě přířezem svařeným - rozdělovacího hřebenače	m	5,000	190,00	950
57 5	MP		Rozdělovací hřebenač valbový k hřebenači č. 7 rezná	kus	5,000	1 200,00	6 000
57 6	SP	765318542	Montáž pojistné hydroizolační folie svařením těsnících pásků přes kontralatě přířezem svařeným - horkým vzduchem	m	9,000	122,00	1 098
57 7	MP		Ukončení hřebenače nárožní dlouhé k hřebenači č. 7 rezná	kus	9,000	500,00	4 500
<b>SO_09: I - Sněhový zádržný systém - způsobilé</b>							<b>395 727</b>
<b>780: Krytina skládaná</b>							<b>395 727</b>
37 9	SP	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé - výška objektu přes 12 do 24 m	t	1,006	1 210,00	1 217
57 8	SP	765317431	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku	kus	3 250,000	28,40	92 300
57 9	H	z1580	Hák protisněhový C-380	kus	3 250,000	28,20	91 650
58 0	SP	765337262	Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany držáku - ( mříže sněholamu, kulatiny )	kus	250,000	215,00	53 750
58 1	SP	765337261	Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany - mříže/dvojitě trubky sněholamu	m	206,230	130,00	26 810
58 2	MP		TT Protisněhový komplet červený	kus	50,000	2 600,00	130 000
<b>SO_10: J - Střešní okna - systémové oplechov</b>							<b>155 315</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>155 315</b>
39 6	H		lemování střešních oken 550x780mm	kus	1,000	1 650,00	1 650
41 1	SP	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,531	1 050,00	558
58 7	MP		Speci lem. do 120mm EKWK Special MK10 00019	kus	50,000	1 080,54	54 027
58 9	MP		Izolační rám + plis. manžeta BDX MK10 2000	kus	61,000	1 530,00	93 330
59 8	MP		Izolační rám + plis. manžeta BDX CK02 2000	kus	5,000	1 150,00	5 750

Poř. č.	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			<b>SO_11: K - Střešní okna - systémové doplňky</b>				<b>25 733</b>
			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>25 733</b>
40 1	B		okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování, s ventilační - klapkou, vnitřní zastínění, síť proti hmyzu, ovládání z podlahy	kus	1,000	16 086,00	16 086
41 1	SP	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,010	1 050,00	11
59 0	SP	786612200	Montáž zastíňujících rolet - z textilií nebo umělých tkanin	kus	66,000	146,00	9 636
			<b>SO_13: Doplnění chybějící vrstvy podlahy 1xO</b>				<b>438 290</b>
			<b>762: Konstrukce tesařské - způsobilé</b>				<b>419 042</b>
31 8	SP	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB - jednovrstvé, šroubované, na pero a drážku, broušené, tloušťka desky 15 mm	m2	812,201	334,00	271 275
59 7	H	3010301670	Dřevoštěpková OSB deska 15 mm (2500x1250) mm rovná hrana - tloušťka: 15 mm, délka: 2500 mm, Šířka: 1250 mm, plocha: 3,125 m2/ks, počet ks na paletě: 68 ks, mat	m2	852,810	173,27	147 766
			<b>997: Přesun sutě</b>				<b>19 248</b>
72	SP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	5,037	2 330,95	11 741
73	SP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,037	236,70	1 192
74	SP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,407	10,34	573
75	SP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	5,037	1 140,00	5 742
							<b>1 952 316</b>