

ROZPOČET

Stavba: Nám. krále Jiřího 33 - čištění krovu

Objekt:

Objednatel: Město Cheb - p.Rous Milan,p.Snížková

Zhotovitel: KLEMPEX Vacek s.r.o.

Místo: Cheb

Zpracoval: Holý Tomáš

Datum: 19. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				86 975,00	0,086
762		Konstrukce tesařské - údržba dřevěných krovů				77 000,00	0,086
1	762311001	Ruční očištění celé konstrukce krovu od ochranného nátěru a nečistot.Vyčištění podlah,schodiště a konstrukcí zábradlí.	hod	288,000	250,00	72 000,00	0,086
4	762821910	Příplatek za práci z lana s jištěním ve výškách	sou	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské - oprava oken jednoduchých				9 975,00	0,000
2	766621911	Broušení povrchů rámu,nové nátěry rámu,nové skleněné výplně včetně zatmelení,nové úchyty rámu (42ks)	ks	21,000	475,00	9 975,00	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				12 880,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce - odklizení suti				8 000,00	0,000
5	965083111	Odstranění suti mezi trámy u pozednice	hod	32,000	250,00	8 000,00	0,000
997		Přesun sutě				4 880,00	0,000
6	997013001	Vyklizení suti z prostorů půdy ve v do 20 m s ruční manipulací a odvozem na skládku a poplatkem za uložení.	m3	1,000	4 880,00	4 880,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 180,00	0,000
VRN9		Ostatní náklady				9 180,00	0,000
7	091003000	Montáž ochranné mřížky proti vletu holubů včetně materiálu	sou	1,000	2 680,00	2 680,00	0,000
8	091104000	Průmyslový vysavač	den	10,000	350,00	3 500,00	0,000
3	091704000	Náklady na údržbu - ochranné pomůcky a prostředky na údržbu	sou	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
Celkem						109 035,00	0,086