



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 202000015/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: SL HOLDING CZ s.r.o.
se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
zastoupený: Vlastimilem Růžičkou
IČ: 28823001
DIČ: CZ28823001
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vlastimil Růžička
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vlastimil Růžička

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém



Brodě“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem zakázky jsou stavební práce na budově ZŠ Tyršova, ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě - zateplení obvodové stěny fasády budovy na určených fasádách; částečné zateplení podhledu podkroví; zateplení podlahy půdy; výměna veškerých výplní otvorů (mimo hlavní vstup z ulice Žitomířská) na obálce budovy; dodání a instalace kompaktních vzduchotechnických jednotek propojených s přívodním a odvodním potrubím s vnějším prostředím a instalace nového osvětlení v budově. Rozsah prací je dán projektovými dokumentacemi pod názvem

- Český Brod – Žitomířská 760 - Energetická úspora ZŠ Tyršova - zateplení a výměna výplní, zpracovaná hl. projektantem Ing. Martinem Styborem, PhD., Revitali s.r.o., Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice DSP + DPS 11/2018, zakázka 2019001,
- Český Brod – Žitomířská 760 - Energetická úspora ZŠ Tyršova - Větrání s rekuperací zpracovaná hl. projektantem Ing. Martinem Styborem, PhD., Revitali s.r.o., Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice, DSP + DPS 11/2018, zakázka 2019001,
- Český Brod ul. Žitomířská 760 – Energetická úspora ZŠ Tyršova - Osvětlení v učebnách, zpracovaná hl. projektantem Ing. Martinem Styborem, PhD., Revitali s.r.o., Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice, DPS 10/2019.

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy - stavební práce jsou prováděny v historické budově, těsně za hranicí Městské památkové zóny.

1.2. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s PD, se závaznými stanovisky, stavebním povolením, zvláště to platí pro hlavní budovu se zdobenou omítkou (severovýchodní trakt).

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě“, na pozemku v obci parcelní číslo 777, k.ú. Český Brod v rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejich příloh a projektových dokumentací.

1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny v budově, která slouží pro potřebu zajištění základního školního vzdělávání a v době stavebních prací nebude přerušen provoz ZŠ. Veškeré stavební práce v učebnách, tj. instalace nového osvětlení, VZT jednotek a výměn oken budou prováděny v období letních školních prázdnin, v termínu od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

1.5. Dílo dále zahrnuje :

- a) Zajištění realizační dokumentace stavby dle vlastní potřeby a na vlastní náklady.
- b) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v papírové podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě.
- c) Veškeré atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, zkušební protokoly, rozbor, zkoušky a doklady dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
- d) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci.



- e) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému provedení, kolaudaci a následnému provozování díla.
- f) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků z hlediska bezpečnosti.
- g) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů.
- h) Zajištění kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu

1.6. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě“ pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený pododavatel.

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, staveniště převezme. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 1.4.2021.

2.2. Zhotovitel zahájí práce na provádění díla bez zbytečných odkladů okamžitě po převzetí staveniště

2.3. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 7 měsíců od doručení výzvy k převzetí staveniště. Pokud dojde k přerušení díla dle odstavce 7.15. Článku VII., doba přerušení díla se nezapočítává do lhůty pro plnění díla.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši 7.892.828,49 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je dána DPS pro výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky ze dne 20.11.2019 veřejné zakázky „Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě“ a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.2. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 1.657.493,98 Kč.

3.3. Cena za dílo včetně DPH činí 9.550.322,47 Kč.



3.4. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.5. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS nebo RTS.

3.6. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 80% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20% ceny díla uhradí zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80% nabídkové ceny.

4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka.

4.5. Zhotovitel bude samostatně fakturovat jednotlivé části díla, tj. práce na

- zateplení budovy,
- instalaci VZT s rekuperací
- osvětlení učeben

4.6. Příslušná faktura kromě části „osvětlení učeben“ bude označena názvem a číslem projektu:

- Zateplení ZŠ Žitomířská čp.760 – Český Brod -5.1a - zateplení
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009365
- Energetická úspora ZŠ Žitomířská čp.760 – Český Brod -5.1b - rekuperace
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009360

4.7. Po provedení díla, odstranění všech vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato a po vydání kolaudačního souhlasu, zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na minimálně 20% částky z celkové ceny díla. Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, které doloží rekapitulací a rozpočtem písemně odsouhlaseným zmocněným zástupcem objednatele.

4.8. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s



platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.9. Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název, registrační číslo).

4.10. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.11. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: Ing. Karel Zajíček, tel: 732 735 291, a TDS.

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: Vlastimil Růžička

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: Vlastimil Růžička

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady.

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady.

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci



staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.

7.8. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.10. Objednatelé jsou povinni při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

7.11. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou objednatelé oprávněni požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednatelům na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.



7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 41820125-85 uzavřenou s Českou pojišťovnou, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1. Pojistná částka z tohoto pojištění činí 20.000.000,- Kč.

Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, originálů stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie a řádně vyklidí a kompletně uklidí celou stavbu.

Požadované doklady k převímce dokončené stavby:

- a) protokoly o shodě použitých materiálů
- b) originály stavební deník
- c) doklady o nakládání s odpady – tzv. průběžná evidence odpadů
- d) průběžná fotodokumentace z provedení stavby na nosiči CD / DVD,
- e) dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči CD / DVD,
- f) kolaudační souhlas stavby (pokud je vyžadován, nebo stanovisko SÚ),
- g) protokol předání díla, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků.

8.2. Objednatelé jsou povinni řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednatelům na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

8.4. Objednatelé nejsou povinni dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatelé rozhodnou nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.



Článek IX. Záruka za jakost díla, zajištění záruky

- 9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky o dílo uhradí zhotovitel na depozitní bankovní účet objednatele č 9302880227/0100 pod VS -IČO zhotovitele částku ve výši 250 000,- Kč jistotu za splnění povinností vyplývajících ze záruky díla. Tato částka bude zhotovitelem uhrazena na uvedený účet nejpozději do 14 dní po podpisu této smlouvy.
- 9.4. Částka ve výši 250 000,- Kč bude uvolněna objednatelem zhotoviteli po uplynutí záruční doby díla za podmínky, že veškeré reklamované závady byly zhotovitelem odstraněny.
- 9.5. V opačném případě je objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění reklamovaných závad a případné škody vzniklé z důvodu neplnění povinností zhotovitele během záruční doby.
- 9.6. Objednatel je dále oprávněn odečíst z jistoty částky odpovídající výši případné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 9.7. Před uplatněním plnění z jistoty z některých nároků objednatele z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude z jistoty odečten
- 9.8. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělkami díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.
- 9.9. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělkami díla považovány za uznané zhotovitelem.
- 9.10. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělkami díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.8., jsou objednatelé oprávněni nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělkami díla jiným zhotovitelem a náklady s tím spojené hradit ze složené jistoty .
- 9.11. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatelé mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.



10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, dle odstavce 2.1., Článku II, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, za každý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla stanoveném v článku II., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro zajištění povinností vyplývajících ze záruky o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.


11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a převzatého díla podle bodu 9.8 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

11.5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý opakovaný případ.

11.6. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednatelům škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.7. Jestliže objednatelé neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení.

11.8. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, která mu



přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši.

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

- 12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.
- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace.
- 12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.
- 12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrožily bezpečný průběh pracovní činnosti.
- 12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorech staveniště.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednatelům, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatelů a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
- 13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.



13.6. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí z výzvy č. 100, specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, kde jsou projekty vedeny pod návy a číslu projektu:

- Zateplení ZŠ Žitomířská čp.760 – Český Brod -5.1a - zateplení
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009365
- Energetická úspora ZŠ Žitomířská čp.760 – Český Brod -5.1b - rekuperace
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009360

13.1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti zhotovitele projektu finančně podpořeného z rozpočtu OPŽP a to mimo jiné i řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu včetně účetnictví do 31.12. 2026.

13.2. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.

13.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

13.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.


13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis oceněných stavebních prací (položkový rozpočet)

V Českém Brodě dne 2.3.2020

Objednatel:



Bc. Jakub M

starosta města Český Brod



V PRAZE dne 12.2.2020

Zhotovitel:



SI HOLDING CZ s.r.o.

IČ: Z
Vlast

jednatel společnosti

Doložka: Ustanovení 27 SOR/2020 ze dne 15.1.2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního aktu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 2.3.2020 Podpis VO

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.1.2019

Zadavatel:
MĚSTO ČESKÝ BROD

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 28823001
DIČ: CZ28823001

Projektant:
Revitali s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH

7 427 574,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 427 574,29	1 559 790,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 987 364,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Místo: Datum: 15.1.2019

Zadavatel: MĚSTO ČESKÝ BROD Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 427 574,29	8 987 364,89	
1	Výměna otvorů + zateplení + hromosvod	5 554 153,22	6 720 525,40	STA
1	Uznatelné náklady	4 404 666,52	5 329 646,49	Soupis
1	Stavební část	4 035 826,20	4 883 349,70	Soupis
2	Hromosvod	185 840,32	224 866,79	Soupis
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	183 000,00	221 430,00	Soupis
2	Neuznatelné náklady	1 149 486,70	1 390 878,91	Soupis
1	Stavební část	1 149 486,70	1 390 878,91	Soupis
2	Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT	1 873 421,07	2 266 839,49	STA
1	Uznatelné náklady	1 821 696,83	2 204 253,16	Soupis
1	Vzduchotechnika	1 691 874,93	2 047 168,67	Soupis
2	Elektromontáže	129 821,90	157 084,50	Soupis
2	Neuznatelné náklady	51 724,24	62 586,33	Soupis
1	Chlazení	51 724,24	62 586,33	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova
Objekt:
1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod
Soupis:
1 - Uznatelné náklady
Úroveň 3:

1 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO ČESKÝ BROD

Uchazeč:
SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč

Projektant:
Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 15.1.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 28823001
DIČ: CZ28823001

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH		4 035 826,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 035 826,20	21,00%	847 523,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 883 349,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 035 826,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 323 616,30

1 - Zemní práce	18 273,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 780,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 268 889,30
61 - Úprava povrchů vnitřních	219 466,00
62 - Úprava povrchů vnějších	1 029 407,55
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	20 015,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	757 638,16
91 - Doplňující konstrukce a práce	40 135,80
93 - Stavební připomoce	65 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy	341 111,07
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 396,50
96 - Bourání konstrukcí	268 140,79
98 - Sanace	38 854,00
997 - Přesun sutě	212 874,39
998 - Přesun hmot	61 160,19

PSV - Práce a dodávky PSV

1 712 209,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 761,56
712 - Povlakové krytiny	4 817,14
713 - Izolace tepelné	161 162,90
762 - Konstrukce tesařské	76 070,50
763 - Konstrukce suché výstavby	71 763,99

764 - Konstrukce klempířské	133 091,55
766 - Konstrukce truhlářské	1 016 825,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	92 475,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 546,07
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	109 695,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 035 826,20

D HSV Práce a dodávky HSV

2 323 616,30

D 1 Zemní práce

18 273,46

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	28,750	60,80	1 748,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*0,5		28,750			
2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	11,500	212,00	2 438,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*0,4*0,5		11,500			
3	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,500	212,00	2 438,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,462	258,00	1 409,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkop-zásyp					
	VV		11,5-6,038		5,462			
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	109,240	19,80	2 162,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,462*20 'Přepočtené koeficientem množství		109,240			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,462	195,00	1 065,09	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,462	16,70	91,22	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,924	580,00	6 335,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,462*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,924			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	6,038	96,90	585,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*(0,4-0,1)*(0,5-0,15)		6,038			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 780,80

10	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	3,200	1 170,00	3 744,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdívková dveři na půdě					
	VV		0,9*2,0		1,800			
	VV		zazdívková montážního otvoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*2,0		1,400			
	VV		Součet		3,200			
11	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	9,600	108,00	1 036,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdívká					
	VV		(0,7+2,0+2,0)		4,700			
	VV		(0,9+2,0+2,0)		4,900			
	VV		Součet		9,600			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 268 889,30	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				219 466,00	
12	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	84,894	677,00	57 473,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. APU					
	VV		273,18*0,3		81,954			
	VV		vnitřní dveře					
	VV		(0,9+2,0+2,0)*2*0,3		2,940			
	VV		Součet		84,894			
13	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	133,500	19,80	2 643,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		kolem oken a dveří					
	VV		(55+2+2)*1,5		88,500			
	VV		pod novým SDK					
	VV		45,0		45,000			
	VV		Součet		133,500			
14	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	273,180	38,00	10 380,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. APU					
	VV		273,18		273,180			
15	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou	m	286,839	14,70	4 216,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		273,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		286,839			
16	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	273,180	33,20	9 069,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. výpis oken a dveří					
	VV		(1,3+2,0+2,0)*2		10,600			
	VV		(1,5+2,0+2,0)*10		55,000			
	VV		(1,5+1,75+1,75)*11		55,000			
	VV		(1,3+1,75+1,75)*2		9,600			
	VV		(0,6+2,0+2,0)*5		23,000			
	VV		(0,6+1,75+1,75)*5		20,500			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*1		1,800			
	VV		(1,77+1,6+1,6)*2		9,940			
	VV		(2,1+2,0+2,0)*7		42,700			
	VV		(0,38+0,65+0,65)*2		3,360			
	VV		(0,95+1,6+1,6)*4		16,600			
	VV		(0,94+0,8+0,8)*1		2,540			
	VV		(1,8+2,0+2,0)*1		5,800			
	VV		(0,5+0,5+0,5)*1		1,500			
	VV		(1,54+1,55+1,55)*1		4,640			
	VV		(0,9+2,0+2,0)*1		4,900			
	VV		(0,9+2,4+2,4)*1		5,700			
	VV		Součet		273,180			
17	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	286,839	29,00	8 318,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		273,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		286,839			
18	K	629991012	Zakrytí ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	136,422	18,10	2 469,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. výpis oken a dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,3*2,0)*2		5,200			
	VV		(1,5*2,0)*10		30,000			
	VV		(1,5*1,75)*11		28,875			
	VV		(1,3*1,75)*2		4,550			
	VV		(0,6*2,0)*5		6,000			
	VV		(0,6*1,75)*5		5,250			
	VV		(0,6*0,6)*1		0,360			
	VV		(1,77*1,6)*2		5,664			
	VV		(2,1*2,0)*7		29,400			
	VV		(0,38*0,65)*2		0,494			
	VV		(0,95*1,6)*4		6,080			
	VV		(0,94*0,8)*1		0,752			
	VV		(1,8*2,0)*1		3,600			
	VV		(0,5*0,5)*1		0,250			
	VV		(1,54*1,55)*1		2,387			
	VV		(0,9*2,0)*1		1,800			
	VV		(0,9*2,4)*1		2,160			
	VV		(0,9*2,0)*2		3,600			
	VV		Součet		136,422			
19	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	67,000	627,00	42 009,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		S2					
	VV		(10,3+11,8+4,7)*2,5		67,000			
20	M	63151540	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád tl 200mm	m2	68,340	816,00	55 765,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,340			
21	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	67,000	23,50	1 574,50	CS ÚRS 2019 01
22	K	612521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	67,000	358,00	23 986,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdívká dveří na půdě					
	VV		1		1,000			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 029 407,55	
24	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	1,500	61,00	91,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
25	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	1,500	699,00	1 048,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
26	M	63151519	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád tl 50mm	m2	1,530	230,00	351,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530			
27	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	1,500	37,00	55,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
28	K	621325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1,500	52,10	78,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
29	K	621532031	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm podhledů	m2	1,500	376,00	564,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	K090	Zpevnění plochy původních poškozených omítek organokřemičitým konsolidantem	m2	540,004	68,00	36 720,27	
	VV		540,004		540,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	540,004	380,00	205 201,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. KZS					
	VV		46+421,477+56,674+15,853		540,004			
32	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	540,004	53,70	28 998,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. KZS					
	VV		46+421,477+56,674+15,853		540,004			
33	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	45,200	590,00	26 668,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Sa+Sb					
	VV		57,5*(0,3+0,5)		46,000			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Součet		45,200			
34	M	28376372	deska z polystyrénu XPS tl 100mm	m2	46,104	514,00	23 697,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		45,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,104			
35	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	0,800	546,00	436,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		v místě svodů					
	VV		1,0*(0,3+0,5)		0,800			
36	M	28376366	deska XPS tl 50mm	m2	0,816	257,00	209,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,816			
37	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	421,477	688,00	289 976,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		pohled 2					
	VV		145,0+3,0*10,2		175,600			
	VV		pohled 3					
	VV		200,0		200,000			
	VV		pohled 4					
	VV		136,0		136,000			
	VV		-otvory					
	VV		-1,5*1,75*2		-5,250			
	VV		-2,1*2,0*2		-8,400			
	VV		-0,9*2,4		-2,160			
	VV		-0,95*1,6*2		-3,040			
	VV		-0,94*0,8		-0,752			
	VV		-0,5*0,5		-0,250			
	VV		-1,8*2,0		-3,600			
	VV		-1,5*1,75*6		-15,750			
	VV		-2,1*2,0*5		-21,000			
	VV		-1,5*2,0*2		-6,000			
	VV		-1,5*2,0*6		-18,000			
	VV		-0,95*1,6*2		-3,040			
	VV		-0,38*0,65*2		-0,494			
	VV		-1,54*1,55		-2,387			
	VV		Součet		421,477			
38	M	28376079	deska EPS grafitová fasadní tl 160mm	m2	429,907	279,00	119 944,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		421,477*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		429,907			
39	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	467,477	14,20	6 638,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		46,0+421,477		467,477			
40	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	171,740	220,00	37 782,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. výpis oken a dveří (bez oken v nezateplené části)					
	VV		(1,3+2,0+2,0)*(2-2)		0,000			
	VV		(1,5+2,0+2,0)*(10-2)		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+1,75+1,75)*(11-3)		40,000			
	VV		(1,3+1,75+1,75)*(2-2)		0,000			
	VV		(0,6+2,0+2,0)*(5-5)		0,000			
	VV		(0,6+1,75+1,75)*(5-5)		0,000			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*(1-1)		0,000			
	VV		(1,77+1,6+1,6)*(2-2)		0,000			
	VV		(2,1+2,0+2,0)*7		42,700			
	VV		(0,38+0,65+0,65)*2		3,360			
	VV		(0,95+1,6+1,6)*4		16,600			
	VV		(0,94+0,8+0,8)*1		2,540			
	VV		(1,8+2,0+2,0)*1		5,800			
	VV		(0,5+0,5+0,5)*1		1,500			
	VV		(1,54+1,55+1,55)*1		4,640			
	VV		(0,9+2,0+2,0)*1		4,900			
	VV		(0,9+2,4+2,4)*1		5,700			
	VV		Součet		171,740			
41	M	28376071	deska EPS grafitová fasadní tl 30mm	m2	56,674	52,30	2 964,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		171,74*0,3		51,522			
	VV		51,522*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,674			
42	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	48,040	220,00	10 568,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		bez oken bez zateplení					
	VV		1,3*(2-2)+1,5*(10-2)+1,5*(11-3)+1,3*(2-2)+0,6*(5-5)+0,6*(5-5)+0,6*(1-1)+1,77*(2-2)+2,1*7+0,38*2+0,95*4+0,94*1+1,8*1+0,5*1+1,54*1		48,040			
43	M	28376415	deska z polystyrénu XPS tl 30mm	m2	15,853	126,00	1 997,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		48,04*0,3		14,412			
	VV		14,412*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,853			
44	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	18,000	48,80	878,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,0*2		18,000			
45	M	59051502	profil dilatační rohový	m	18,900	170,00	3 213,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900			
46	K	622532031	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	478,151	152,79	73 056,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. KZS					
	VV		421,477+56,674		478,151			
47	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	17,250	556,00	9 591,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Sa					
	VV		57,5*(0,3)		17,250			
48	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	48,040	48,40	2 325,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		bez oken bez zateplení					
	VV		1,3*(2-2)+1,5*(10-2)+1,5*(11-3)+1,3*(2-2)+0,6*(5-5)+0,6*(5-5)+0,6*(1-1)+1,77*(2-2)+2,1*7+0,38*2+0,95*4+0,94*1+1,8*1+0,5*1+1,54*1		48,040			
49	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	50,442	42,10	2 123,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		48,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,442			
50	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	57,500	106,00	6 095,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5		57,500			
51	M	59051653	lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0.95/200cm	m	60,375	99,70	6 019,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,375			
52	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	225,764	38,00	8 579,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. výpis oken a dveří (bez oken v nezateplené části)					
	VV		(1,3+2,0+2,0)*(2-2)		0,000			
	VV		(1,5+2,0+2,0)*(10-2)		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,5+1,75+1,75)*(11-3)		40,000			
VV			(1,3+1,75+1,75)*(2-2)		0,000			
VV			(0,6+2,0+2,0)*(5-5)		0,000			
VV			(0,6+1,75+1,75)*(5-5)		0,000			
VV			(0,6+0,6+0,6)*(1-1)		0,000			
VV			(1,77+1,6+1,6)*(2-2)		0,000			
VV			(2,1+2,0+2,0)*7		42,700			
VV			(0,38+0,65+0,65)*2		3,360			
VV			(0,95+1,6+1,6)*4		16,600			
VV			(0,94+0,8+0,8)*1		2,540			
VV			(1,8+2,0+2,0)*1		5,800			
VV			(0,5+0,5+0,5)*1		1,500			
VV			(1,54+1,55+1,55)*1		4,640			
VV			(0,9+2,0+2,0)*1		4,900			
VV			(0,9+2,4+2,4)*1		5,700			
VV			rohý zdiva					
VV			9,0*1		9,000			
VV			10,5*2		21,000			
VV			stříška nad vstupem					
VV			1,0+1,0+1,5		3,500			
VV			Mezisoučet		205,240			
VV			rezerva 10% na detaily					
VV			205,24*0,1		20,524			
VV			Součet		225,764			
53	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou	m	173,481	14,70	2 550,17	CS ÚRS 2019 01
VV			viz. výpis oken a dveří (bez oken v nezateplené části)					
VV			(1,3+2,0+2,0)*(2-2)		0,000			
VV			(1,5+2,0+2,0)*(10-2)		44,000			
VV			(1,5+1,75+1,75)*(11-3)		40,000			
VV			(1,3+1,75+1,75)*(2-2)		0,000			
VV			(0,6+2,0+2,0)*(5-5)		0,000			
VV			(0,6+1,75+1,75)*(5-5)		0,000			
VV			(0,6+0,6+0,6)*(1-1)		0,000			
VV			(1,77+1,6+1,6)*(2-2)		0,000			
VV			(2,1+2,0+2,0)*7		42,700			
VV			(0,38+0,65+0,65)*2		3,360			
VV			(0,95+1,6+1,6)*4		16,600			
VV			(0,94+0,8+0,8)*1		2,540			
VV			(1,8+2,0+2,0)*1		5,800			
VV			(0,5+0,5+0,5)*1		1,500			
VV			(1,54+1,55+1,55)*1		4,640			
VV			(0,9+2,0+2,0)*1		4,900			
VV			(0,9+2,4+2,4)*1		5,700			
VV			rohý zdiva					
VV			9,0*1		9,000			
VV			10,5*2		21,000			
VV			Mezisoučet		201,740			
VV			rezerva 10% na detaily					
VV			201,74*0,1		20,174			
VV			-nadpraží					
VV			-56,694		-56,694			
VV			Součet		165,220			
VV			165,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		173,481			
54	M	590x5	profil rohový Al s tkaninou a okapničkou	m	59,529	45,00	2 678,81	
VV			nadpraží bez oken bez zateplení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3*(2-2)+1,5*(10-2)+1,5*(11-3)+1,3*(2-2)+0,6*(5-5)+0,6*(5-5)+0,6*(1-1)+1,77*(2-2)+2,1*7+0,38*2+0,95*4+0,94*1+1,8*1+0,5*1+1,54*1		48,040			
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0+1,0+1,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		51,540			
	VV		rezerva 10% na detaily					
	VV		51,54*0,1		5,154			
	VV		Součet		56,694			
	VV		56,694*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59,529			
55	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacími samolepicemi pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	273,180	33,20	9 069,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. výpis oken a dveří					
	VV		(1,3+2,0+2,0)*2		10,600			
	VV		(1,5+2,0+2,0)*10		55,000			
	VV		(1,5+1,75+1,75)*11		55,000			
	VV		(1,3+1,75+1,75)*2		9,600			
	VV		(0,6+2,0+2,0)*5		23,000			
	VV		(0,6+1,75+1,75)*5		20,500			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*1		1,800			
	VV		(1,77+1,6+1,6)*2		9,940			
	VV		(2,1+2,0+2,0)*7		42,700			
	VV		(0,38+0,65+0,65)*2		3,360			
	VV		(0,95+1,6+1,6)*4		16,600			
	VV		(0,94+0,8+0,8)*1		2,540			
	VV		(1,8+2,0+2,0)*1		5,800			
	VV		(0,5+0,5+0,5)*1		1,500			
	VV		(1,54+1,55+1,55)*1		4,640			
	VV		(0,9+2,0+2,0)*1		4,900			
	VV		(0,9+2,4+2,4)*1		5,700			
	VV		Součet		273,180			
56	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	286,839	28,60	8 203,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		273,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		286,839			
57	K	629991012	Zakrytí ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	132,822	18,10	2 404,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. výpis oken a dveří					
	VV		(1,3*2,0)*2		5,200			
	VV		(1,5*2,0)*10		30,000			
	VV		(1,5*1,75)*11		28,875			
	VV		(1,3*1,75)*2		4,550			
	VV		(0,6*2,0)*5		6,000			
	VV		(0,6*1,75)*5		5,250			
	VV		(0,6*0,6)*1		0,360			
	VV		(1,77*1,6)*2		5,664			
	VV		(2,1*2,0)*7		29,400			
	VV		(0,38*0,65)*2		0,494			
	VV		(0,95*1,6)*4		6,080			
	VV		(0,94*0,8)*1		0,752			
	VV		(1,8*2,0)*1		3,600			
	VV		(0,5*0,5)*1		0,250			
	VV		(1,54*1,55)*1		2,387			
	VV		(0,9*2,0)*1		1,800			
	VV		(0,9*2,4)*1		2,160			
	VV		Součet		132,822			
58	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	540,004	58,20	31 428,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. KZS					
	VV		46+421,477+56,674+15,853		540,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	K041	Příplatek za vícebarevnou fasádu- viz. barevné řešení	m2	495,401	46,00	22 788,45	
	VV		478,151+17,25		495,401			
60	K	K042	Příplatek za použití šroubovacích hmoždinek (pouze v případě nutnosti)	m2	467,477	95,00	44 410,32	
	VV		viz. KZS					
	VV		46+421,477		467,477			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				20 015,75	
61	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	17,250	317,00	5 468,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*0,3		17,250			
62	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	57,500	253,00	14 547,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5		57,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				757 638,16	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce				40 135,80	
63	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	34,500	76,40	2 635,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		u okapového chodníku					
	VV		57,5*(0,3+0,15+0,15)		34,500			
64	K	K178	Stávající prvky telefonů, zvonků a osvětlení na fasádě vysunuty na povrch nového kontaktního fasády.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
65	K	K190	Opatření dle PBR	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
	D	93	Stavební přípomoc				65 000,00	
66	K	K185	Stavební přípomoc k VZT a elektromontážím (vysekání, prostupy, zahození, omítnutí, malba atd.)	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				341 111,07	
67	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	608,500	44,80	27 260,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		pohled 1					
	VV		0		0,000			
	VV		pohled 2					
	VV		177,0+3,0*10,5		208,500			
	VV		pohled 3					
	VV		240,0		240,000			
	VV		pohled 4					
	VV		160,0		160,000			
	VV		Součet		608,500			
68	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	113 181,000	1,57	177 694,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		předpoklad 6 měsíců					
	VV		608,5*31*6		113 181,000			
69	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	608,500	27,20	16 551,20	CS ÚRS 2019 01
70	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	608,500	16,90	10 283,65	CS ÚRS 2019 01
71	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	113 181,000	0,35	39 613,35	CS ÚRS 2019 01
72	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	608,500	11,40	6 936,90	CS ÚRS 2019 01
73	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 32 m	den	14,000	4 330,00	60 620,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		odhad					
	VV		14		14,000			
74	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	45,000	47,80	2 151,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		St3+St4					
	VV		45,0		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 396,50	
75	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	45,000	97,70	4 396,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		kabinet					
	VV		45,0		45,000			
D	96		Bourání konstrukcí				268 140,79	
76	K	966080111-1	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z dřevovláknité izolace tloušťky do 60 mm	m2	438,727	350,00	153 554,45	
	VV		pohled 2					
	VV		145,0+3,0*10,2		175,600			
	VV		pohled 3					
	VV		200,0		200,000			
	VV		pohled 4					
	VV		136,0		136,000			
	VV		-otvory					
	VV		-1,5*1,75*2		-5,250			
	VV		-2,1*2,0*2		-8,400			
	VV		-0,9*2,4		-2,160			
	VV		-0,95*1,6*2		-3,040			
	VV		-0,94*0,8		-0,752			
	VV		-0,5*0,5		-0,250			
	VV		-1,8*2,0		-3,600			
	VV		-1,5*1,75*6		-15,750			
	VV		-2,1*2,0*5		-21,000			
	VV		-1,5*2,0*2		-6,000			
	VV		-1,5*2,0*6		-18,000			
	VV		-0,95*1,6*2		-3,040			
	VV		-0,38*0,65*2		-0,494			
	VV		-1,54*1,55		-2,387			
	VV		Sa					
	VV		57,5*(0,3)		17,250			
	VV		Součet		438,727			
77	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2	m2	1,856	335,00	621,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*0,6*1		0,360			
	VV		0,38*0,65*2		0,494			
	VV		0,94*0,8*1		0,752			
	VV		0,5*0,5*1		0,250			
	VV		Součet		1,856			
78	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	17,330	193,00	3 344,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*2,0*5		6,000			
	VV		0,6*1,75*5		5,250			
	VV		0,95*1,6*4		6,080			
	VV		Součet		17,330			
79	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 4 m2	m2	80,276	158,00	12 683,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,3*2,0*2		5,200			
	VV		1,5*2,0*10		30,000			
	VV		1,5*1,75*11		28,875			
	VV		1,3*1,75*2		4,550			
	VV		1,77*1,6*2		5,664			
	VV		1,8*2,0*1		3,600			
	VV		1,54*1,55*1		2,387			
	VV		Součet		80,276			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy přes 4 m2	m2	29,400	136,00	3 998,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,1*2,0*7		29,400			
81	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,400	294,00	1 587,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,9*2,0*3		5,400			
82	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,160	225,00	486,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,9*2,4		2,160			
83	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	540,004	68,90	37 206,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz. KZS					
	VV		46+421,477+56,674+15,853		540,004			
84	K	K085	Demontáž drobných prvků na fasádě a jejich zpětná montáž vč. případné úpravy(tabulky, světla, zvonky, satelity atd.)	kpl	1,000	7 980,00	7 980,00	
85	K	K184	Vyčištění podlahy na půdě před kladením tepelné izolace	m2	241,000	140,00	33 740,00	
	VV		ST2					
	VV		(161,0+80,0)		241,000			
86	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	37,500	252,00	9 450,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,3+24,2		37,500			
87	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,280	1 100,00	308,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		montážní otvor na půdě					
	VV		0,7*2,0*0,2		0,280			
88	K	K186	Částečná demontáž stávajícího oplocení pro provedení fasády	m	2,000	1 590,00	3 180,00	
	D	98	Sanace				38 854,00	
89	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	46,000	149,00	6 854,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		před provedením hydroizolačních pásů					
	VV		57,5*(0,3+0,5)		46,000			
90	K	K091	Sanace drobných trhlin	m	100,000	320,00	32 000,00	
	VV		Praskliny v původní omítce budou opatrně proškabány a opakovanou aplikací vhodného organokřemičitého konsolidantu zpevněny. Trhliny říms či zdíva budou zpevněny injektáží vápenným mlékem					
	VV		odhad množství					
	VV		100,0		100,000			
	D	997	Přesun sutě				212 874,39	
91	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	67,344	1 470,00	98 995,68	CS ÚRS 2019 01
92	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	67,344	239,00	16 095,22	CS ÚRS 2019 01
93	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 020,320	10,40	21 011,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		67,344*30 *Přepočtené koeficientem množství		2 020,320			
94	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	67,344	1 140,00	76 772,16	CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot				61 160,19	
95	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	47,411	1 290,00	61 160,19	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 712 209,90	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 761,56	
96	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	46,000	21,20	975,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*(0,3+0,5)		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,016	50 800,00	812,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		46*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,016			
98	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	46,000	112,00	5 152,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*(0,3+0,5)		46,000			
99	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	55,200	137,00	7 562,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		55,200			
100	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	46,000	112,00	5 152,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*(0,3+0,5)		46,000			
101	M	628x2	<i>pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií.</i>	m2	55,200	168,00	9 273,60	
	VV		46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		55,200			
102	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	34,500	115,00	3 967,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5*(0,1+0,5)		34,500			
103	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	57,500	98,40	5 658,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		57,5		57,500			
104	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,202	1 030,00	208,06	CS ÚRS 2019 01
D 712 Povlakové krytiny							4 817,14	
105	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1,500	21,20	31,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
106	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	50 800,00	50,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,33333333333333*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
107	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	1,500	65,00	97,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
108	M	28322000	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá</i>	m2	1,725	284,00	489,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,725			
109	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií slepením lepidlem	m	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		předpoklad 2m/m2					
	VV		1,5*2		3,000			
110	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	1,040	132,00	137,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,6*0,25		0,400			
	VV		1,6*0,15		0,240			
	VV		1,6*0,25		0,400			
	VV		Součet		1,040			
111	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu	kus	11,000	32,00	352,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem- předpoklad 7ks/m2					
	VV		1,0*1,5*7		10,500			
	VV		zaokrouhleno					
	VV		11		11,000			
112	M	590x6	<i>kotva ploché střechy</i>	kus	11,000	45,00	495,00	
113	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením	kus	11,000	12,50	137,50	CS ÚRS 2019 01
114	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	1,500	41,20	61,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
115	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1,725	26,70	46,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,725			
195	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	650,000	3,15	2 047,50	CS ÚRS 2019 01
116	K	K084	Očištění a příprava stávající betonové nosné kce před realizací zateplení	m2	1,500	450,00	675,00	
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
	D	713	Izolace tepelné				161 162,90	
117	K	713110813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	90,000	34,30	3 087,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		St3+St4- předpoklad 2 vrstvy					
	VV		45,0*2		90,000			
118	K	713120813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	241,000	26,30	6 338,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		ST2					
	VV		(161.0+80,0)		241,000			
119	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	1,500	118,00	177,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
120	M	283x6	klín izolační z pěnového polystyrenu XPS spádový	m3	0,126	2 800,00	352,80	
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5*0,08		0,120			
	VV		0,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,126			
121	K	K183	Demontáž parotěsné folie podhledu	m2	45,000	32,00	1 440,00	
	VV		St3+St4					
	VV		45,0		45,000			
122	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	482,000	32,90	15 857,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		st2					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		(161.0+80,0)*2		482,000			
123	M	63148156	deska tepelné izolační minerální tl 140mm	m2	491,640	250,00	122 910,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		482*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		491,640			
124	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 500,000	2,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				76 070,50	
125	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	1,500	667,00	1 000,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
126	K	K177	D+M montážního roštu NOVÝ MONTÁŽNÍ ROŠT V UROVNI PŮDNÍHO PROSTORU ROŠT TVOŘEN PODELNÝMI DŘ.PROFILY 100X160 POKLADANÝMI NA PŮVODNÍ NOSNÉ PRVKY KROVU A ZDIVO,POCHOZÍ PLOCHA OSB TL 15 MM LEMY 200 MM NAD POCHOZÍ PLOCHU Z OSB TL 15 MM-PŘÍVRŤÁNY K DŘ.PODELNÝM NOSNÍKŮM PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A UCHYTY BUDOU KORIGOVANY V MÍSTĚ STAVBY DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ NOSNÝCH	m2	21,900	2 800,00	61 320,00	
	VV		(22,0+14,5)*0,6		21,900			
127	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 500,000	5,50	13 750,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	763		Konstrukce suché výstavby				71 763,99	
128	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	45,000	27,10	1 219,50	CS ÚRS 2019 01
129	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	49,500	27,10	1 341,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		45*1,1 Přepočtené koeficientem množství		49,500			
130	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		St4					
	VV		45-33		12,000			
131	M	63166763	pás tepelné izolační mezi krokve tl 100mm	m2	12,240	111,00	1 358,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		12*1,02 Přepočtené koeficientem množství		12,240			
132	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	12,000	40,20	482,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		St4					
	VV		45-33		12,000			
133	M	63166765	pás tepelné izolační mezi krokve tl 120mm	m2	12,240	133,00	1 627,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		12*1,02 Přepočtené koeficientem množství		12,240			
134	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	33,000	40,20	1 326,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		St3					
	VV		45,0-12,0		33,000			
135	M	631667x	pás tepelné izolační mezi krokve tl 80mm	m2	33,660	98,00	3 298,68	
	VV		33*1,02 Přepočtené koeficientem množství		33,660			
136	K	763131822	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojitě	m2	45,000	91,60	4 122,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		St3+St4					
	VV		45,0		45,000			
137	K	763161722	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 200 mm, REI 30	m2	45,000	1 210,00	54 450,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		St3+St4					
	VV		45,0		45,000			
138	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,170	1 040,00	1 216,80	CS ÚRS 2019 01
D	764		Konstrukce klempířské				133 091,55	
139	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1,500	139,00	208,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		1,0*1,5		1,500			
140	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	15,000	40,20	603,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		K14					
	VV		15,0		15,000			
141	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	38,000	56,40	2 143,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		K10					
	VV		38,0		38,000			
142	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	56,500	75,30	4 254,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		K3					
	VV		53,0		53,000			
	VV		K5					
	VV		0,5		0,500			
	VV		K6					
	VV		1,0		1,000			
	VV		K9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		56,500			
143	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	124,000	98,90	12 263,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		K4					
	VV		83,0		83,000			
	VV		K7					
	VV		35,0		35,000			
	VV		K8					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		124,000			
144	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	83,300	73,00	6 080,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		K1					
	VV		83,3		83,300			
145	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	35,000	56,80	1 988,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		K2					
	VV		35,0		35,000			
146	K	K137	D+M prvku K1- žlab pr. 160mm	m	83,300	28,00	2 332,40	
147	K	K138	D+M prvku K2- svod pr. 100mm	m	35,000	85,00	2 975,00	
148	K	K139	D+M prvku K3- parapetní plech rš 400mm	m	53,000	388,90	20 611,70	
149	K	K140	D+M prvku K4- oplechování parapetní římsy rš 250mm	m	83,000	313,60	26 028,80	
150	K	K141	D+M prvku K5- oplechování parapetu rš 360mm	m	0,500	368,00	184,00	
151	K	K142	D+M prvku K6- oplechování parapetu rš 270mm	m	1,000	336,00	336,00	
152	K	K143	D+M prvku K7- oplechování římsy rš 380mm	m	35,000	380,00	13 300,00	
153	K	K144	D+M prvku K8- oplechování římsy rš 350mm	m	6,000	355,00	2 130,00	
154	K	K145	D+M prvku K9- oplechování parapetu rš 390mm	m	2,000	388,90	777,80	
155	K	K146	D+M prvku K10- okapnička rš. 270mm	m	38,000	336,00	12 768,00	
156	K	K147	D+M prvku K11- viplanil lišta rš 250mm	m	1,600	436,00	697,60	
157	K	K148	D+M prvku K12-rohová viplanil lišta rš 150mm	m	1,600	385,00	616,00	
158	K	K149	D+M prvku K13- krajová viplanil lišta rš 250mm	m	1,600	436,00	697,60	
159	K	K150	D+M prvku K14- krajová lišta rš 300mm	m	15,000	485,00	7 275,00	
160	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 500,000	1,56	14 820,00	CS ÚRS 2019 01
D	766		Konstrukce truhlářské				1 016 825,21	
161	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	19,000	34,40	653,60	CS ÚRS 2019 01
162	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	36,000	48,30	1 738,80	CS ÚRS 2019 01
163	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	19,000	139,00	2 641,00	CS ÚRS 2019 01
164	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	26,000	187,00	4 862,00	CS ÚRS 2019 01
165	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	10,000	254,00	2 540,00	CS ÚRS 2019 01
166	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový	m	70,880	407,00	28 848,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,3*2+1,5*10+1,5*11+1,3*2+0,6*5+0,6*5+0,6*1+1,77*2+2,1*7+0,38*2+0,95*4+0,94*1+1,8*1+0,5*1+1,54*1		70,880		0	
167	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	55,000	34,70	1 908,50	CS ÚRS 2019 01
168	K	K151	D+M prvku O1- plastové okno 1300x2000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	2,000	14 970,70	29 941,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	K152	D+M prvku O2- plastové okno 1500x2000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	10,000	21 404,50	214 045,00	
170	K	K153	D+M prvku O3- plastové okno 1500x1750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	11,000	20 173,80	221 911,80	
171	K	K154	D+M prvku O4- plastové okno 1300x1750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	2,000	19 788,70	39 577,40	
172	K	K155	D+M prvku O5- plastové okno 600x2000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	5,000	6 636,40	33 182,00	
173	K	K156	D+M prvku O6- plastové okno 600x1750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	5,000	5 116,80	25 584,00	
174	K	K157	D+M prvku O7- plastové okno 600x600mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	3 020,20	3 020,20	
175	K	K158	D+M prvku O8- plastové okno 1770x1600mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	2,000	24 026,40	48 052,80	
176	K	K159	D+M prvku O9- plastové okno 2100x2000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	7,000	28 160,00	197 120,00	
177	K	K160	D+M prvku O10- plastové okno 380x650mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	2,000	2 884,40	5 768,80	
178	K	K161	D+M prvku O11- plastové okno 950x1600mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	4,000	12 029,80	48 119,20	
179	K	K162	D+M prvku O12- plastové okno 940x800mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	6 465,90	6 465,90	
180	K	K163	D+M prvku O13- plastové okno 1800x2000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	26 950,00	26 950,00	
181	K	K164	D+M prvku O14- plastové okno 500x500mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	2 731,70	2 731,70	
182	K	K165	D+M prvku O15- plastové okno 1540x1550mm vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	10 388,60	10 388,60	
183	K	K166	D+M prvku D1- dveře 900x2400mm vč. zárubně a kování vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	15 102,95	15 102,95	
184	K	K167	D+M prvku D2- dveře 900x2000mm vč. zárubně a kování vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	16 620,95	16 620,95	
185	K	K168	D+M prvku D3- dveře 900x2000mm vč. zárubně a kování vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	11 986,45	11 986,45	
186	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	15 800,000	1,08	17 064,00	CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 92 475,00

187	K	783809235	Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) s převážujícím délkovým rozměrem ornamentových, výšky přes 120 do 200 mm	m	37,500	456,00	17 100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,3+24,2		37,500			
188	M	581x6	řimsa vyprofilovaná z XPS š. 190mm	m	37,500	890,00	33 375,00	CS ÚRS 2019 01
189	K	K189	Renovace oken v suterénu- oškrábání+ nový nátěr	kus	7,000	6 000,00	42 000,00	

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 546,07

190	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	131,694	20,80	2 739,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		oprava ostění					
	VV		84,894		84,894			
	VV		SDK					
	VV		45,0		45,000			
	VV		zazdívká otvoru					
	VV		0,9*2,0		1,800			
	VV		Součet		131,694			
191	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	131,694	36,50	4 806,83	CS ÚRS 2019 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 109 695,98

192	K	786624121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích	m2	128,862	259,00	33 375,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*0,6*1		0,360			
	VV		0,38*0,65*2		0,494			
	VV		0,94*0,8*1		0,752			
	VV		0,5*0,5*1		0,250			
	VV		0,6*2,0*5		6,000			
	VV		0,6*1,75*5		5,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,95*1,6*4		6,080			
		VV	1,3*2,0*2		5,200			
		VV	1,5*2,0*10		30,000			
		VV	1,5*1,75*11		28,875			
		VV	1,3*1,75*2		4,550			
		VV	1,77*1,6*2		5,664			
		VV	1,8*2,0*1		3,600			
		VV	1,54*1,55*1		2,387			
		VV	2,1*2,0*7		29,400			
		VV	Součet		128,862			
193	M	6114x	žaluzie vnitřní lamelová	m2	128,862	560,00	72 162,72	
194	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	12 600,000	0,33	4 158,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

2 - Hromosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

Projektant:

Revitali s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektem je nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorách přístupných veřejnosti. Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno. Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.

Cena bez DPH

185 840,32

DPH základní

snížená

Základ daně

185 840,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

39 026,47

0,00

Cena s DPH

v CZK

224 866,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

2 - Hromosvod

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Datum:

15.1.2019

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

185 840,32

PSV - Práce a dodávky PSV

185 840,32

721 - E-Hromosvod a uzemnění

111 068,10

722 - E1- Zemní práce

49 840,00

723 - F- Dodávky :

7 345,00

724 - H - Dodavatelská činnost :

17 587,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

2 - Hromosvod

Místo:

Datum: 15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

185 840,32

D PSV Práce a dodávky PSV

185 840,32

D 721 E-Hromosvod a uzemnění

111 068,10

1	K	K043	Pásek FeZn 30x4 mm (v zemi) - 0,95kg/m	m	120,000	93,60	11 232,00	
2	K	K126	Vodič FeZn f 8 mm (na podpěrách) - 0,40kg/m	m	280,000	84,50	23 660,00	
3	K	K127	Vodič FeZn f 10 mm (na podpěrách) - 0,40kg/m	m	120,000	45,50	5 460,00	
4	K	K045	Podpěra PV 1a svodového vodiče	ks	120,000	62,40	7 488,00	
5	K	K046	Podpěra PV 15c - na hřebenáče	ks	70,000	84,50	5 915,00	
6	K	K047	Podpěra PV 11 - pod tašky	ks	210,000	75,40	15 834,00	
7	K	K049	Svorka spojovací SP	ks	20,000	97,50	1 950,00	
8	K	K050	Svorka spojovací SS	ks	120,000	84,50	10 140,00	
9	K	K051	Svorka křížová SK	ks	25,000	79,30	1 982,50	
10	K	K052	Svorka okapová SOa	ks	20,000	89,70	1 794,00	
11	K	K128	jímací tyč vč. svorek a držáků 2m	ks	1,000	499,20	499,20	
12	K	K129	jímací tyč vč. svorek a držáků 1,2m	ks	2,000	417,30	834,60	
13	K	K130	jímací tyč vč. svorek a držáků 0,6m	ks	6,000	371,80	2 230,80	
14	K	K131	Pomocný jimač	ks	30,000	201,50	6 045,00	
15	K	K055	Svorka připojovací SR 02	ks	40,000	89,70	3 588,00	
16	K	K056	Zkušební svorka	ks	10,000	136,50	1 365,00	
17	K	K057	Ochranný úhelník, trubka	ks	10,000	273,00	2 730,00	
18	K	K058	Označovací štítek	ks	10,000	39,00	390,00	
33	K	K173	Demontáž stávajícího hromosvodu vč. likvidace odpadu	kpl	1,000	7 930,00	7 930,00	

D 722 E1- Zemní práce

49 840,00

19	K	K060	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	106,000	68,00	7 208,00	
----	---	------	--	---	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	K061	Výkop kabelové rýhy 35 × 60 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 3	m	106,000	180,00	19 080,00	
21	K	K062	Zához kabelové rýhy 35 × 60 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 3	m	106,000	46,00	4 876,00	
22	K	K063	Zaměření kabelové trasy	m	106,000	64,00	6 784,00	
23	K	K064	Zpracování výsledků zaměření	m	106,000	32,00	3 392,00	
24	K	K132	Koordinace s ostatními stávajícími sítěmi	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
25	K	K133	Inženýring -kontktování správců stávajících sítí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D 723			F- Dodávky :				7 345,00	
26	K	K065	PRŮZKUM ELEKTROINSTALACE	h	10,000	390,00	3 900,00	
27	K	K066	kOORDINACE SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY	soub	1,000	3 445,00	3 445,00	
D 724			H - Dodavatelská činnost :				17 587,22	
28	K	K121	Komplexní zkoušky, výchozí revize,	soub	1,000	2 858,22	2 858,22	
29	K	K134	Podružný materiál	kpl	1,000	4 680,00	4 680,00	
30	K	K135	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	2 899,00	2 899,00	
31	K	K136	Doprava	kpl	1,000	4 550,00	4 550,00	
32	K	K125	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova
Objekt:
1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod
Soupis:
1 - Uznatelné náklady
Úroveň 3:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
MĚSTO ČESKÝ BROD
Uchazeč:
SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč
Projektant:
Revitali s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.1.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 28823001
DIČ: CZ28823001
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH			183 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 000,00	21,00%	38 430,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			221 430,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Datum:

15.1.2019

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

183 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

183 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							183 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				183 000,00	
1	K	K001	Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveniště. Obsahuje dopravu pracovníků na stavbu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	K002	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř. rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuvvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	58 000,00	58 000,00	
3	K	K003	Provedení výtažných zkoušek, ověření soudržnosti podkladu a přidržnost lepicí hmoty	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	K006	Ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	K086	Dílenská a výrobní dokumentace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	K087	Dokumentace průběhu prací Během prací budou jednotlivé postupy průběžně dokumentovány (foto+ zápisy) a na závěr prací sestavena zpráva o průběhu prací s uvedením použitých materiálů a doporučením pro další režim údržby.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	K103	Aktuální stav sítě v místě stavby, zaměření sítě, vytyčení kabelových tras a tras sítě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
8	K	K104	Studie a průzkumy pro zdárné provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
9	K	K105	Další materiál a práce nutné pro zdárné dokončení díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	x5	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
11	K	x7	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy.	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
12	K	K191	Statik- Posudek přetížení střešní konstrukce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15.1.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH

1 149 486,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 149 486,70	21,00%	241 392,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 390 878,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 149 486,70

HSV - Práce a dodávky HSV

823 627,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce

125 478,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

461 262,37

62 - Úprava povrchů vnějších

461 262,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

211 503,36

91 - Doplnující konstrukce a práce

4 520,00

94 - Lešení a stavební výtahy

167 846,30

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

15 337,06

98 - Sanace

23 800,00

997 - Přesun sutě

22 531,61

998 - Přesun hmot

2 852,19

PSV - Práce a dodávky PSV

325 859,17

762 - Konstrukce tesařské

48 076,79

764 - Konstrukce klempířské

29 820,00

765 - Krytina skládaná

75 874,60

767 - Konstrukce zámečnické

1 985,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

170 102,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

1 - Výměna otvorů + zateplení + hromosvod

Soupis:

2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 149 486,70

D HSV Práce a dodávky HSV

823 627,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

125 478,00

1	K	310237251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	1,000	528,00	528,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdívká otvoru pro žaluzii					
	VV		1		1,000			
2	K	K175	Oprava anglických dvorků 1400x1200x2050mm - Anglické dvorky budou vyčištěny. - Případné poškozené plochy (tj. trhliny, opady ...)angl. dvorku budou doplněny opravným betonem před prováděním dalších vrstev (tj. hydroizolace ,tepelné izolace..) - Původní oc. rošt v části fasád bez nového fasádního zateplení bude zrenovována a uložena zpět na původní zrenovovaný rám roštu. Původní rošt bude očištěn od původních nátěrů a bude nově žárově pozinkován. -Při zjištění skutečnosti nefunkčního odvodu dešťové vody z anglického dvorku (či při úplně chybějícím odvodu dešťové vody z anglického dvorku) je nutné provést zajištění opravy či doplnění prvku dešťové kanalizace. Případně bude řešeno v rámci autorského dozoru stavby.	kus	2,000	17 850,00	35 700,00	
3	K	K176	Oprava anglických dvorků 1000x600x1050mm - Anglické dvorky budou vyčištěny. - Případné poškozené plochy (tj. trhliny, opady ...)angl. dvorku budou doplněny opravným betonem před prováděním dalších vrstev (tj. hydroizolace ,tepelné izolace..) - Původní oc. rošt v části fasád bez nového fasádního zateplení bude zrenovována a uložena zpět na původní zrenovovaný rám roštu. Původní rošt bude očištěn od původních nátěrů a bude nově žárově pozinkován. -Při zjištění skutečnosti nefunkčního odvodu dešťové vody z anglického dvorku (či při úplně chybějícím odvodu dešťové vody z anglického dvorku) je nutné provést zajištění opravy či doplnění prvku dešťové kanalizace. Případně bude řešeno v rámci autorského dozoru stavby.	kus	3,000	17 850,00	53 550,00	
4	K	K177	Oprava anglických dvorků 1000x600x1050mm - Anglické dvorky budou vyčištěny. - V místech provedení zatepleného soklu u anglického dvorku musí být původní rošt upraven a zrenovován. Rozměry roštu nutno zaměřit před výrobou na stavbě v místě uložení. Nový rošt u fasády bude podepřen vloženým oc. profilem IPE 160, který bude uložen do vysekaných kapes v původních bet. stěn anglického dvorku a poté zpětně zabetonován. - Případné poškozené plochy (tj. trhliny, opady ...)angl. dvorku budou doplněny opravným betonem před prováděním dalších vrstev (tj. hydroizolace ,tepelné izolace..). -Při zjištění skutečnosti nefunkčního odvodu dešťové vody z anglického dvorku (či při úplně chybějícím odvodu dešťové vody z anglického dvorku) je nutné provést zajištění opravy či doplnění prvku dešťové kanalizace. Případně bude řešeno v rámci autorského dozoru stavby.	kus	2,000	17 850,00	35 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				461 262,37	
D	62		Úprava povrchů vnějších				461 262,37	
5	K	622325401	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	304,767	335,00	102 096,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		P1					
	VV		115,0		115,000			
	VV		-otvory					
	VV		-1,3*2,0*2		-5,200			
	VV		-1,5*2,0*2		-6,000			
	VV		-1,5*1,75*2		-5,250			
	VV		-1,3*1,75*3		-6,825			
	VV		P2					
	VV		106,0+7,5*2*0,5+2,5*7,5		132,250			
	VV		-otvory					
	VV		-0,6*2,0*5		-6,000			
	VV		-0,6*1,75*5		-5,250			
	VV		-1,77*1,6*2		-5,664			
	VV		P3					
	VV		50,0		50,000			
	VV		P4					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Mezisoučet		277,061			
	VV		rezerva 10% na římsy atd.					
	VV		277,061*0,1		27,706			
	VV		Součet		304,767			
6	K	K090	Zpevnění plochy původních poškozených omítek organokřemičitým konsolidantem	m2	30,476	65,00	1 980,94	
	VV		předpoklad 10% viz. oprava omítky					
	VV		304,76*0,1		30,476			
	VV		Součet		30,476			
7	K	K171	Oprava fasády z režného zdiva vč. případného doplnění- podrobný popis viz. PD	m2	52,500	1 890,00	99 225,00	
	VV		P1					
	VV		13,0+3,0*4		25,000			
	VV		P2					
	VV		7,0+6,5+0,5*3,0*2		16,500			
	VV		P3					
	VV		6,0		6,000			
	VV		P4					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		52,500			
8	K	622631011	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn	m2	56,700	1 200,00	68 040,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kamenný sokl					
	VV		40,5*1,4		56,700			
9	K	K174	Doplnění kamenných bloků soklu z 10% (k doplnění využito kameniva ze zadního traktu objektu)	m2	56,700	2 598,00	147 306,60	
	VV		kamenný sokl					
	VV		40,5*1,4		56,700			
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	413,967	58,20	24 092,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		omítka+režné zdivo-sokl					
	VV		304,767+52,5+56,7		413,967			
11	K	K182	Oprava plastického nápisu na fasádě- OKRESNÍ NEMOCENSKÁ POJIŠŤOVNA	kpl	1,000	18 520,00	18 520,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				211 503,36	
D	91		Doplňující konstrukce a práce				4 520,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	K172	Demontáž drobných prvků na fasádě (tabulky, světla, kamery atd.), případné úprava a zpětná montáž	kpl	1,000	4 520,00	4 520,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy				167 846,30	
13	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	437,000	33,00	14 421,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pohled 1					
	VV		170,0		170,000			
	VV		pohled 2					
	VV		140,0+2,2*10,0		162,000			
	VV		pohled 3					
	VV		65,0		65,000			
	VV		pohled 4					
	VV		40,0		40,000			
	VV		Součet		437,000			
14	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	81 282,000	1,25	101 602,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		předpoklad 6 měsíců					
	VV		437,0*31*6		81 282,000			
15	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	437,000	23,00	10 051,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	437,000	16,90	7 385,30	CS ÚRS 2019 01
17	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	81 282,000	0,35	28 448,70	CS ÚRS 2019 01
18	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	437,000	11,40	4 981,80	CS ÚRS 2019 01
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	47,80	956,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro úpravy krovu					
	VV		20,0		20,000			
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				15 337,06	
20	K	978019321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitostí 3 až 5, v rozsahu do 10 %	m2	304,767	25,00	7 619,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		P1					
	VV		115,0		115,000			
	VV		-otvory					
	VV		-1,3*2,0*2		-5,200			
	VV		-1,5*2,0*2		-6,000			
	VV		-1,5*1,75*2		-5,250			
	VV		-1,3*1,75*3		-6,825			
	VV		P2					
	VV		106,0+7,5*2*0,5+2,5*7,5		132,250			
	VV		-otvory					
	VV		-0,6*2,0*5		-6,000			
	VV		-0,6*1,75*5		-5,250			
	VV		-1,77*1,6*2		-5,664			
	VV		P3					
	VV		50,0		50,000			
	VV		P4					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Mezisoučet		277,061			
	VV		rezerva 10% na firmu atd.					
	VV		277,061*0,1		27,706			
	VV		Součet		304,767			
21	K	978023251	Vyškrobání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	56,700	56,40	3 197,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		kamenný sokl					
	VV		40,5*1,4		56,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	K187	Demontáž stávající žaluzie na fasádě	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	
	D	98	Sanace				23 800,00	
23	K	K091	Sanace drobných trhlin Trhliny budou zpevněny injektáží vápenným mlékem	m	100,000	238,00	23 800,00	
	VV		odhad množství					
	VV		100,0		100,000			
	D	997	Přesun sutě				22 531,61	
24	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	7,128	1 470,00	10 478,16	CS ÚRS 2019 01
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,128	239,00	1 703,59	CS ÚRS 2019 01
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	213,840	10,40	2 223,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,128*30 'Přepočtené koeficientem množství		213,840			
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	7,128	1 140,00	8 125,92	CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot				2 852,19	
28	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,211	1 290,00	2 852,19	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				325 859,17	
	D	762	Konstrukce tesařské				48 076,79	
29	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,163	978,00	159,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		výměna pozednice					
	VV		8,5*0,16*0,12		0,163			
30	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	17,000	161,00	2 737,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		po 0,5m					
	VV		výměna pozednice					
	VV		8,5/0,5		17,000			
31	M	x55	kotva pozednice- chem. hmoždinkami průměru 12 mm	kus	17,000	360,00	6 120,00	
32	K	762331924	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	8,500	98,20	834,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		výměna pozednice					
	VV		8,5		8,500			
33	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	8,500	430,00	3 655,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		výměna pozednice					
	VV		8,5		8,500			
34	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	80,000	54,40	4 352,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kolem okapů předpoklad					
	VV		80,0		80,000			
35	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,950	6 500,00	6 175,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		80,0*4,5*0,04*0,06		0,864			
	VV		0,864*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,950			
36	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	80,000	18,30	1 464,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kolem okapů předpoklad					
	VV		80,0		80,000			
37	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,113	1 160,00	1 291,08	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výměna pozednice					
	VV		8,5*0,16*0,12		0,163			
	VV		laťování					
	VV		0,95		0,950			
	VV		Součet		1,113			
38	K	K169	Statické zajištění a podepření krovu při opravách	kpl	1,000	5 602,00	5 602,00	
39	K	K170	Zesílení stávající krokve příložkami 2x60x160mm+ocelové svorníky průměru 12 mm á 0,5 m+ matky a podložky. Svorníky, matky i podložky budou pozinkovány.	m	6,500	250,00	1 625,00	
	VV		6,5		6,500			
40	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 520,000	5,58	14 061,60	CS ÚRS 2019 01
D 764			Konstrukce klempířské				29 820,00	
41	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 500,000	1,56	14 820,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	K180	D+M klempířské prvky prostupů střešního pláště budou provedeny dle systémových doporučení výrobce střešní krytiny, popřípadě dle systémového řešení dodávaného k prostupujícímu potrubí jednotlivých inž. sítí a v souladu s normou ČSN 733610.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 765			Krytina skládaná				75 874,60	
43	K	765121801	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do sutí	m2	80,000	109,00	8 720,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kolem okapů předpoklad					
	VV		80,0		80,000			
44	K	765123012	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou	m2	80,000	559,00	44 720,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	80,000	37,20	2 976,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	K071	D+M doplňků střešní krytiny dle doporučení výrobce (větrací tašky, protisnéhové háky, prostupové tašky, odvětrání atd.)	m2	80,000	192,00	15 360,00	
47	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,726	1 100,00	4 098,60	CS ÚRS 2019 01
D 767			Konstrukce zámečnické				1 985,37	
48	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	1,79	5,37	CS ÚRS 2019 01
49	K	K179	Renovace mříží na fasádě 1540x2000mm Původní mříže na fasádě budou před zahájením opravy odebrány budou zrenovovány a navraceny na objekt. Podrobněji bude řešeno ve výrobní dokumentaci dodavatele stavby	kus	1,000	900,00	900,00	
50	K	K188	Demontáž okenní mříže 600x2000mm	kus	2,000	360,00	720,00	
51	K	K1881	Demontáž okenní mříže 1490x2000mm	kus	1,000	360,00	360,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				170 102,41	
52	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	500,000	166,00	83 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající prvky krovu					
	VV		odhad množství					
	VV		500,0		500,000			
53	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	304,767	54,30	16 548,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		P1					
	VV		115,0		115,000			
	VV		-otvory					
	VV		-1,3*2,0*2		-5,200			
	VV		-1,5*2,0*2		-6,000			
	VV		-1,5*1,75*2		-5,250			
	VV		-1,3*1,75*3		-6,825			
	VV		P2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		106,0+7,5*2*0,5+2,5*7,5		132,250			
	VV		-otvory					
	VV		-0,6*2,0*5		-6,000			
	VV		-0,6*1,75*5		-5,250			
	VV		-1,77*1,6*2		-5,664			
	VV		P3					
	VV		50,0		50,000			
	VV		P4					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Mezisoučet		277,061			
	VV		rezerva 10% na římsy atd.					
	VV		277,061*0,1		27,706			
	VV		Součet		304,767			
54	K	783827445	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zemitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	304,767	197,00	60 039,10	CS ÚRS 2019 01
55	K	K181	Příplatek za provedení vícebarevné fasády	m2	304,767	34,50	10 514,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč.

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

Projektant:

Revitali s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH

1 691 874,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 691 874,93	21,00%	355 293,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 047 168,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant:

Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 691 874,93

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 691 874,93

713 - Izolace tepelné

7 362,00

728 - Vzduchotechnika

1 487 315,00

733 - Rozvod potrubí

7 424,00

734 - Armatury

2 041,05

735 - Otopná tělesa

8 199,80

766 - Konstrukce truhlářské

137 422,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 200,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

13 000,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

25 911,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 691 874,93

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 691 874,93

D 713 Izolace tepelné 7 362,00

1	K	713411121R00	Montáž izolace tepelná potrubí samolepící	m2	18,000	150,00	2 700,00	
2	M	283753531	Mirelon pás izolační samolepící tl. 20 mm šířka 1000 mm	m	18,000	259,00	4 662,00	

D 728 Vzduchotechnika 1 487 315,00

3	K	728613218R00	Mtž kompaktní vzduchotechnické jednotky interiérové	kus	9,000	10 000,00	90 000,00	
4	M	42970001VD	Vzduchotechnická jednotka kompaktní, vč. MaR, popis viz TZ	kus	9,000	129 132,00	1 162 188,00	
5	M	42970003VD	Obklad jednotky Lamino, tl. 18mm	kus	9,000	11 244,00	101 196,00	
6	K	728115413R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 300 mm	m	18,000	150,00	2 700,00	
7	M	187222IM	SONOFLEX d280	kus	18,000	439,00	7 902,00	
8	K	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	18,000	250,00	4 500,00	
9	M	42981189	Spiro roura hladká d 280, délka 1 m	m	18,000	364,00	6 552,00	
10	K	728314116R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné sání/výdech	kus	9,000	350,00	3 150,00	
11	M	42970002VD	Set integrovaná fasádní výústka přívod+odvod - vertikální	kus	9,000	3 903,00	35 127,00	
12	K	998731101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	2,960	25 000,00	74 000,00	

D 733 Rozvod potrubí 7 424,00

13	K	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	6,000	20,00	120,00	
14	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	0,010	150,00	1,50	
15	K	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením do DN 15	kus	4,000	270,00	1 080,00	
16	K	733191923R00	Navazování odbočky na potrubí vysazení nové odbočky na stoupacím potrubí	kus	4,000	382,00	1 528,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	733111312R00	Potrubí závit, běžné svařované DN 10	m	10,000	460,00	4 600,00	
18	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,090	1 050,00	94,50	
D 734			Armatury				2 041,05	
19	K	734295311R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10	kus	2,000	540,00	1 080,00	
20	K	734211113R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles	kus	2,000	480,00	960,00	
21	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,001	1 050,00	1,05	
D 735			Otopná tělesa				8 199,80	
22	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	5,400	75,00	405,00	
23	K	735110912R00	Rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	2,000	180,00	360,00	
24	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	5,400	196,00	1 058,40	
25	K	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu- bez stavebních úprav a oprav	kus	8,000	64,00	512,00	
26	K	735191914R00	Montáž otop.těles z použitých litinových článků cena vč. montážních konzol	m2	5,400	834,00	4 503,60	
27	K	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	5,400	120,00	648,00	
28	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	5,400	132,00	712,80	
D 766			Konstrukce truhlářské				137 422,00	
29	K	766699611R00	Montáž krytů VZT potrubí zakrytí VZT potrubí ve třídách	m2	18,000	1 500,00	27 000,00	
30	M	60721546	Deska Lamino, tl. 18 mm, dekor dle volby investora	m2	18,000	5 829,00	104 922,00	
31	K	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,220	25 000,00	5 500,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 200,00	
32	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,000	320,00	3 200,00	
D 90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				13 000,00	
33	K	900 RT2	stěhování nábytku v učebnách - HZS	h	6,000	650,00	3 900,00	
34	K	904 R01.1	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - zaregulování a naprogramování větracích jednotek	h	8,000	650,00	5 200,00	
35	K	900 RT4	HZS - zaškolení obsluhy	h	6,000	650,00	3 900,00	
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				25 911,08	
36	K	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	18,000	158,00	2 844,00	
37	K	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,000	158,00	158,00	
38	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,830	620,00	2 374,60	
39	K	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	38,250	310,00	11 857,50	
40	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,830	620,00	2 374,60	
41	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,830	736,00	2 818,88	
42	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,500	18,00	1 377,00	
43	K	79800101VD	Skládkovné	t	3,830	550,00	2 106,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

2 - Elektromontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

Projektant:

Revitali s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorách přístupných veřejnosti. Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno. Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.

Cena bez DPH

129 821,90

DPH základní

snížená

Základ daně

129 821,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

27 262,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

157 084,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

2 - Elektromontáže

Místo:

Datum:

15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant:

Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

129 821,90

PSV - Práce a dodávky PSV

129 821,90

721 - A-Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.

29 456,70

722 - D-Kabely a vodiče

25 786,80

723 - E-Svitidla

13 062,40

724 - F- Dodávky :

42 536,00

725 - H - Dodavatelská činnost :

18 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis:

1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

2 - Elektromontáže

Místo:

Datum: 15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

129 821,90

D PSV Práce a dodávky PSV

129 821,90

D 721 A-Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd. 29 456,70

8	K	K106	spínací přístroje-barva bílá , obly tvar		0,000		0,00	
1	K	K059	Zásuvka jednoduchá 16A/250V, pod omítku, s clonkami ,IP20	ks	13,000	250,90	3 261,70	
2	K	K086	Krabice přístrojová lištová bezhalogenová	ks	13,000	162,50	2 112,50	
3	K	K087	Krabice přístrojová lištová bezhalogenová vč svorek	ks	1,000	133,90	133,90	
4	K	K088	EL. lišta bezhalogenová hranatá 40x20 HF plastová	m	98,000	115,70	11 338,60	
5	K	K103	EL. lišta bezhalogenová hranatá 20x20 HF plastová	m	95,000	107,90	10 250,50	
6	K	K104	EL. lišta bezhalogenová hranatá 40x40 HF plastová	m	10,000	132,60	1 326,00	
7	K	K105	Přemístění stávajících zásuvek	ks	5,000	206,70	1 033,50	

D 722 D-Kabely a vodiče 25 786,80

9	K	K107	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	253,000	48,10	12 169,30	
10	K	K108	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	60,000	45,50	2 730,00	
11	K	K109	Kabel CYKY-o 3x1,5 mm2	m	5,000	45,50	227,50	
12	K	K110	Kabel CY 6	m	60,000	40,30	2 418,00	
13	K	K111	Zapojení a odskoušení vodičů	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	
14	K	K112	Protipožární ucpávka 60MM2	ks	6,000	832,00	4 992,00	

D 723 E-Svítlidla 13 062,40

15	K	K113	A1-svítlidlo LED,UGR16,28W,IP20,PRISMATICKÝ KRYT	ks	8,000	1 632,80	13 062,40	
----	---	------	--	----	-------	----------	-----------	--

D 724 F- Dodávky : 42 536,00

16	K	K065	PRŮZKUM ELEKTROINSTALACE	h	10,000	390,00	3 900,00	
17	K	K066	KOORDINACE SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY	soub	1,000	2 340,00	2 340,00	
18	K	K114	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	K115	Montáž a demontáž stávajících svítidel	ks	5,000	364,00	1 820,00	
20	K	K116	Montáž a demontáž tabla SLB	ks	2,000	559,00	1 118,00	
21	K	K117	rozvaděč R1 úpravy	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
22	K	K118	rozvaděč R2 úpravy	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
23	K	K119	Kombinovaný proudový chránič s jističem B16/2/0,03A, 10kA	ks	5,000	1 664,00	8 320,00	
24	K	K120	Jistič c16/1 10kA	ks	1,000	338,00	338,00	
D 725			H - Dodavatelská činnost :				18 980,00	
25	K	K121	Komplexní zkoušky, výchozí revize,	soub	1,000	5 850,00	5 850,00	
26	K	K122	Podružný materiál	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
27	K	K123	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	2 860,00	2 860,00	
28	K	K124	Doprava	kpl	1,000	4 030,00	4 030,00	
29	K	K125	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomířská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis:

2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Chlazení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15.1.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH

51 724,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 724,24	21,00%	10 862,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 586,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt:

2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis:

2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

1 - Chlazení

Místo:

Datum:

15.1.2019

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD

Projektant:

Revitali s.r.o.

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

51 724,24

PSV - Práce a dodávky PSV

51 724,24

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 940,10

M400VD - Vzduchotechnická zařízení

24 572,00

733 - Rozvod potrubí

9 462,00

734 - Armatury

1 060,10

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

2 750,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

8 640,04

M21 - Elektromontáže

300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český Brod, ul. Žitomiřská 760 -Energetická úspora ZŠ Tyršova

Objekt: 2 - Větrání učeben s rekuperací + chlazení družiny + elektro k VZT + odkapy od VZT

Soupis: 2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: 1 - Chlazení

Místo: Město Český Brod

Zadavatel: SL Holding CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Datum: 15.1.2019

Projektant: Revitali s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 724,24	
D PSV Práce a dodávky PSV							51 724,24	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							4 940,10	
1	K	721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	721176102R00	Potrubí HT D 40 x 1,8 mm	m	10,000	186,00	1 860,00	
3	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 vč. napojení kondenzátu z klima jendotky na kanalizaci	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
4	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	28,00	280,00	
5	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,001	100,00	0,10	
D M400VD Vzduchotechnická zařízení							24 572,00	
6	K	400001VD	Splitová klimatizační jednotka Qch=3,5kW	kus	1,000	22 680,00	22 680,00	
7	M	2005101VD	Konzole nástěnná zinkovaná pro vnější jednotku	kus	1,000	642,00	642,00	
8	K	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	0,050	25 000,00	1 250,00	
D 733 Rozvod potrubí							9 462,00	
9	K	733164101RT3	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 6-12mm pájením na měkko	m	24,000	150,00	3 600,00	
10	M	19632883	Trubka měděná Cu 6x1 mm	m	12,000	141,00	1 692,00	
11	M	19632885	Trubka měděná Cu 10x1 mm	m	12,000	160,00	1 920,00	
12	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,090	25 000,00	2 250,00	
D 734 Armatury							1 060,10	
13	K	734295311R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10	kus	2,000	50,00	100,00	
14	K	734211113R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles	kus	2,000	480,00	960,00	
15	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,001	100,00	0,10	
D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							2 750,00	
16	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - zaregulování a naprogramování	h	2,000	550,00	1 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	900 RT4	HZS - zaškolení obsluhy	h	3,000	550,00	1 650,00	
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							8 640,04	
18	K	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
19	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,000	280,00	2 800,00	
20	K	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
21	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,260	560,00	145,60	
22	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,600	270,00	702,00	
23	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,260	382,00	99,32	
24	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,260	12,00	3,12	
25	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,200	12,00	62,40	
26	K	79800101VD	Skládkovné	t	0,260	1 260,00	327,60	
D M21 Elektromontáže							300,00	
27	K	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený do lišty včetně dodávky kabelu	m	12,000	15,00	180,00	
28	K	210010107R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním	m	12,000	5,00	60,00	
29	M	34572140	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 100x60	m	12,000	5,00	60,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

AKCE: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŽITOMÍŘSKÁ 760, ČESKÝ BROD - Osvětlení v učebnách		
ČÁST: ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD		
PD:		
Zpracováno dne: 28.10.2019/		
č.pol.	položka	CELKEM
	A-Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.	13 483,20 Kč
	D-Kabely a vodiče	64 242,10 Kč
	E-Svítlidla	177 855,60 Kč
	F- Dodávky :	25 870,00 Kč
	Dokončovací práce - malby a tapety	133 080,00 Kč
	H - Dodavatelská činnost :	16 510,00 Kč
	<u>Mezisoučet</u>	<u>431 040,90 Kč</u>
	<u>Revize</u>	
141	Podružný materiál	17 241,64 Kč
201	Podíl přidružených výkonů	4 310,41 Kč
111	Doprava	12 931,23 Kč
	<u>Mezisoučet</u>	<u>34 483,30 Kč</u>
	Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	465 524,20 Kč

Rozpočet byl zpracován podle technické specifikace projektu provedení stavby z 10/2016 a příslušných výkresů.

Z projektu není zřejmý druh povrchu terénu v průběhu kabelových tras, měřítko výkresů neumožňuje přesné odměření a proto kapitolu "zemní práce" je nutno považovat pouze za cenový odhad.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		SO.01							
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
3			Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit						
4			za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude						
5			odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je						
6			nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých						
7			v prostorách přístupných veřejnosti.						
8			Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či						
9			není ve výkazu výslovně uvedeno.						
10			Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.						
11	1	21M	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY						
12	2	210190071	A-Přístroje - spínací přístroje, krabice, kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.						
13	3	210190072	spínací přístroje-barva bílá , oblý tvar						13 483,20
14	4	210190073	Vypínač jednofázový 10A/250V, pod omítku, IP20		ks	8	141,00	97,50	1 908,00
15	5	210190074	Přepínač sériový 10A/250V, IP20		ks	8	149,50	97,50	1 976,00
16	6	210190075	Krabice přístrojová		ks	16,00	7,15	117,00	1 986,40
17	7	210190076	Krabice rozbočovací		ks	32,00	136,50	101,40	7 612,80
18	8	210190078	D-Kabely a vodiče						64 242,10
19	9	210190080	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2		m	490,00	16,25	24,70	20 065,50
20	10	210190081	Kabel CYKY-o 3x1,5 mm2		m	80,00	16,25	24,70	3 276,00
21	11	210190082	Zapojení a odsouhlasení vodičů		kpl	1,00		3 900,00	3 900,00
22	12	210190083	Protipožární ucpávka 60MM2		ks	8,00	559,00	325,00	7 072,00
23	13	210190084	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm		m	454,00		55,90	25 378,60
24	14	210190085	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm		m2	28,00	0,00	0,00	0,00
25	15	210190086	Stěhování, uskladnění a zpětná montáž stávajícího technologického vybavení truhlářské dílny - ostatní TZ a PD		ks	1,00		4 550,00	4 550,00
26	16	210190087	Dokončovací práce - malby a tapety						133 080,00
27	17	210190088	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m		m2	1 248,00	10,00	15,00	31 200,00
28	18	210190089	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m		m2	1 248,00	6,00	3,00	11 232,00
29	19	210190090	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m		m2	1 248,00	15,00	17,00	39 936,00
30	20	210190091	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	1 248,00	0,00	34,00	42 432,00
31	21	210190092	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	5,00		836,00	4 180,00
32	22	210190093	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	5,00		300,00	1 500,00
33	23	210190094	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101		t	5,00		520,00	2 600,00
34	24	210190095	E-Svítidla						177 855,60
35	25	210190096	A1-svítidlo LED,UGR19,37W.IP20,aldp mřížka,4000lum		ks	68,00	1 818,70	273,00	142 235,60
36	26	210190097	B1-svítidlo LED,35W.IP20,asymetrické svítidlo		ks	8,00	1 885,00	273,00	17 264,00
37	27	210190098	N1-Nouzové svítidlo přisazené ,šuniverzální optika ,3W		ks	8,00	981,50	234,00	9 724,00
38	28	210190099	Demontáž stávajících svítidel		ks	83,00		104,00	8 632,00
39	29	210190101	F- Dodávky :						25 870,00
40	30	210190102	PRŮZKUM ELEKTROINSTALACE		h	3,00		390,00	1 170,00
41	31	210190103	KOORDINACE SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY		soub	1,00		1 950,00	1 950,00
42	32	210190104	Demontáž stávající elektroinstalace		kpl	1,00		8 450,00	8 450,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
43	33	210190105	rozvaděč R1 úpravy 2x C10/2/0,03A, úprava z TNC na TNS pro nové sv.okruhy		kpl	1,00		7150	7 150,00
44	34	210190107	rozvaděč R2 úpravy 2x C10/2/0,03A, úprava z TNC na TNS pro nové sv.okruhy		kpl	1,00		7150	7 150,00
45	35	210190110	H - Dodavatelská činnost :						16 510,00
46	36	210190111	Komplexní zkoušky, výchozí revize,		soub	1,00		8 060,00	8 060,00
47	37		Měření osvětlenosti		soub	1,00		3 250,00	3 250,00
48	38		PD skutečného provedení		ks	1,00		5 200,00	5 200,00