

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H-17002

Stavba: PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 11. 2017

Zadavatel: MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU IČ:
DIČ:

Uchazeč: Martin Vršecký s.r.o. IČ: 28210743
DIČ: CZ28210743

Projektant: Studio FAM IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 3 674 574,80

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 674 574,80	771 660,71
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 446 235,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H-17002

Stavba: PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Zadavatel: MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU Projektant: Studio FAM

Uchazeč: Martin Vršecký s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 674 574,80	4 446 235,51	
1	Vlastní objekt Muzea	3 474 574,80	4 204 235,51	STA
1.1	Soupis prací - vlastní objekt Muzea	3 474 574,80	4 204 235,51	Soupis
2	Vedlejší a ostatní náklady	200 000,00	242 000,00	VON
2.1	Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady	200 000,00	242 000,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

Objekt:

1 - Vlastní objekt Muzea

Soupis:

1.1 - Soupis prací - vlastní objekt Muzea

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

Zadavatel:

MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Martin Vršecký s.r.o.

IČ:

28210743

DIČ:

CZ28210743

Projektant:

Studio FAM

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 474 574,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 474 574,80	21,00%	729 660,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 204 235,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

Objekt: 1 - Vlastní objekt Muzea

Soupis: **1.1 - Soupis prací - vlastní objekt Muzea**

Místo:

Zadavatel: MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU

Uchazeč: Martin Vršecký s.r.o.

Datum: 30. 11. 2017

Projektant: Studio FAM

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 474 574,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 619 228,78

1 - Zemní práce

131 598,50

2 - Základy a zvláštní zakládání

141 932,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

328 801,24

5 - Komunikace pozemní

113 160,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

244 401,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

271 766,73

997 - Přesun sutě

311 757,39

998 - Přesun hmot

75 811,52

PSV - Práce a dodávky PSV

1 855 346,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

150 872,57

713 - Izolace tepelné

8 064,00

762 - Konstrukce tesařské

415 183,15

763 - Konstrukce suché výstavby

353 906,79

765 - Krytina skládaná	252 524,46
766 - Konstrukce truhlářské	115 201,26
767 - Konstrukce zámečnické	17 203,90
771 - Podlahy z dlaždic	20 810,00
775 - Podlahy skládané	61 306,98
776 - Podlahy povlakové	144 086,49
781 - Dokončovací práce - obklady	20 960,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	208 864,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	78 360,64
786 - Dokončovací práce - stínící	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

Objekt:

1 - Vlastní objekt Muzea

Soupis:

1.1 - Soupis prací - vlastní objekt Muzea

Místo:

Datum: 30. 11. 2017

Zadavatel:

MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU

Projektant: Studio FAM

Uchazeč:

Martin Vršecký s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 474 574,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 619 228,78	
D	1		Zemní práce				131 598,50	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	20,000	177,00	3 540,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"okap. chodník"					
	W		40,0*0,5		20,000			
2	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	40,500	756,00	30 618,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		40,0*0,6*1,5		36,000			
	W		5,0*0,6*1,5		4,500			
	W		Součet		40,500			
3	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,500	206,00	8 343,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,500	595,00	24 097,50	CS ÚRS 2017 02
5	K	1751	nahrazení trávniho porostu zeleným krytem, výsadba popínavé, kvetoucí a vonné zeleně k oplocení; oddělit úložiště zahradního odpadu (kompost) stříhaným živým plotem;	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
6	K	1752	prosvětlení odstraněním nevhodných stromů a úpravou korun stávajících důkladným a odborným prořezem;	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	2		Základy a zvláštní zakládání				141 932,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm "vč. 01až14+popis TZ"	m	45,000	270,00	12 150,00	CS ÚRS 2017 02
	W		40,0+5,0		45,000			
8	K	21276	Napojení drenáže do stávající žumpy - viz popis TZ	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 "vč. 01až14+popis TZ"	m3	11,700	4 880,00	57 096,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"altán"		11,700			
	W		6,5*4*0,5*0,9					
10	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení "vč. 01až14+popis TZ"	m2	20,800	585,00	12 168,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"altán"		20,800			
	W		6,5*4*2*0,4					
11	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	20,800	145,00	3 016,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "vč. 01až14+popis TZ"	t	1,170	40 600,00	47 502,00	CS ÚRS 2017 02
	W		11,7*0,1		1,170			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				328 801,24	
13	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápnocementovou "vč. 01až14+popis TZ"	m3	0,320	4 470,00	1 430,40	CS ÚRS 2017 02
	W		0,8*2,0*0,2		0,320			
14	K	342241161	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm "vč. 01až14+popis TZ"	m2	2,721	402,00	1 093,84	CS ÚRS 2017 02
	W		"1,PP"		4,201			
	W		2,271*1,85		-1,480			
	W		-0,8*1,85		2,721			
	W		Součet					
15	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné "vč. 01až14+popis TZ"	m	3,700	210,00	777,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"1,PP"		3,700			
	W		2*1,85					
16	K	391	M+D provedení nového vstupu do areálu zahrady pro veřejnost - v projektu jsou hlavní vstupní vrata jsou v projektu jako dvoukřídlá, dovnitř otevíravá, rozměr celkem 320/168 cm, provedení: základní konstrukce z joekl profilu 40/100/3, rámová s příčným zavětrováním a uzamykáním, s našroubovanými dř, hranoly shodné jako vložky oplocení (vstupní vrátka 100/168 cm a parkovací vrata dvoukřídlá 195/168, provedení dtto)	kpl	1,000	70 500,00	70 500,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	392	demolice podezdívky a nové oplocení M+D oplocení je provedeno z betonu, celková délka oplocení je 41,5 bm bez vstupních otvorů, pod vstupy bude pouze prahový základ, založení je do nezámrazné hloubky 80 cm, na něm zídka v. 50 cm a sloupky v.120 cm, šířka zídky je 40 cm, sloupky jsou 40/40/120 cm 13 ks a 45/450/120 cm 3ks, celkem 16 sloupků, základy a horní úroveň oplocení uskakuje dle svažitosti terénu (viz. výkr.č.09-11)	m	50,000	5 100,00	255 000,00	
	D	5	Komunikace pozemní úprava terénu, částečné vydláždění pro skupinovou a společenskou činnost, před vchodem pro rozptýlení návštěvníků				113 160,00	
18	K	51	- dlažba pochozí, proložené bet. dlaždice 60/40 80 m2 - kolem fasády domu bet. dlaždice 40/40 27 m2 - zatravněná dlažba 31 m2	m2	138,000	820,00	113 160,00	
	WV		dlažby vč. zemních prací, odvozu a zhotovení podkladu pod dlažby 80,0+27,0+31,0		138,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				244 401,40	
19	K	611325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	8,200	189,00	1 549,80	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	WV		"1.PP"					
	WV		8,2		8,200			
20	K	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	112,220	263,00	29 513,86	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	WV		"1.PP"					
	WV		3,35+4,08+10,5+3,13+6,94		28,000			
	WV		"1NP"					
	WV		10,14+8,0+5,7+2,67+8,71+24,51+24,49		84,220			
	WV		Součet		112,220			
21	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	5,443	93,00	506,20	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	WV		"1.PP"					
	WV		2,271*1,85*2		8,403			
	WV		-0,8*1,85*2		-2,960			
	WV		Součet		5,443			
22	K	612321121	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	5,443	206,00	1 121,26	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	WV		"1.PP"					
	WV		2,271*1,85*2		8,403			
	WV		-0,8*1,85*2		-2,960			
	WV		Součet		5,443			
23	K	612325413	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	28,420	238,00	6 763,96	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"mč.02,03"					
	W		2*(5,51-0,1+2,271)*1,85		28,420			
24	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	276,065	316,00	87 236,54	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"mč.01"					
	W		2*(2,565+1,56+2,148+1,5)*2,2		34,201			
	W		Mezisoučet		34,201			
	W		"1"					
	W		2*(4,17+2,083)*2,9		36,267			
	W		2*(5,51+4,48)*2,9		57,942			
	W		2*(5,51+4,475)*2,9		57,913			
	W		2*(6,85+1,575+0,2+2,439)*2,9		64,171			
	W		2*(2,0+0,3)*2,9		13,340			
	W		2*(2,06+0,15+1,09+2,439)*2,9		33,286			
	W		2*(2,439+1,103)*0,9		6,376			
	W		-0,9*1,66		-1,494			
	W		-0,52*1,5		-0,780			
	W		-1,17*1,66		-1,942			
	W		-0,5*1,2		-0,600			
	W		-0,8*1,66		-1,328			
	W		-1,87*1,66*4		-12,417			
	W		-0,8*1,97*12		-18,912			
	W		(1,66+0,9+1,66)*0,2		0,844			
	W		(1,5+0,52+1,5)*0,2		0,704			
	W		(1,66+1,17+1,66)*0,2		0,898			
	W		(1,2+0,5+1,2)*0,2		0,580			
	W		(1,66+0,8+1,66)*0,2		0,824			
	W		(1,66+1,87+1,66)*0,2*4		4,152			
	W		(2,0+1,1+2,0)*0,2*2		2,040			
	W		Mezisoučet		241,864			
	W		Součet		276,065			
25	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	60,444	844,00	51 014,74	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"mč.04až06"					
	W		2*(1,904+5,51)*1,85		27,432			
	W		2*(1,56+2,004)*1,85		13,187			
	W		2*(2,2+3,158)*1,85		19,825			
	W		Součet		60,444			
26	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	60,444	351,00	21 215,84	CS ÚRS 2017 02
27	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	64,960	520,00	33 779,20	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"2NP"					
	W		5,7+48,0+5,53+5,73		64,960			
28	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	20,000	585,00	11 700,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		40,0*0,5		20,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				271 766,73	
29	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	45,000	126,00	5 670,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		40,0*1,0		40,000			
	W		5,0*1,0		5,000			
	W		Součet		45,000			
30	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	328,090	48,00	15 748,32	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		2*(10,93+1,2+10,105+1,2)*7,0		328,090			
31	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	19 685,400	0,01	196,85	CS ÚRS 2017 02
	W		328,09*60 'Přepočtené koeficientem množství		19 685,400			
32	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	328,090	38,00	12 467,42	CS ÚRS 2017 02
33	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	328,090	8,00	2 624,72	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		2*(10,93+1,2+10,105+1,2)*7,0		328,090			
34	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	19 734,000	0,01	197,34	CS ÚRS 2017 02
	W		328,9*60 'Přepočtené koeficientem množství		19 734,000			
35	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	328,090	5,00	1 640,45	CS ÚRS 2017 02
36	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	270,895	46,00	12 461,17	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		10,93*10,105*2		220,895			
	W		50,0		50,000			
	W		Součet		270,895			
37	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 02
38	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	270,895	193,00	52 282,74	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		10,93*10,105*2		220,895			
	W		50,0		50,000			
	W		Součet		270,895			
39	K	954	Hasící přístroje a protipožární ucpávky	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
40	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	27,500	2 930,00	80 575,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		50,0*0,3*1,5		22,500			
	W		5,0		5,000			
	W		Součet		27,500			
41	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	97,283	128,00	12 452,22	CS ÚRS 2017 02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"1"					
	W		2,42*2,9		7,018			
	W		"2"					
	W		(1,74+2,38+3,55+1,75+1,75+1,5+0,546+4,58+0,15+4,575+4,575+0,15+4,58)*2,97		99,721			
	W		-6*0,8*1,97		-9,456			
	W		Součet		97,283			
42	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	3,187	1 220,00	3 888,14	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		0,5*0,35*(2,9+2,97)		1,027			
	W		20*0,3*0,3*1,2		2,160			
	W		Součet		3,187			
43	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	0,875	1 256,00	1 099,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		0,5*0,5*3,5		0,875			
44	K	96600381	Rozebrání oplocení mimo podezdívky a sloupků	m	50,000	126,00	6 300,00	
45	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,835	420,00	4 550,70	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		0,7*1,97		1,379			
	W		0,8*1,97*6		9,456			
	W		Součet		10,835			
46	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	120,420	45,00	5 418,90	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"1.PP"					
	W		3,35+4,08+8,2+10,5+3,13+6,94		36,200			
	W		"1NP"					
	W		10,14+8,0+5,7+2,67+8,71+24,51+24,49		84,220			
	W		Součet		120,420			
47	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	304,485	58,00	17 660,13	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"pp"					
	W		"mč.01"					
	W		2*(2,565+1,56+2,148+1,5)*2,2		34,201			
	W		"mč.02,03"					
	W		2*(5,51-0,1+2,271)*1,85		28,420			
	W		Mezisoučet		62,621			
	W		"1"					
	W		2*(4,17+2,083)*2,9		36,267			
	W		2*(5,51+4,48)*2,9		57,942			
	W		2*(5,51+4,475)*2,9		57,913			
	W		2*(6,85+1,575+0,2+2,439)*2,9		64,171			
	W		2*(2,0+0,3)*2,9		13,340			
	W		2*(2,06+0,15+1,09+2,439)*2,9		33,286			
	W		2*(2,439+1,103)*0,9		6,376			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-0,9*1,66				-1,494	
	W		-0,52*1,5				-0,780	
	W		-1,17*1,66				-1,942	
	W		-0,5*1,2				-0,600	
	W		-0,8*1,66				-1,328	
	W		-1,87*1,66*4				-12,417	
	W		-0,8*1,97*12				-18,912	
	W		(1,66+0,9+1,66)*0,2				0,844	
	W		(1,5+0,52+1,5)*0,2				0,704	
	W		(1,66+1,17+1,66)*0,2				0,898	
	W		(1,2+0,5+1,2)*0,2				0,580	
	W		(1,66+0,8+1,66)*0,2				0,824	
	W		(1,66+1,87+1,66)*0,2*4				4,152	
	W		(2,0+1,1+2,0)*0,2*2				2,040	
	W		Mezisoučet				241,864	
	W		Součet				304,485	
48	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	60,444	137,00	8 280,83	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"mč.04až06"					
	W		2*(1,904+5,51)*1,85		27,432			
	W		2*(1,56+2,004)*1,85		13,187			
	W		2*(2,2+3,158)*1,85		19,825			
	W		Součet		60,444			
49	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	60,000	229,00	13 740,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"vnější stěny"					
	W		40,0*1,5		60,000			
50	K	985131311-R	Očištění ploch podlah ruční dočištění	m2	36,200	144,00	5 212,80	
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"podlahy 1.PP"					
	W		3,35+4,08+8,2+10,5+3,13+6,94		36,200			
D	997		Přesun sutě				311 757,39	
51	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	118,314	820,00	97 017,48	CS ÚRS 2017 02
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	118,314	235,00	27 803,79	CS ÚRS 2017 02
53	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 366,280	10,00	23 662,80	CS ÚRS 2017 02
	W		118,314*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 366,280			
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	118,314	1 380,00	163 273,32	CS ÚRS 2017 02
D	998		Přesun hmot				75 811,52	
55	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	102,448	740,00	75 811,52	CS ÚRS 2017 02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 855 346,02	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				150 872,57	
56	K	71116	Odvlhčení základů vč. hydroizolace, vyrovnání, ukončující lišty atd - viz popis TZ	m2	60,000	2 450,00	147 000,00	
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		40,0*1,5		60,000			
57	K	7114931-HI	Izolace proti vodě vodorovná s vytažením na stěny vč. doplňků - hydroizolační stěrka - viz popis	m2	3,471	950,00	3 297,45	
	W		2,67*1,3		3,471			
58	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,316	1 010,00	319,16	CS ÚRS 2017 02
59	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,316	810,00	255,96	CS ÚRS 2017 02
	D	713	Izolace tepelné				8 064,00	
60	K	713-TIN	Tepelně izolační nátěr	m2	4,800	1 680,00	8 064,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				415 183,15	
61	K	762-A	dřevěný altán (cca 5x5m) s lavicí kolem pro respiraci a i skupinovou a edukační činnost; č. kotvení, kotev, povrchové úpravy, krytiny atd. (celek)	kpl	1,000	375 000,00	375 000,00	
62	K	762-K	Provedení revize krovu vč. nutných sanací před zakrytím	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
63	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,510	1 510,00	3 790,10	CS ÚRS 2017 02
64	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,510	555,00	1 393,05	CS ÚRS 2017 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				353 906,79	
65	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	17,538	1 150,00	20 168,70	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		(3,23+3,65)*2,95		20,296			
	W		-0,7*1,97*2		-2,758			
	W		Součet		17,538			
66	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	35,076	49,00	1 718,72	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		(3,23+3,65)*2,95*2		40,592			
	W		-0,7*1,97*2*2		-5,516			
	W		Součet		35,076			
67	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	13,760	68,00	935,68	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(3,23+3,65)*2		13,760			
68	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	135,350	36,00	4 872,60	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	WV		9,305*1,236*2		23,002			
	WV		-2,1*1,236		-2,596			
	WV		10,134*1,236*2		25,051			
	WV		(10,134+0,833)/2*(2,0-1,236+0,75+0,225+2,07)*4		83,547			
	WV		0,833*(2,0-1,236+0,75+0,225+2,07)*2		6,346			
	WV		Součet		135,350			
69	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 160 mm	m2	138,057	248,00	34 238,14	CS ÚRS 2017 02
	WV		135,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		138,057			
70	K	763121415	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	135,350	688,00	93 120,80	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	WV		9,305*1,236*2		23,002			
	WV		-2,1*1,236		-2,596			
	WV		10,134*1,236*2		25,051			
	WV		(10,134+0,833)/2*(2,0-1,236+0,75+0,225+2,07)*4		83,547			
	WV		0,833*(2,0-1,236+0,75+0,225+2,07)*2		6,346			
	WV		Součet		135,350			
71	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	135,350	36,00	4 872,60	CS ÚRS 2017 02
72	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	144,186	38,00	5 479,07	CS ÚRS 2017 02
73	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	144,186	30,00	4 325,58	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	WV		10,39*6,0/2*2		62,340			
	WV		10,105*6,0/2*2		60,630			
	WV		0,833*6,0*2		9,996			
	WV		1,7*2,2/2*6		11,220			
	WV		Součet		144,186			
74	M	28329210	zábrana parotěsná vč. doplňků	m2	158,605	52,00	8 247,46	
	WV		144,186*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		158,605			
75	K	763161720	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, TI 200 mm, REI 15	m2	144,186	1 160,00	167 255,76	CS ÚRS 2017 02
	WV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	WV		10,39*6,0/2*2		62,340			
	WV		10,105*6,0/2*2		60,630			
	WV		0,833*6,0*2		9,996			
	WV		1,7*2,2/2*6		11,220			
	WV		Součet		144,186			
76	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,022	980,00	5 901,56	CS ÚRS 2017 02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,022	460,00	2 770,12	CS ÚRS 2017 02
	D	765	Krytina skládaná				252 524,46	
78	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. na sucho do sutí	m2	170,000	121,00	20 570,00	CS ÚRS 2017 02
79	K	765114	Krytina keramická bobrovka vč. doplňků a všech ptvků - dle původní	m2	170,000	1 112,00	189 040,00	
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		170,0		170,000			
80	K	7652	Podstrešní difúzní folie	m2	170,000	126,00	21 420,00	
81	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,260	1 090,00	14 453,40	CS ÚRS 2017 02
82	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	13,260	531,00	7 041,06	CS ÚRS 2017 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				115 201,26	
83	K	766622922	Oprava oken dřevěných dvojíých s deštěním s výměnou kování	m2	18,561	1 230,00	22 830,03	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"1"					
	W		0,9*1,66		1,494			
	W		0,52*1,5		0,780			
	W		1,17*1,66		1,942			
	W		0,5*1,2		0,600			
	W		0,8*1,66		1,328			
	W		1,87*1,66*4		12,417			
	W		Součet		18,561			
84	M	DOD-K	Dodávka chybějícího nebo nefunkčního kování - odhad	m2	18,561	278,00	5 159,96	
85	K	766622923	Oprava oken dřevěných dvojíých s deštěním s výměnou křídel a kování	m2	8,201	1 810,00	14 843,81	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		3,45*0,845*2		5,831			
	W		2,1*0,875		1,838			
	W		1,17*0,455		0,532			
	W		Součet		8,201			
86	M	DOD-KŘ	Dodávka křídel a chybějících prvlů - viz popis TZ	m2	8,201	855,00	7 011,86	
87	K	766-D-1	M+D Dveře vč. zárubně a kování (do sklepa)	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	
88	K	766-D-2	M+D Dveře vč. zárubně a kování (podkroví)	kus	2,000	7 230,00	14 460,00	
89	K	766-RD	Repase dveří vč. zárubně a kování	kus	9,000	2 530,00	22 770,00	
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"pp"					
	W		3		3,000			
	W		"1"					
	W		6		6,000			
	W		Součet		9,000			
90	K	766-Sch	M+D Obložení schodišťových stupňů vč. povrchové úpravy - viz popis	kus	16,000	1 020,00	16 320,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	766-Schz	M+D Schodišťové zábradlí vč. kotvení a povrchové úpravy - viz popis	m	5,200	899,00	4 674,80	
92	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,224	1 200,00	268,80	CS ÚRS 2017 02
93	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,224	500,00	112,00	CS ÚRS 2017 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 203,90	
94	K	767-M	M+D Mříži vč. kotvení a povrchové úpravy	m2	4,840	3 500,00	16 940,00	
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		1,2*0,5		0,600			
	W		1,0*1,6		1,600			
	W		1,2*2,2		2,640			
	W		Součet		4,840			
95	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,145	1 330,00	192,85	CS ÚRS 2017 02
96	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,145	490,00	71,05	CS ÚRS 2017 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				20 810,00	
97	K	771-R	Repase stávající dlažby - sejmutí a znovu položení	m2	20,810	1 000,00	20 810,00	
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"1NP"					
	W		10,14+8,0+2,67		20,810			
	D	775	Podlahy skládané				61 306,98	
98	K	775-PP	M+D Plovoucí podlaha vč. podkladu, lištování, povrchové úpravy a doplňků - dle výběru	m2	57,710	1 050,00	60 595,50	
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"1NP"					
	W		8,71+24,51+24,49		57,710			
99	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,462	1 020,00	471,24	CS ÚRS 2017 02
100	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,462	520,00	240,24	CS ÚRS 2017 02
	D	776	Podlahy povlakové				144 086,49	
101	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	124,970	12,00	1 499,64	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		"1NP"					
	W		8,0+8,71+24,51+24,49		65,710			
	W		48,0+5,53+5,73		59,260			
	W		Součet		124,970			
102	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	124,970	35,00	4 373,95	CS ÚRS 2017 02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	124,970	650,00	81 230,50	CS ÚRS 2017 02
104	K	776-TP	M+D Textilní podlahovina vč. soklování, penetrace - dle výběru	m2	64,960	850,00	55 216,00	
	VV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	VV		"2NP"					
	VV		5,7+48,0+5,53+5,73		64,960			
105	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,208	450,00	993,60	CS ÚRS 2017 02
106	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,208	350,00	772,80	CS ÚRS 2017 02
D	781		Dokončovací práce - obklady				20 960,90	
107	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	16,269	495,00	8 053,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	VV		2*(2,439+1,103)*2,0		14,168			
	VV		-0,6*1,97		-1,182			
	VV		(0,6+2,083+0,6)*1,0		3,283			
	VV		Součet		16,269			
108	M	5976100	obkládačky keramické - dle výběru	m2	17,896	450,00	8 053,20	
	VV		16,269*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,896			
109	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,269	59,00	959,87	CS ÚRS 2017 02
110	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	7,084	168,00	1 190,11	CS ÚRS 2017 02
	VV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	VV		2*(2,439+1,103)		7,084			
111	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	16,269	48,00	780,91	CS ÚRS 2017 02
112	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	20,000	46,00	920,00	CS ÚRS 2017 02
113	K	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2017 02
114	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,267	550,00	146,85	CS ÚRS 2017 02
115	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,267	400,00	106,80	CS ÚRS 2017 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				208 864,88	
116	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	107,045	258,00	27 617,61	CS ÚRS 2017 02
	VV		"vč. 01až14+popis TZ"					
	VV		0,9*1,66*4		5,976			
	VV		0,52*1,5*4		3,120			
	VV		1,17*1,66*4		7,769			
	VV		0,5*1,2*4		2,400			
	VV		0,8*1,66*4		5,312			
	VV		1,87*1,66*4*4		49,667			
	VV		3,45*0,845*2*4		23,322			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		2,1*0,875*4		7,350			
	W		1,17*0,455*4		2,129			
	W		Součet		107,045			
117	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	107,045	86,00	9 205,87	CS ÚRS 2017 02
118	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	107,045	119,00	12 738,36	CS ÚRS 2017 02
119	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	107,045	118,00	12 631,31	CS ÚRS 2017 02
120	K	783118201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	107,045	112,00	11 989,04	CS ÚRS 2017 02
121	K	783122111	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	107,045	161,00	17 234,25	CS ÚRS 2017 02
122	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	150,000	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
123	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	228,440	55,00	12 564,20	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		2*(10,93+10,105)*(1,1+0,3+2,8+0,43+0,8)		228,440			
124	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	228,440	66,00	15 077,04	CS ÚRS 2017 02
125	K	78381	Fasádní nátěr dvojnásobný vč, penetrace - viz popis	m2	228,440	380,00	86 807,20	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				78 360,64	
126	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,838	35,00	8 289,33	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		(8,52+112,33)/100*70		84,595			
	W		(28,42+276,065)/100*50		152,243			
	W		Součet		236,838			
127	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,838	17,00	4 026,25	CS ÚRS 2017 02
128	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	433,940	40,00	17 357,60	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		8,52+112,22+5,443+28,42		154,603			
	W		2*(4,17+2,083)*2,9		36,267			
	W		2*(5,51+4,48)*2,9		57,942			
	W		2*(5,51+4,475)*2,9		57,913			
	W		2*(6,85+1,575+0,2+2,439)*2,9		64,171			
	W		2*(2,0+0,3)*2,9		13,340			
	W		2*(2,06+0,15+1,09+2,439)*2,9		33,286			
	W		2*(2,439+1,103)*0,9		6,376			
	W		(1,66+0,9+1,66)*0,2		0,844			
	W		(1,5+0,52+1,5)*0,2		0,704			
	W		(1,66+1,17+1,66)*0,2		0,898			
	W		(1,2+0,5+1,2)*0,2		0,580			
	W		(1,66+0,8+1,66)*0,2		0,824			
	W		(1,66+1,87+1,66)*0,2*4		4,152			
	W		(2,0+1,1+2,0)*0,2*2		2,040			
	W		Součet		433,940			
129	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	748,552	57,00	42 667,46	CS ÚRS 2017 02
	W		"vč. 01až14+popis TZ"					
	W		433,94		433,940			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"SDK"					
	W		35,076+135,35+144,186		314,612			
	W		Součet		748,552			
130	K	7843	Malby vhodné pro sanační omítky	m2	70,000	86,00	6 020,00	
	D	786	Dokončovací práce - stínící				8 000,00	
131	K	786-Ž	M+D rolety 2 ks, bílé nepropustné, 340/110 cm (půdorys II.NP výkr.č.07, značeno jako rolety - pro zatemnění)	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU

Uchazeč:

Martin Vršecký s.r.o.

Projektant:

Studio FAM

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28210743

DIČ:

CZ28210743

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 000,00	21,00%	42 000,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

242 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: **2.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 30. 11. 2017

Zadavatel: MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU

Projektant: Studio FAM

Uchazeč: Martin Vršecký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

160 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 30. 11. 2017

Zadavatel:

MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU

Projektant: Studio FAM

Uchazeč:

Martin Vršecký s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							200 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				200 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				160 000,00	
1	K	030001000	***Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště • Zařízení staveniště • Zřízení samostatného staveništního rozvaděče se samostatným měřením + rozvody • Zřízení samostatného osvětlení stavby • Náklady na vodu, plyn, kanalizaci, elektro • Mobilní oplocení staveniště výška 2m, ZN, pletivo, betonové patky, Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) *Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště *Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu "	soub or	1,000	160 000,00	160 000,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	040001000	"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost • Koordinace se souběžně prováděnými pracemi výměn osvětlení – 200h ""* kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu * náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s SoD * náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla * náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení * náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz * náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a * náklady na zaškolení obsluhy objednatele""	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01
		D VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
3	K	070001000	* Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi * Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště * Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části * Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření * Zábor dotčených ploch*	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5002

Stavba: Pamětní síň A. G. Masarykové v Lánech - ZTI, ÚT

JKSO:

Místo: Za školou čp. 200, Lány

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2018

Objednatel:

Muzeum T.G.Masaryka, Vysoká ul. Rakovník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	390 375,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **390 375,19**

DPH základní	21,00%	ze	390 375,19	81 978,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **472 353,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5002

Stavba: Pamětní síň A. G. Masarykové v Lánech - ZTI, ÚT

Místo: Za školou čp. 200, Lány

Datum: 12. 1. 2018

Objednatel: Muzeum T.G.Masaryka, Vysoká ul. Rakovník

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	390 375,19	472 353,98
5002	MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE- ZTI, ÚT	390 375,19	472 353,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		390 375,19	472 353,98



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pamětní síň A. G. Masarykové v Lánech - ZTI, ÚT

JKSO:
Místo: Za školou čp. 200, Lány

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Muzeum T.G.Masaryka, Vysoká ul. Rakovník

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 390 375,19
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 390 375,19

DPH základní	21,00%	ze	390 375,19	81 978,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 472 353,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 12.2.2020 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pamětní síň A. G. Masarykové v Lánech - ZTI, ÚT

Místo: Za školou čp. 200, Lány

Datum:

Objednatel: Muzeum T.G.Masaryka, Vysoká ul. Rakovník

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	390 375,19
HSV - Práce a dodávky HSV	153 117,15
1 - Zemní práce	98 113,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 610,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 240,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 080,00
8 - Trubní vedení	11 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 046,00
997 - Přesun sutě	3 540,81
998 - Přesun hmot	10 986,64
PSV - Práce a dodávky PSV	227 258,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 038,30
721 - Zdravotechnika	63 348,45
722 - Zdravotechnika	55 705,53
724 - Zdravotechnika	8 467,67
725 - Zdravotechnika	15 955,78
732 - Ústřední vytápění	4 842,15
733 - Ústřední vytápění	17 121,46
734 - Ústřední vytápění	22 355,39
735 - Ústřední vytápění	38 423,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	390 375,19

ROZPOČET

Stavba: Pamětní síň A. G. Masarykové v Lánech - ZTI, ÚT

Místo: Za školou čp. 200, Lány

Datum:

Objednatel: Muzeum T.G.Masaryka, Vysoká ul. Rakovník

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

390 375,19

HSV - Práce a dodávky HSV

153 117,15

1 - Zemní práce

98 113,50

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	36,960	756,00	27 941,76
2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	36,960	206,00	7 613,76
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,640	769,00	5 106,16
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	6,640	210,00	1 394,40
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,200	325,00	3 965,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	122,000	8,00	976,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,200	256,00	3 123,20
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,200	20,00	244,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,740	201,00	4 168,74
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,160	585,00	16 473,60
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,640	570,00	3 784,80
12	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	13,280	411,00	5 458,08
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,800	990,00	8 712,00
14	M	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	17,600	520,00	9 152,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 610,00

15	K	319271111	Zdivo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na MC	m3	1,000	5 610,00	5 610,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

3 240,20

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,400	953,00	3 240,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 080,00

17	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	416,00	2 080,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

11 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	866171002	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32	m	2,500	690,00	1 725,00
19	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40	kus	3,000	690,00	2 070,00
20	M	286193100	trubka PE-HD d 40, v tyčích 5m	m	3,000	460,00	1 380,00
21	K	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 955,00	1 955,00
22	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	1 035,00	1 035,00
23	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	3 335,00	3 335,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 046,00

24	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosů bahna	m2	13,000	230,00	2 990,00
25	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosů bahna	m2	6,000	146,00	876,00
26	K	952905232	Dezinfekce stěn po zatopení vodou	m2	25,000	45,00	1 125,00
27	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	10,000	72,00	720,00
28	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	10,000	96,00	960,00
29	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	5,000	171,00	855,00
30	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	3,000	380,00	1 140,00
31	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000	130,00	1 300,00
32	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,000	135,00	1 350,00
33	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	20,000	154,00	3 080,00
34	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou	m2	25,000	146,00	3 650,00

997 - Přesun sutě

3 540,81

35	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,365	834,00	1 138,41
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,365	240,00	327,60
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,110	10,00	191,10
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,365	1 380,00	1 883,70

998 - Přesun hmot

10 986,64

39	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	39,238	280,00	10 986,64
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

227 258,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 038,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	25,000	24,00	600,00
41	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,009	48 700,00	438,30
721 - Zdravotechnika							63 348,45
42	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	10,000	276,00	2 760,00
43	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	41,000	400,00	16 400,00
44	K	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	15,000	530,00	7 950,00
45	M	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°	kus	1,000	345,00	345,00
46	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,000	253,00	506,00
47	M	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	5,000	207,00	1 035,00
48	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	1,000	220,00	220,00
49	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	1,000	345,00	345,00
50	M	286156250	odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/110	kus	1,000	115,00	115,00
51	M	286155530	odbočka HTEA, úhel 45°, DN110/75	kus	1,000	115,00	115,00
52	M	286156030	čisticí tvarovka HTRE, DN 100	kus	1,000	230,00	230,00
53	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	9,000	460,00	4 140,00
54	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	0,500	230,00	115,00
55	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,000	230,00	460,00
56	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	3 980,00	11 940,00
57	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	380,00	380,00
58	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	68,500	138,00	9 453,00
59	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	10,000	670,00	6 700,00
60	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,167	510,00	85,17
61	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,167	325,00	54,28
722 - Zdravotechnika							55 705,53
62	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,500	345,00	2 932,50
63	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	10,000	92,00	920,00
64	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	17,500	350,00	6 125,00
65	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	6,500	380,00	2 470,00
66	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,900	333,00	2 963,70
67	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	17,500	40,00	700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	15,400	46,00	708,40
69	K	722213111	Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200 °C samočinná	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
70	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	18,000	173,00	3 114,00
71	M	551112300	ventil přímý průchozí mosazný K-83T 1"	kus	1,000	276,00	276,00
72	M	551112260	ventil přímý průchozí mosazný K-83T 1/2"	kus	1,000	333,00	333,00
73	M	551112900	ventil přímý průchozí mosazný K125T 1"	kus	2,000	506,00	1 012,00
74	M	551112860	ventil přímý průchozí mosazný K125T 1/2"	kus	5,000	380,00	1 900,00
75	M	551142121	kohout kulový s vypouštěním VK 15	kus	2,000	230,00	460,00
76	M	551142124	zpětný ventil DN 25	kus	2,000	218,00	436,00
77	M	551142125	zpětný ventil DN 15	kus	1,000	184,00	184,00
78	M	551142126	kohout vypouštěcí DN 15 mm	kus	1,000	138,00	138,00
79	M	551142127	ventil rohový připojovací T 67 DN 15	kus	1,000	240,00	240,00
80	M	551142128	pojistný a zpětný ventil DN 15 mm /0,6 MPa	kus	1,000	380,00	380,00
81	M	551142129	ventil zahradní DN 15 mm mrazuvzdorný K 573	kus	1,000	4 140,00	4 140,00
82	K	722231281	Regulátor výstupního tlaku membránový G 1/2 PN 16 do 70 °C se dvěma závity	kus	1,000	2 875,00	2 875,00
83	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	333,00	333,00
84	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00
85	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	38,400	92,00	3 532,80
86	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	38,400	92,00	3 532,80
87	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,128	456,00	58,37
88	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,128	320,00	40,96
724 - Zdravotechnika							8 467,67
89	K	724139101	Montáž čerpadla vodovodního křídlových nebo pístových bez potrubí včetně sacího koše	soubor	1,000	1 840,00	1 840,00
90	M	426542001	čerpadlo ruční NP 75 L	kus	1,000	4 140,00	4 140,00
91	M	426542002	podtavec pod čerpadlo výšky 640 mm	kus	1,000	1 840,00	1 840,00
92	M	426542003	sací koš DN 32 mm	kus	1,000	630,00	630,00
93	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,014	860,00	12,04
94	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	402,00	5,63
725 - Zdravotechnika							15 955,78
95	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	4 485,00	4 485,00
96	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	92,00	92,00
97	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	1 380,00	1 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000	230,00	230,00
99	K	725539202	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů	soubor	1,000	1 035,00	1 035,00
100	M	541322281	ohřivač vody zásobníkový 20l	kus	1,000	5 290,00	5 290,00
101	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 610,00	1 610,00
102	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 265,00	1 265,00
103	K	725863312	Zápachová uzávěrka DN 32	kus	1,000	520,00	520,00
104	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,056	535,00	29,96
105	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,056	336,00	18,82

732 - Ústřední vytápění **4 842,15**

106	K	732331610	Nádobu tlaková expanzní o objemu 2 litrů	soubor	1,000	690,00	690,00
107	K	732421401	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,0 m ³ /h pro vytápění	soubor	1,000	4 140,00	4 140,00
108	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,007	1 260,00	8,82
109	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	475,00	3,33

733 - Ústřední vytápění **17 121,46**

110	K	733-101	Demontáže ÚT	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
111	K	733-102	Stavební přípomoc ÚT	kus	1,000	5 750,00	5 750,00
112	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	20,000	46,00	920,00
113	K	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	9,000	230,00	2 070,00
114	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	4,000	345,00	1 380,00
115	K	733222102	Potrubí měděné D 15x1	m	9,000	333,00	2 997,00
116	K	733222103	Potrubí měděné D 18x1	m	1,000	355,00	355,00
117	K	733222104	Potrubí měděné D 22x1	m	2,000	400,00	800,00
118	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	12,000	92,00	1 104,00
119	K	733811231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	12,000	46,00	552,00
120	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,031	980,00	30,38
121	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	422,00	13,08

734 - Ústřední vytápění **22 355,39**

122	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000	414,00	3 312,00
123	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	1 035,00	1 035,00
124	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	11,000	1 035,00	11 385,00
125	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	288,00	1 152,00
126	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	910,00	5 460,00
127	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,011	710,00	7,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011	325,00	3,58
735 - Ústřední vytápění							38 423,31
129	K	735151572	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	1,000	3 220,00	3 220,00
130	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	2,000	4 140,00	8 280,00
131	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	6,000	360,00	2 160,00
132	K	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
133	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	3,000	3 910,00	11 730,00
134	K	735152481	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600mm výkon 2061W	kus	2,000	4 600,00	9 200,00
135	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,316	840,00	265,44
136	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,316	373,00	117,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

137	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

138	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření, revize	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

ELEKTROINSTALACE
PAMĚTNÍ SÍŇ A. G. MASARYKOVÉ V LÁNECH
MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III Základní rozpočtové náklady	
Montážní práce, služby, materiál a dodávky celkem	319 489,58 Kč
Mimostav. doprava z dodávky	20 680,30 Kč
Spotřební materiál z dodávky	16 326,55 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	21 064,59 Kč
Celkem	377 561,02 Kč
HLAVA VI Vedlejší náklady	
Prořez	0,00 Kč
Celkem	0,00 Kč
Celkem bez DPH	377 561,02 Kč

Rozpočet

ELEKTROINSTALACE

Číslo položky	Popis položky	MJ	Jedn. Cena materiálu	Celkem	Jedn. Cena montáže	Celkem
1.	krabice přístrojová, se zapojením	6 ks	7,30 Kč	43,80 Kč	98,40 Kč	590,40 Kč
2.	krabice protahovací KO68	8 ks	7,30 Kč	58,40 Kč	50,40 Kč	403,20 Kč
3.	krabice protahovací KO97	5 ks	34,30 Kč	171,50 Kč	69,60 Kč	348,00 Kč
4.	krabice odbočná KO 125	2 ks	106,10 Kč	212,20 Kč	192,00 Kč	384,00 Kč
5.	krabice sádrok. KU68/LA/1 se svorkováním	6 ks	50,90 Kč	305,40 Kč	78,00 Kč	468,00 Kč
6.	krabice sádrok. KU68/LA/2 odbočná	4 ks	50,90 Kč	203,60 Kč	78,00 Kč	312,00 Kč
7.	víčko na krabici 68	6 ks	5,20 Kč	31,20 Kč	12,00 Kč	72,00 Kč
8.	víčko na krabici KO 125 na šroubky	2 ks	22,10 Kč	44,20 Kč	12,00 Kč	24,00 Kč
9.	krabice do vlhka A-box 025 se svork.	6 ks	80,80 Kč	484,80 Kč	90,00 Kč	540,00 Kč
10.	krabice do vlhka A-box 040 se svork.	2 ks	102,10 Kč	204,20 Kč	90,00 Kč	180,00 Kč
11.	svorka 2-pólová	25 ks	3,80 Kč	95,00 Kč	12,00 Kč	300,00 Kč
12.	svorka 3-pólová	85 ks	4,70 Kč	399,50 Kč	18,00 Kč	1 530,00 Kč
13.	svorka 5-pólová	45 ks	5,30 Kč	238,50 Kč	24,00 Kč	1 080,00 Kč
14.	ochranná trubka přívodního kabelu 50 mm	25 m	18,10 Kč	452,50 Kč	30,00 Kč	750,00 Kč
15.	trubka PVC 2323 p.o.	40 m	13,00 Kč	520,00 Kč	48,00 Kč	1 920,00 Kč
16.	háček lustrový 3,2x60	40 ks	10,00 Kč	400,00 Kč	36,00 Kč	1 440,00 Kč
17.	hmoždinka 8 mm zdivo	65 ks	2,20 Kč	143,00 Kč	24,00 Kč	1 560,00 Kč
18.	hmoždinka TDK do sádrokartonu	50 ks	3,30 Kč	165,00 Kč	24,00 Kč	1 200,00 Kč
19.	montáž a seřízení termostatu prostorového	1 ks	0,10 Kč	0,10 Kč	624,00 Kč	624,00 Kč
20.	termostat pokojový programovatelný	1 ks	1 506,00 Kč	1 506,00 Kč	0,10 Kč	0,10 Kč
21.	montáž rozvodnice do 20kg	1 ks	0,10 Kč	0,10 Kč	3 360,00 Kč	3 360,00 Kč
22.	montáž rozvodnice do 50kg	1 ks	0,10 Kč	0,10 Kč	5 580,00 Kč	5 580,00 Kč

23.	kabel CYKY 3Cx1,5 a 3Ax1,5 p.o.	490	m	13,30 Kč	6 517,00 Kč	35,00 Kč	17 150,00 Kč
24.	kabel CYKY 3Cx2,5 p.o.	570	m	22,20 Kč	12 654,00 Kč	35,00 Kč	19 950,00 Kč
25.	kabel CYKY 5Cx1,5 p.o.	97	m	21,90 Kč	2 124,30 Kč	35,00 Kč	3 395,00 Kč
26.	kabel CYKY 5Cx2,5 p.o.	25	m	33,50 Kč	837,50 Kč	35,00 Kč	875,00 Kč
27.	kabel CYKY 4Bx10 p.o.	30	m	106,70 Kč	3 201,00 Kč	66,00 Kč	1 980,00 Kč
28.	vodič H07V-U (CY) 4 pro ochr.pospojení	35	m	12,30 Kč	430,50 Kč	18,00 Kč	630,00 Kč
29.	vodič H07V-U (CY) 16 pro ochr.pospojení	5	m	36,50 Kč	182,50 Kč	24,00 Kč	120,00 Kč
30.	ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	36	ks	0,10 Kč	3,60 Kč	18,00 Kč	648,00 Kč
31.	dtto, do 16 mm2	2	ks	0,10 Kč	0,20 Kč	30,00 Kč	60,00 Kč
32.	ukončení kabelu do 5x4	36	ks	0,10 Kč	3,60 Kč	54,00 Kč	1 944,00 Kč
33.	ukončení kabelu do 5x10	2	ks	0,10 Kč	0,20 Kč	78,00 Kč	156,00 Kč
34.	zásuvka PCE 400V/5x16A IP44	1	ks	614,88 Kč	614,88 Kč	336,00 Kč	336,00 Kč
35.	dvozásuvka s přepět. ochranou Vypínač jednopólový bílý kompletní, sloužící k zapnutí a vypnutí osvětlení z jednoho místa. Komplet - přístroj spínače, kryt spínače	2	ks	1 270,00 Kč	2 540,00 Kč	192,00 Kč	384,00 Kč
36.	kolébkového, rámeček Dvojspínač lustrový. Komplet - přístroj spínače, kryt spínače, rámeček	8	ks	74,80 Kč	598,40 Kč	132,00 Kč	1 056,00 Kč
37.	Vypínač schodišťový bílý. Komplet - přepínač, přístroj spínače střídavého, kryt, rámeček	7	ks	102,60 Kč	718,20 Kč	156,00 Kč	1 092,00 Kč
38.	Vypínač křížový, bílý. Komplet - přístroj spínače, kryt spínače, rámeček	7	ks	80,00 Kč	560,00 Kč	144,00 Kč	1 008,00 Kč
39.	Vypínač dvojschodišťový bílý. Komplet - přístroj spínače, kryt spínače, rámeček	2	ks	115,00 Kč	230,00 Kč	168,00 Kč	336,00 Kč
40.	Spínač schodišťový, bílý. Komplet - přístroj spínače, kryt spínače, rámeček	9	ks	132,50 Kč	1 192,50 Kč	168,00 Kč	1 512,00 Kč
41.	Dvozásuvka pootočená bílá	6	ks	94,60 Kč	567,60 Kč	114,00 Kč	684,00 Kč
42.	zásuvka datová, vč.rám.,	24	ks	179,00 Kč	4 296,00 Kč	126,00 Kč	3 024,00 Kč
43.	demontáž a montáž 3f elektroměru	8	ks	282,00 Kč	2 256,00 Kč	216,00 Kč	1 728,00 Kč
44.	svorkovnice EPS1 s krytem ekvipotencionální	1	ks	0,10 Kč	0,10 Kč	504,00 Kč	504,00 Kč
45.	Zemnicí svorka, vč.pásku	1	ks	246,90 Kč	246,90 Kč	288,00 Kč	288,00 Kč
46.	skříň pro svorkovnici HOP	4	ks	30,00 Kč	120,00 Kč	48,00 Kč	192,00 Kč
47.	svítidlo, vč.žárovky 60W, IP43	1	ks	426,90 Kč	426,90 Kč	216,00 Kč	216,00 Kč
48.	svítidlo s radar.senzorem	7	ks	426,90 Kč	2 988,30 Kč	144,00 Kč	1 008,00 Kč
49.	svítidlo zářivkové, vč.trubic a starterů a PHE	1	ks	560,04 Kč	560,04 Kč	216,00 Kč	216,00 Kč
50.	svítidlo IN-K5/042/2x13W se zdroji	1	ks	876,60 Kč	876,60 Kč	312,00 Kč	312,00 Kč
51.	Demontáže stáv.el.zařízení	7	ks	1 848,90 Kč	12 942,30 Kč	216,00 Kč	1 512,00 Kč
52.	Výsekové práce pro elektrorozvody	32	h	0,10 Kč	3,20 Kč	280,00 Kč	8 960,00 Kč
53.	rozvodnice ER212/PKP7P (1dvousaz.elektroměrový)	320	h	0,10 Kč	32,00 Kč	280,00 Kč	89 600,00 Kč
54.	rozvodnice prázdná KLV-36UPS-F	1	ks	6 102,00 Kč	6 102,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč
55.	jistič 6/1/B	1	ks	1 626,20 Kč	1 626,20 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč
56.	jistič 10/1/B	1	ks	102,50 Kč	102,50 Kč	96,00 Kč	96,00 Kč
57.	jistič 16/1/B	6	ks	89,00 Kč	534,00 Kč	96,00 Kč	576,00 Kč
58.	jistič 16/3/B	8	ks	92,00 Kč	736,00 Kč	96,00 Kč	768,00 Kč
59.	jistič 25/3/B	1	ks	384,50 Kč	384,50 Kč	288,00 Kč	288,00 Kč
60.	proud.chránič 40/4/0,03A	1	ks	573,10 Kč	573,10 Kč	288,00 Kč	288,00 Kč
61.	svodič přepětí FLP-B+C GE/3+1	2	ks	1 330,00 Kč	2 660,00 Kč	384,00 Kč	768,00 Kč
62.	zaslepovací pás NBP-1000	1	ks	9 460,00 Kč	9 460,00 Kč	288,00 Kč	288,00 Kč
63.	propojovací modul	1	ks	34,00 Kč	34,00 Kč	12,00 Kč	12,00 Kč
64.	vodič CY 2,5 pro drátování	2	ks	82,50 Kč	165,00 Kč	37,00 Kč	74,00 Kč
65.		3	m	5,00 Kč	15,00 Kč	12,00 Kč	36,00 Kč

66.	vodič CYA 6 pro drátování	3 m	15,20 Kč	45,60 Kč	12,00 Kč	36,00 Kč
67.	zapojení	1 ks	0,10 Kč	0,10 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
68.	kusová zkouška dle ČSN EN 60439-3	1 ks	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	0,10 Kč	0,10 Kč
69.	zemnicí pásek FeZn 30/4 v zemi	40 m	38,80 Kč	1 552,00 Kč	24,00 Kč	960,00 Kč
70.	drát FeZn 10 mm v zemi	18 m	31,70 Kč	570,60 Kč	24,00 Kč	432,00 Kč
71.	svorka SR02 v zemi, vč.nátěru	4 ks	30,00 Kč	120,00 Kč	37,00 Kč	148,00 Kč
72.	svorka SR03 v zemi, vč.nátěru (pásek-drát)	6 ks	30,00 Kč	180,00 Kč	37,00 Kč	222,00 Kč
73.	zemnicí tyč ZT 1,5 T	6 ks	190,60 Kč	1 143,60 Kč	504,00 Kč	3 024,00 Kč
74.	drát AlMgSi 8mm (7m=1 kg),vč.montáže podpěr	48 m	48,00 Kč	2 304,00 Kč	240,00 Kč	11 520,00 Kč
75.	svorka okapní SO AlMgSi	4 ks	30,00 Kč	120,00 Kč	37,00 Kč	148,00 Kč
76.	svorka SS, SU apod. AlMgSi	8 ks	30,00 Kč	240,00 Kč	37,00 Kč	296,00 Kč
77.	podpěra vedení PV17/270 AlMgSi	20 ks	26,40 Kč	528,00 Kč	37,00 Kč	740,00 Kč
78.	podpěra vedení PV 15 AlMgSi	14 ks	26,40 Kč	369,60 Kč	37,00 Kč	518,00 Kč
79.	svorka SP připojovací AlMgSi	2 ks	30,00 Kč	60,00 Kč	37,00 Kč	74,00 Kč
80.	jímač AlMgSi 1,5 m s připoj.svorkou	2 ks	415,90 Kč	831,80 Kč	144,00 Kč	288,00 Kč
81.	izol.trubka IV 3m (oddálený jímač)	1 ks	2 226,10 Kč	2 226,10 Kč	960,00 Kč	960,00 Kč
82.	ochranný úhelník s držáky	4 ks	257,64 Kč	1 030,56 Kč	384,00 Kč	1 536,00 Kč
83.	označení svodu štítky	4 ks	6,00 Kč	24,00 Kč	6,00 Kč	24,00 Kč
84.	pomocný jímač,tvarování mont.dílu	3 ks	144,00 Kč	432,00 Kč	144,00 Kč	432,00 Kč
85.	projektová dokumentace skut.provedení elektro	21 h	370,00 Kč	7 770,00 Kč	0,10 Kč	2,10 Kč
86.	Výchozí revize elektro	10 h	430,00 Kč	4 300,00 Kč	0,10 Kč	1,00 Kč
			<i>mezisoučet</i>	<i>108 843,68 Kč</i>	<i>mezisoučet</i>	<i>210 645,90 Kč</i>

