

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 3

Stavba: **Dům přírody Litovelského Pomoraví**

Objekt: SO 2.5.03 Rozhledna

Objednatel: **AOPK ČR**

Zhotovitel: **COMMODUM spol. s r.o.**

Projektant: **PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.**

Návrh změny:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: <i>Objednatela zhotovitel</i>	
	Popis změny: <i>Autor SO 2.5.03 Rozhledna Miloš Fekar oznámil investorovi, že z kapacitních důvodů nemůže bezúplatně realizovat autorskou část Rozhledny. Na základě tohoto stanoviska autora zhotovitel stavební části oznámil objednateli, že upouští od realizace stavební části tohoto objektu.</i>	
	Způsob projekčního zpracování : -	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	
	ocenění změny předložil: <i>Objednatel</i>	
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	0,- Kč bez DPH 511 823,- Kč bez DPH
	projekční náklady	
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	
	zvýšení:	0,- Kč bez DPH
	snížení:	511 823,- Kč bez DPH
	nová cena:	
	Náklady na změnu:	Jméno Podpis
TERMÍNY	zhotovitel	
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)	
	TDI	
	Autor	
	GP	
SOD	Termín předání PD změny: -	
	Termín realizace změny: -	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Žádný	
PŘÍLOHY	Změna bude smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce	
	SOD 115V01300BE14-7/SEKO/2012-00361/SEKO/2012 dodatku číslo: 3	
Datum	Přílohy protokolu: Výkaz výměr	
	25.9.2013	

VOUZ		Základy				60 088	
1.	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25		m3	19,523	2 453,41	47 897
2.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)		t	0,586	20 814,70	12 191
900		Přípravné práce pro autorské dílo					279 440

Stavba zajišťuje:

Vhodný materiál (dub kvalita dřeva B) odsouhlasený autorem
Doprava materiálu do Bezměrova u Kroměříže, a na stavbu
Osazení a manipulace na stavbě za účasti autora
Závěrečná úprava okolí

1.	2.5.02.01	Dřevěné konstrukce a světloty - materiál dub letní, zimní - kvalita dřeva B					
		sloupy zadní - trámy - profil 25x25cm, 4ks, délka 1,6m					
		sloupy přední - trámy - profil 25x25cm, 4ks, délka 2,6m					
		pozednice - trámy - profil 25x25cm, 2ks, délka 7,5m					
		zadní opláštění - desky - profil 5x 25cm , 15ks, délka 7,5m					
		střešní podhled - pultkmen (neořezané kraje) - profil 10x30cm, 35ks, délka 8m					
		Materiál		m3	7,8	24 000,00	187 200
		Impregnace		m3	7,8	3 300,00	25 740
		nerezové válce - světloty: 2 ks, délka 3 m - 3 ks, délka 1 m		kpl	1,0	39 000,00	39 000
		nopová folie		m2	80,0	150,00	12 000
2.	2.5.02.02	Ostatní práce					
		doprava materiálu		kpl	3,0	1 000,00	15 500
		doprava na stavbu		kpl	2,0	1 750,00	3 500
		úpravy terénu , manipulace		kpl	1,0	9 000,00	9 000
2.5.02.2		Výtvorná autorská část (neoceňovat)					
1.	2.5.02.2.01	výtvorné opracování (autorské dílo)		kpl	1,0		-

511 823

511 823

001		Zemní práce					7 120
1.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na mezideponii v místě stavby		m3	11,057	25,12	278
2.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3	23,638	235,14	5 558
3.	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii v místě stavby		m3	23,638	29,84	705
4.	100000001	Náryp z praneho říčního kameniva frakce 8-16 mm - dodávka a montáž / odstín a typ dle autora návrhu		m3	0,844	685,00	578

72 753

57 993

14 760

431 950

Stavba zajišťuje:

Vhodný materiál (dub kvalita dřeva B) odsouhlasený autorem

Osazení a manipulace na stavbě za účasti autora
Závěrečná úprava okolí

1.	2.5.02.01	Dřevěné konstrukce, schodiště, zábradlí nohy - 25x25cm 6ks, délka 4,3m, 25x25cm, 22ks, 4m výstupy - hranoly profil 5x25cm 14ks délka 5m výstupy příčné - hranoly profil 7x20 24ks délka 1,3m oplaštění (56m ²) - desky (neofezané kraje) profil 3x20-30 40ks délka 7m podlaha (28m ²) - desky (neofezané kraje) profil 4x20-30 20ks délka 7m plošina přístup - trámy profil 15x25cm 4ks délka 6m, desky profil 4x25cm 24ks délka 1,6m zábradlí, schody - hranoly profil 8x8cm 10ks délka 6m, fošny profil 6x35cm 2ks délka 4,5m profil 4x30cm 18ks délka 1,2m Dřevěné konstrukce, schodiště, zábradlí oblouk středový O4, oblouk O3 - kulatina profil 21ks délka 2,5m, průměr 0,7m oblouk O2, O1 - kulatina profil délka 2,2m, průměr 0,7m vnitřní lavice - kulatina profil délka 7m, průměr 0,6m Ostatní práce doprava materiál doprava na stavbu úpravy terénu , manipulace, lešení a koordinace s autorem, závěrečná úprava okolí	m3 m3 m3 m3 m3 kus kus kus kpl kpl kpl	7,2 1,0 0,5 2,5 1,5 1,5 0,9 21,0 24,0 2,0 9,0 4,0 1,0	24 000,00 24 000,00 24 000,00 18 000,00 18 000,00 24 000,00 45 000,00 1 050,00 950,00 3 000,00 500,00 900,00 15 700,00	172 800 24 000 12 000 45 000 27 000 36 000 40 500 22 050 22 800 6 000 23 800 4 500 3 600 15 700
2.5.03.2.2						
1.	2.5.03.2.2.01	Výtvarná autorská část (neocenořovat) výtvarné opracování (autorské dílo)	kpl	1,0	- -	

Sezení

Stavební část

Stavba zajišťuje:

Vhodný materiál (dub kvalitě dřeva B) odsouhlasený autorem
Doprava materiálu do Bezměrova u Kroměříže, a na stavbu
Osazení a manipulace na stavbě za účasti autora

Závěrečná úprava okolí

1.	2.5.04.1.01	Samostatné lavičky v areálu - materiál dub letní, zimní - kvalita dřeva B - fošny (neofežané kraje) profil 6x20-40, 12ks délka 4m	m3	0,87	18 000,00	15 660
3.	2.5.04.1.02	Piknikové sezení se stolem - materiál dub letní, zimní - kvalita dřeva B - fošny (neofežané kraje) profil 6x20-40, 20ks délka 4m		1,44	18 000,00	25 920
2.	2.5.04.1.03	Ostatní práce				
		doprava materiálu (04+05)	kpl	1,0	750,00	2 250
		doprava na stavby (04+05)	kpl	1,0	1 500,00	750
						1 500
2.5.04.2						
1.	2.5.04.2.01	Výtvarná autorská část - [redacted] (neoceňovat) samostatné lavičky - výtvarné opracování (autorské dílo)	kpl	1,0		-