

| Cenová nabídka na provedení díla                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Název stavby: <b>Rekonstrukce výtahu V4 objektu Ústředí VZP ČR</b><br>Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3                                                                                                                                                        |                       |
| Místo stavby: <b>Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky</b><br>Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3                                                                                                                                                       |                       |
| Investor stavby: <b>Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky</b><br>Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Kč                    |
| <b>I. Projektové práce</b><br>Vypracování Projektové dokumentace pro ohlášení stavby (stavební povolení), včetně inženýrské činnosti a prováděcího projektu a úhrady správních poplatků.<br>Projekt bude před zahájením realizace odsouhlasen objednatelem. | 58 000,-              |
| <b>II. Demontáž a ekologická likvidace</b><br>(včetně odvozu sutí na skládku)<br>Výtah V4                                                                                                                                                                   | 54 000,-              |
| <b>III. Dodávka a montáž kompletní technologie výtahu</b><br>(včetně lešení, revizí, zkušebního provozu apod.)<br>Výtah V4                                                                                                                                  | 851 000,-             |
| <b>IV. Související stavební připomoci - vstupy</b><br>(zednické začistění otvorů, malby a nátěry)<br>Výtah V4                                                                                                                                               | 38 000,-              |
| <b>V. Stavební práce ve stávajících strojovnách</b><br>(zednické připomoci, nové výmalby opravy apod.)<br>Výtah V4                                                                                                                                          | 14 000,-              |
| <b>VI. Stavební práce ve stávajících šachtách</b><br>(zednické začistění, dozdivky původních kapes, opravy, malby, nátěry apod.)<br>Výtah V4                                                                                                                | 25 000,-              |
| <b>VII. VRN z rozpočtu</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,-               |
| <b>Celkové náklady bez DPH</b><br>základ DPH 21% Kč                                                                                                                                                                                                         | 1.048 000,-           |
| <b>DPH 21%</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 220 080,-             |
| <b>Celkové náklady Kč včetně DPH</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.268 080,- Kč</b> |

**Poznámka:** Nedílnou součástí předpokládaných nákladů stavby je kompletní PD vč. inženýrské činnosti!

Dne: 25.11.2019

Ing. Miloslav Vaněrka

VÝTAHY VYKONÁVÁ  
Ing. 417 836  
ICO 24 79 305 210  
725474296

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Zákazník/Poptávající | VZP ČR                  |
| Adresa               | Orlická 2020/4, Praha 3 |
| Tel.                 |                         |
| Kontaktní osoba      | Ing. Milan Serbousek    |
| Email                |                         |

## Nabídka č. N10460/19

Vážení obchodní přátelé,

na základě vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na rekonstrukci výtahu V4 v budově VZP ČR Orlická 4, Praha 3. Součástí dodávky je kompletní demontáž stávajících výtahů, odvoz, ekologická likvidace odpadu a následná dodávka a montáž zcela nových a moderních výtahů. Samozřejmostí je dodání technické dokumentace výtahu včetně všech předepsaných zkoušek a certifikátů. „**Výtah splňuje požadavky ČSN EN 81-20, EN 81-50, zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb.**“

## Obsah nabídky

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1.Obchodně technická specifikace výtahů ..... | 4 |
| 2.Cena za dílo.....                           | 5 |
| 3.Dodací podmínky .....                       | 6 |
| 4.Záruka .....                                | 6 |
| 5.Termíny a harmonogram prací-návrh .....     | 6 |
| 6.Platební podmínky.....                      | 6 |
| 7.Servis.....                                 | 6 |
| 8. Závěr .....                                | 7 |

## 1.Obchodně technická specifikace výtahu

### Technické parametry nového výtahu

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Investor (zákazník dle SOD)  | VZP ČR Orlická 4, Praha 3 |
| Stavba:                      | Orlická 4, Praha 3        |
| Kontaktní osoba objednatele: | Ing. Milan Serbousek      |
| <b>Základní data výtahu</b>  |                           |
| 1.Typ výtahu                 | TOVR BS 630               |
| 2.Nosnost                    | 630 kg (8 osob)           |
| 3.Rychlost                   | 1,6 ms-1                  |
| 4.Zdvih                      | 21 m                      |
| 5.Počet stanic/nástupišť     | 7/7                       |
| 6.Označení stanic            | Stávající                 |
| 7.Výchozí stanice            | Stávající: 0              |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Kabina š. x h. x v.                           | 1100 x 1400 x 2200 mm š. x h. x v.                                                                                                                                                                                       |
| 8a Provedení kabiny                              | Neprůchozí                                                                                                                                                                                                               |
| 8b Podlaha                                       | Lino ALTRO protiskluz – výběr dle vzorníku                                                                                                                                                                               |
| 8c Stěny                                         | Kovová, nerez - Kůže                                                                                                                                                                                                     |
| ✓ Zrcadlo                                        | Ano - horní ¼ zadní stěny                                                                                                                                                                                                |
| ✓ Madlo                                          | Ano - pod zrcadlem                                                                                                                                                                                                       |
| ✓ Ostatní                                        | Okopové plechy - nerez brus                                                                                                                                                                                              |
| 8d Strop                                         | Podhled – bodové osvětlení LED                                                                                                                                                                                           |
| 8e Výbava                                        | telefon GSM (SIM kartu dodá zhotovitel v případě servisu jeho firmou), nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření dveří |
| <b>Dveře kabina/nástupišť</b>                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 .Kabinové dveře + provedení                    | Automatické teleskopické 2T – 800/2000 mm v provedení Nerez Brus                                                                                                                                                         |
| 10.Šachetní dveře + provedení + požární odolnost | Automatické teleskopické 2T – 800/2000 mm v provedení Nerez brus , PO EW60                                                                                                                                               |
| <b>Ovladačová kombinace</b>                      |                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.Ovl. kombinace stanice                        | Přivolávací – s ukazatelem směru jízdy a polohy, umístění v zárubni šachetních dveří, klíčový ovladač , Požární jízda , ve výchozí stanici.                                                                              |
| 12.Řízení                                        | Mikroprocesorové, frekvenčním měnič, sběr obousměrný                                                                                                                                                                     |
| 13.Pohon                                         | Elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený, 4,7kW                                                                                                                                                                         |
| 13a Hlavní vypínač                               | Nový                                                                                                                                                                                                                     |
| 13b Přípojka                                     | Stávající přívod vč. revizní zprávy – objednatel                                                                                                                                                                         |
| <b>Strojovna</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.Strojovna                                     | Bez strojovny, stroj umístěn v horní části šachty                                                                                                                                                                        |
| 14a Osvětlení před rozvaděčem                    | Doplnění na 200Lx dodá objednatel                                                                                                                                                                                        |
| 14b Stavební práce                               | Úprava podlahy + nátěr, (viz. níže v nabídce)                                                                                                                                                                            |
| <b>Šachta</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.Šachta                                        | 1700 x 1900, vnitřní rozměr šachty                                                                                                                                                                                       |
| 15a Opláštění šachty                             | Stávající                                                                                                                                                                                                                |
| 15b Hlava                                        | Stávající – 3 800 mm                                                                                                                                                                                                     |
| 15c Prohlubeň                                    | Stávající – 1 760 mm                                                                                                                                                                                                     |
| 15d Vstup do prohlubně                           | Žebříkem dodá zhotovitel                                                                                                                                                                                                 |
| 15e Osvětlení šachty                             | Nové - dodá zhotovitel                                                                                                                                                                                                   |
| 16. Prostředí                                    | Stávající - šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-5-51, odst.2.TAB 51A s ohledem na ČSN 81-1-čl.0.3.15- (požadovaná teplota 5-40°C)                                                                                |
| 17.Vodítka kabiny                                | Nová                                                                                                                                                                                                                     |
| 18. Protiváha                                    | Nová vodítka včetně nové protiváhy                                                                                                                                                                                       |
| 19.Díly šachty                                   | Konstrukční barva                                                                                                                                                                                                        |

## 2.Cena za dílo

| Popis                                       | Cena v Kč   |
|---------------------------------------------|-------------|
| Výtah TOVRi BS 630, 1,6, 7/7 bez DPH – 1 ks | 1.048.000,- |

DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

### 3. Dodací podmínky

Cenová nabídka zahrnuje (zajistí zhotovitel):

- ✓ Zpracování projektové dokumentace výtahu včetně řešení PBR.
- ✓ Výrobu výtahu a dodávku na staveniště.
- ✓ Demontáž stávajícího výtahu a ekologická likvidace odpadu.
- ✓ Montáž výtahu.
- ✓ Odzkoušení a předání výtahu objednateli včetně všech dokumentů, zkoušek a revizí
- ✓ Obousměrné dorozumivací zařízení.
- ✓ Hlukovou zkoušku (za příplatek a za předpokladu když bude vyžadována úřady)
- ✓ Vyřízení stav. povolení či ohlášky na úřadech, stanoviska, kolaudace

Cenová nabídka nezahrnuje (zajistí objednatel):

- ✓ Přívod el. energie do strojovny, včetně platné revize.
- ✓ Prostor pro provádění pomocných a montážních prací s el. přípojkou Hasící přístroj do strojovny výtahu
- ✓ Osvětlení nástupišť 50 luxů.

### 4. Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo základní záruku v délce 60 měsíců, která začíná běžet dnem řádného protokolárního předání díla objednateli.

Záruka se nevztahuje:

Na přirozené opotřebení, na vady vzniklé přetěžováním zařízení, neodborným zacházením nebo nepovolenými úpravami. Na vady vzniklé vnějšími vlivy a nedostatečnou údržbou

### 5. Termíny a harmonogram prací-návrh

- ✓ Dodávka materiálu a zahájení prací je cca 12 týdnů od podpisu Smlouvy o Dílo.
- ✓ Montáž zařízení je 6 týdnů na výtah. Po dobu montáže je výtah nefunkční.
- ✓ Ostatní dle zadání VŘ

### 6. Platební podmínky

- ✓ 20% po nabytí účinnosti stavebního povolení
- ✓ 80% po dokončení díla, předání výtahu a odstranění všech vad a nedodělků
- ✓ Splatnost faktur 30 dní

### 7. Servis

24 hodinový NONSTOP servis ze servisního střediska v Praze

7.1 Rozsah placeného servisu včetně dopravy v záruční a pozáruční době

**Naše firma nabízí kompletní servis výtahů:**

- ✓ zajištění inspekčních prohlídek výtahů
- ✓ odborné zkoušky výtahů dle ČSN 27 4002
- ✓ odborné prohlídky výtahů dle ČSN 27 4002
- ✓ pravidelnou preventivní údržbu výtahů vč. mazání a čištění
- ✓ provozní prohlídky výtahů - dozorce
- ✓ opravy výtahů
- ✓ zajištěný nepřetržitý provoz 24 hodin denně (vyproštění, havárie, opravy atd.)
- ✓ záruční i pozáruční servis
- ✓ disponujeme hustou servisní sítí středisek
- ✓ elektronický monitoring výtahů – výtah sám 1x za 3 dny zavolá telefonní číslo na ústřednu a hlásí technický stav.

Adresa servisního střediska

BC Čakovice, Kostelecká 879, Praha 9 - Čakovice

## 8. Závěr

Platnost nabídky činí 180 kalendářních dnů od 25.11.2019.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na případnou další spolupráci.

V Duchcově dne 25.11.2019



Vladimír Kučera  
Obchodní zástupce  
602 326 496  
kucera@vytahy-vanerka.cz