

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Rekonstrukce prodejny 28.října 2**

Druh stavby:

Lokalita: Nový Jičín

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: Město Nový Jičín

IČ/DIČ:

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

Položek: 26

Zpracoval:

Datum: 31.01.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	24 341,54	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	61 719,23	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	54 179,49	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	52 138,89			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		5 965,05			0,00			
Přesun hmot a sutí		-0,20			0,00			
ZRN Celkem		198 344,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	198 344,00	Celkem bez DPH		198 344,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	41 652,24	Celk. včet. DPH		239 996,24

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce prodejny 28.října 2	Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:	Datum zpracování: 31.01.2020	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				54 941,00		4,65
1		611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	85,00	215,00	16 630,00	0,02	1,50
2		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	120,00	209,00	22 823,00	0,01	1,25
3		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	40,00	425,49	15 488,00	0,05	1,91
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 666,00		0,89
4		632418115RT1	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	37,50	547,00	18 666,00	0,02	0,89
		64	Výplně otvorů				3 842,00		0,81
5		642202011RAA	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka	kus	1,00	3 842,00	3 842,00	0,81	0,81
		711	Izolace proti vodě				1 789,00		0,01
6		711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	3,60	546,02	1 789,00	0,00	0,01
		725	Zařizovací předměty				13 635,00		0,09
7		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	221,00	201,00	0,02	0,02
8		725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, pr. ohřivač	kus	2,00	4 790,00	8 718,00	0,02	0,04
9		725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00	5 182,20	4 716,00	0,03	0,03
		733	Rozvod potrubí				19 148,00		0,15
10		733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40	m	35,00	53,20	1 694,00	0,00	0,10
11		733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	12,00	367,51	4 013,00	0,00	0,01
12		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	32,00	420,00	13 440,00	0,00	0,03
		734	Armatury				4 292,00		0,00
13		734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	4,00	82,39	300,00	0,00	0,00
14		734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé, Heimer Vekolux DN15	kus	4,00	639,00	2 556,00	0,00	0,00
15		734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	4,00	359,00	1 436,00	0,00	0,00
		735	Otopná tělesa				16 309,00		0,27
16		735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,60	124,00	293,00	0,02	0,06
17		735156668R00	Otopná tělesa panelová Radik VK 22 600/1400	kus	4,00	4 400,00	16 016,00	0,05	0,20
		771	Podlahy z dlaždic				17 796,00		0,59
18		771100010RAB	Výrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	m2	57,60	339,51	17 796,00	0,01	0,59
		781	Obklady (keramické)				9 127,00		0,06
19		781415016RAH	Obklad pórovinový do tmele Schömburg 25 x 33 cm	m2	17,00	590,00	9 127,00	0,00	0,06
		784	Malby				24 223,00		0,06
20		784195122R00	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	275,00	50,00	12 513,00	0,00	0,04
21		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	275,00	20,71	5 183,00	0,00	0,02
22		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	216,00	33,21	6 528,00	0,00	0,00
		94	Lešení a stavební výtahy				3 276,00		0,12
23		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00	180,00	3 276,00	0,01	0,12

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 336,00		2,05
24		978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	85,00	32,40	2 506,00	0,01	0,85
25		978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	120,00	25,91	2 829,00	0,01	1,20
			Ostatní materiál				5 965,00		0,26
26		597813708	Obkládačka 25x33 světle šedá mat	m2	19,00	345,00	5 965,00	0,01	0,26

Celkové náklady: 198 344,00 Kč