

VÁŠ DOPIS Č. J.:  
ZE DNE:  
NAŠE Č. J.: MMB/0116881/2020  
SPIS. ZN.:

Vážený pan  
Pavel Čepek  
Žitná 13  
621 00 BRNO

VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 28.2.2020  
POČET LISTŮ: 01

**OBJEDNÁVKA:**

**Objednávka č. 9672000014 – oprava havárie vnější splaškové kanalizace mezi Š1 – Š2 v areálu MŠ Veslařská 256. Brno**

Na základě Vaší písemné nabídky ze dne 5.3.2020, týkající se opravy havárie vnější splaškové kanalizace mezi šachtami Š1 – Š2 v areálu mateřské školy, objednaváme u Vás stavební práce spojené s odstraněním havárie v rozsahu, jak vyplývá z prohlídky daných prostor za účasti provozovatele, zástupce OŠMT MMB dne 17.2.2020.

Případné dotazy při realizaci odstranění této havarijní situace Vám zodpoví či upřesní zástupce OŠMT

Termín zahájení: 11.3. 2020  
Termín ukončení: 31.3. 2020  
Smluvní cena za dílo: 69 073,- Kč bez DPH

Dodavatel je plátcem DPH.  
U této akce se uplatní přenesená daňová povinnost.

Zpracovatel : Pavel Čepek  
Žitná 13  
621 00 Brno

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
mládeže a tělovýchovy  
káněské nám. 3  
67 BRNO  
-003-

Mgr. Martin Jelínek  
vedoucí Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

PŘÍLOHY 01 položkový rozpočet

POTVRZUJEME TÍMTO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 3, 601 00 Brno  
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

**OPRAVA HAVÁRIE VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**  
**ROZPOČET KANALIZACE MŠ VESLAŘSKÁ**  
MŠ Veslařská 256

**Materiál:**

Ruční výkop 1,20m x 0,50m x20 mb = 12m3 x 1850 Kč	12m3	22 200
Hlína zpět do výkopu 1m3x486 Kč	9m3	4 374
Podsyp pískem 1m3x588 Kč	1m3	588
Obsyp pískem 1m3x588 Kč	2m3	1 176
Doprava písku	3m3	3 200
KG roura DN 150 materiál	20m	4 800
KG kolena DN 150/15,30° materiál	5x	575
Přechod KG na betonovou rouru od svodu úkos DN 150	2x	720
T- kus KG DN 150/150	1x	230
Pažení výkopu do hl. 1,5m - montáž	20m	4680
Pažení výkopu do hl. 1,5m - demontáž	20m	960
Montážní práce kanalizace	soubor	6 500
Propojení šachet+napojení na svody	2+2	2 280
Bourací práce beton	soubor	2 600
Demontáž zámkové dlažby+zpětné položení	4m2	3 400
Železný rám s poklopem 60x60	1x	1 550
Oprava šachty+betonování roury v šachtě	soubor	1 240
Demontáž staré betonové roury DN 150	20m	1 000
Odvoz sutě	soubor	6 200
Doprava+režie	soubor	800
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>69 073</b>