

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna umakartových bytových jader v byl.domech Volgogradské 2372/159

Objekt:

D.1.1. - Architektonické stavební řešení

KSO: 803

Místo: Ostrava-Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 22.10.2018

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

Projektant:

Lenka Jerásková

IČ:

633 07 111

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerásková

IČ:

633 07 111

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-170 917,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
OPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-170 917,34	15,00%	-25 637,60
zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesen	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH


V CZK

-196 554,94

## PD změny

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-170 917,34</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>-170 917,34</b>	
D	786		Konstrukce truhlářské				<b>-167 748,58</b>	
39	K	766811112	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	-2,000	133,10	-266,20	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
40	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	-2,000	181,50	-363,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
41	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné dřevo	kus	-1,000	181,50	-181,50	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů dřevo					
42	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	-1,000	121,00	-121,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm					
43	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	-2,000	181,50	-363,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
44	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	-1,000	121,00	-121,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm					
45	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	-1,000	60,50	-60,50	
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)					
46	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	-1,000	60,50	-60,50	
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně zábrany)					
47	K	766811311	Montáž příných dřevěk na kuchyňských skřínkách spodních	kus	-5,000	60,50	-302,50	
	PP		Montáž kuchyňských linek dřevěk spodních skříněk příných + spoj					
48	K	766811351	Montáž příných dřevěk na kuchyňských skřínkách horních	kus	-6,000	60,50	-363,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek dřevěk horních skříněk příných					
	PP		Kuchyňská linka d.1800,včetně pracovní desky a ISI					

49	M	554125021	Kuchyňská linka dl. 1800, včetně pracovní desky a ští	kus	-1,000	18 433,14	-18 433,14
50	M	55231082	dřez nerez a odkládací ploškou vestavný matný 660 x 480mm	kus	-1,000	1 815,00	-1 815,00
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 660 x 480mm				
51	K	768811421	Montáž listů plastových zaklepnávacích na kuchyňských linkách	ks	-1,800	24,20	-43,58
	PP		Montáž listů plastových zaklepnávacích na kuchyňských linkách				
52	K	768811461	Montáž výsuvů zásuvek	kus	-8,000	36,30	-290,40
	PP		Montáž kuchyňských linek zásuvek výsuvů				
53	K	768811462	Montáž turniček zásuvek	kus	-8,000	18,15	-145,20
	PP		Montáž kuchyňských linek zásuvek turniček				
54	K	768812620	Demonáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	-1,000	302,50	-302,50
	PP		Demonáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně svislých uchycených na stěně, délky do 1500 mm				
55	K	768821111	Montáž korpusu vestavěné skříně počtové jednokřídkové	kus	-1,800	302,50	-302,50
	PP		Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně počtové jednokřídkové				
56	K	768821112	Montáž korpusu vestavěné skříně počtové dvoukřídkové	kus	-12,000	383,00	-4 356,00
	PP		Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně dvoukřídkové				
57	K	768821131	Montáž dveří vestavěné skříně boku nebo mezistěny	kus	-8,000	24,20	-145,20
	PP		Montáž nábytku vestavěného dveří boku nebo mezistěny				
58	K	768821141	Montáž posuvných dveří vestavěné skříně s kováním	kus	-8,000	302,60	-1 815,00
	PP		Montáž nábytku vestavěného dveří okrajových				
59	K	768821142	Montáž okrajových dveří vestavěné skříně s kováním	kus	-12,000	242,00	-2 904,00
	PP		Montáž nábytku vestavěného dveří posuvných				
60	M	607222791	Skříně vestavěné do předstěny 1100x600x2750mm	kus	-12,000	11 816,00	-139 392,00
	PP		Skříně vestavěné do předstěny 1100x600x2750mm				
61	M	60722281	Skříně vestavěné upínací 600 x 600x2750 mm	kus	-1,000	11 132,00	-11 132,00
	PP		Skříně vestavěné upínací 600 x 600x2750 mm				
62	K	768825821	Demonáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídkových	kus	-12,000	242,00	-2 904,00
	PP		Demonáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídkových				
63	K	898786202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%		1,08	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (8%) z ceny vodotěsné dopravní vzhlednosti do 50 m v objektech výšky přes 8 do 12 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-3 167,78
82	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rožňých nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-3,500	484,00	-1 694,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rožňých nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	VV		koupelny				
	VV		0,7*2*12		17,040		
	VV		1,42*2*12		68,160		
	VV		1,51*2*12		36,240		
	VV		WC				
	VV		1,05*2*1,5*12		37,800		
	VV		0,87*1,5*12		15,660		
	VV		kuchyň				
	VV		2,1*1,5*12		40,320		
	VV		1,8*0,7*12		16,120		
	VV		vany -odezet				
	VV		-0,7*0,5*2*5		-3,500		
	VV		Součet		226,840		
83	M	59761039	obkládací keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	-3,850	338,80	-1 304,38
	PP		obkládací keramické (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2				
85	K	781479186	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací lepidlo	m2	-3,500	24,20	-84,70
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací lepidlo				
86	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	-3,500	24,20	-84,70
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: výměna umývacích bytových jader v bytových vrbogruška  
2372/150

Objekt: D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace

KSO: 803	CC-CZ:
Místo: Ostrava-Zábřeh	Datum: 22.10.2019
Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih	IČ:
	DIČ:
Uchazeč: OSBAU s.r.o.	IČ: 02117436
	DIČ: CZ02117436
Projektant: Lenka Jerakasová	IČ: 633 07 111
	DIČ:
Zpracovatel: Lenka Jerakasová	IČ: 633 07 111
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -144 776,50

	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-144 776,50	15,00%	-21 716,48
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -166 492,98

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: výměna umývacích bytových jader v bytových vrbogruška  
2372/150

Objekt: D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace

Místo: Ostrava-Zábřeh	Datum: 22.10.2019
Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih	Projektant: Lenka Jerakasová
Uchazeč: OSBAU s.r.o.	Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady souplou celkem</b>							<b>-144 776,50</b>
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-144 776,50</b>
D	725		<b>Zdravotechnika - zařízení předměty</b>				<b>-144 776,50</b>
43	K	725241121	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x750 mm	soubor	-12,000	6 292,00	-75 504,00
44	K	725244653	Zesílna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soubor	-12,000	6 445,00	-85 340,00
45	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	-1,000	121,00	-121,00
55	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odluku	kus	-7,000	544,50	-3 811,50

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Výměna umakartových bytových jader v byt.domech Volgogradská 2372/159  
Objekt: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

KSO: 803  
Místo: Ostrava-Zábřeh

CC-CZ: 22.10.2019  
Datum:

Zadavatel:  
SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436  
DIČ: CZ02117436

Projektant:  
Lenka Jerakasová

IČ: 633 07 111  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lenka Jerakasová

IČ: 633 07 111  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**55 394,17**

DPH základní  
snižená  
zákl. přenesen.  
sniž. přenesen  
nulová

Základ daně  
0,00  
55 394,17  
0,00  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%  
21,00%  
15,00%  
0,00%

Výše daně  
0,00  
8 309,13  
0,00  
0,00  
0,00


Cena s DPH

**v CZK**

**63 703,30**

PD změny	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 800,30</b>	
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 636,85</b>	
K	A	342272205.XL	Průběh z tvárnice Yang Obeszávka 50 na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	7,870	373,72	2 941,18	
2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	7,870	189,40	1 333,18	
	K	342	Schůdky do sprchového koutu z ytongu	m2	7,875	300,00	2 362,50	
			1,5*0,75*7		7,875			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 163,45</b>	
	9R00		<b>Demontáž obložení stropu</b>	m2	14,423	150,00	2 163,45	
W			2,1*3,4		7,140			
W			(0,08+0,33+0,04+1,05+0,06)*0,865		1,367			
W			3,4*1,74		5,916			
W			Součet		14,423			
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>46 593,87</b>	
D	711		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>8 543,87</b>	
16	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	23,760	302,50	7 187,40	
PP			Provedení izolace proti povrchové a pospovrchové tlakové vodě nátěrem a tmele za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním					
W			1,42*2,2*12		37,488			
W			1,51*2,2*12		39,864			
W			0,9*2,2*12		23,760			
W			Součet		101,112			
17	M	24551040	<b>systém hydroizolační/práškový interiérový</b>	kg	4,312	302,50	1 304,38	
PP			systém hydroizolační/práškový interiérový					
18	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti	t	0,004	12 100,00	52,09	
PP			Přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>38 050,00</b>	
	766R00		<b>Úprava spodní skříňky - možnost vyzázení a umístění pračky nebo myčky (po vyzázení musí mít skříňka vrchní desku vrchní desku)</b>	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
PP			Kuchyňská linka tl.1800, včetně pracovní desky a lůž					
	766R00		<b>Demontáž spížních skříní</b>	kus	11,000	550,00	6 050,00	

	766R00	Dot + MTZ prosklených dvířek na KL	kus	11,000	2 500,00	27 500,00
63	K 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%		1,08	
	PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná doprava v vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D 771	Podlahy z dlaždic				11 417,41
66	K 771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfováních do 50 ks/ m2	m2	8,925	484,00	4 319,70
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfováních do 50 ks/ m2				
	W	koupelna		15,402		
	W	1,51*0,85*12				
	W	WC		10,962		
	W	0,87*1,05*12				
	W	schůdek		8,925		
	W	0,85*1,5*7		35,289		
	W	Součet		8,925		161,99
67	K 771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	18,15		
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
68	M 59761504	dlažba keramická protiskluzová 25 x 25 x 8 cm	m2	9,818	363,00	3 563,75
	PP	dlažba keramická protiskluzová 25 x 25 x 8 cm				
70	K 771579196.1	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,925	24,20	215,99
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel				
71	K 771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	8,925	24,20	215,99
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo				
	2	K 771161022	Montáž profilu pro schodové hrany	jm	10,500	45,00
	3	M 59054121	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hlinik eloxovaný (6x2500mm)	m	17,500	141,00
						2 467,590



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna umakartových bytových jader v byt.domech Volgogradská  
2372/159

Objekt:

**D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Zdravotechnické**

KSO: 803

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

Projektant:

Lenka Jerakasová

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

Poznámka:

CC-CZ: 22.10.2019  
Datum: 22.10.2019  
IČ: 02117436  
DIČ: CZ02117436  
IČ: 633 07 111  
DIČ: 633 07 111  
IČ: 633 07 111  
DIČ: 633 07 111

**Cena bez DPH**

**94 189,62**

Základ daně

DPH základni

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Sazba daně

21,00%

15,00%

21,00%

15,00%

0,00%

Výše daně

0,00

14 128,44

0,00

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**108 318,06**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna umakartových bytových jader v byt.domech Volgogradská  
2372/159

Objekt:

**D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Zdravotechnické**

Místo: Ostrava-Zábřeh

Datum: 22.10.2019

Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant: Lenka Jerakasová

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>94 189,62</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				94 189,62
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 067,22
23	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,000	229,90	459,80
25	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,000	43,56	87,12
27	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	181,50	181,50
30	K	722232122	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C pinoprotokové vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	229,90	229,90
33	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 60	m	2,000	30,25	60,50
34	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000	24,20	48,40
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				93 122,40
43	K	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm	soubor	5,000	6 528,14	32 640,70
PP			Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm.				
41	K	725244315	Zásleňna sprchová rámová se skleněnou výplň dvěře posuvně jednodílné do ríčky na vaničku šířky 1500 mm	soubor	7,000	6 372,40	44 606,80
5	K	725849411	Montáž + dodávka - baterie sprchová - byt na nastavení teploty sprchy	kus	7,000	253,10	1 771,70
6	K	725865322	Zápachová uzávěrka van - příplatek automatický vanový sifon	kus	5,000	124,80	624,00
7	K	771591432	Žlab - Úritové odvodnění v úrovni podlahy - 600 mm	kus	7,000	1 925,60	13 479,20