

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

KSO:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

CC-CZ:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel:

MČ Praha Satalice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

i [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

DPH základní
snížená

Základ daně

[REDACTED]

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

[REDACTED]

0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: MČ Praha Satalice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - ZTI, UT, plyn

742 - Elektroinstalace

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: MČ Praha Satalice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	949111112	montáž řešení tenkého křozového trubkového v do 1,0 m	sada	6,000		
2	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových přes 1 m3	m3	78,348		
			"3.NP"16,69*3*0,45-				
	VV		(1,8*1,2+0,875*1,2*4+0,9*2,2*2)*0,45+(2,2+1,6+2,2+1,6)*0,3*3+(1+1,4+3+0,5*2+2,7+3+1,7+0,8)*0,1*2,6-0,7*2*0,1-0,8*2*0,1-0,8*2*0,3		27,744		
	VV		"3.NP"16,69*1,9*0,15+6,7*3,2*0,5+6,7*3,2*0,3+0,3*2*1,5*2.NP"(0,4+0,55+0,3+0,4)*0,45*1,5+(4,95*0,15*2,9-		24,789		
	VV		1,6*0,15)+(2+2,57+1,13+0,96+2,57+0,3*2+0,8*3)*0,1*2,9+0,8*0,1*0,1-(1,6*4*0,1)		5,942		
	VV		"1.NP"(0,3+0,4)*0,45*1,5+(4,95+3,37)*0,15*3,055-		22,500		
	VV		1,6*0,15*2+(2+1+1,4+2,03+1,75+0,1+1,63+3,78+1)*3,055				
	VV		*0,1-1,6*4*0,1+(1,2+1,7+2,6+2,6+2+2,1+4)*0,3*3,055				
	VV		"1.NP"-1,8*7*0,3+(2,97+2,9)*0,45*0,4+0,8*0,8*0,15		-2,627		
	VV		Součet		78,348		
3	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,527		
	VV		0,45*0,45*1,3*2		0,527		
4	K	962032641r	Bourání komínových hlavic	ks	2,000		
5	K	962032642r	Vybourání skladeb teras	m2	16,100		
	VV		7,9+8,2		16,100		
6	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	4,489		
	VV		(4,95*2,41+2,41*2,5)*0,25		4,489		
7	K	963053935	Bourání schodišťových ramen (stupňů), podest 2.NP, 1.NP	m2	10,628		
	VV		1*3,9+3,37*1,48+1,45*1,2		10,628		
8	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	229,000		
	VV		"2.NP"136,1-3,6-4,7		127,800		
	VV		"3.NP"101,2		101,200		
	VV		Součet		229,000		
9	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	26,070		
	VV		260,7*0,1		26,070		
10	K	97802001r	Demonáž ostatních kcí na střeše (antény, rozvody apod).	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		
11	K	97802004r	Demonáž dveří včetně zárubní	ks	38,000		
12	K	97802007	Ostatní drobné bourání kapes, nové stoupačky apod.	kpl	1,000		
13	K	97802007r	Demonáž kuchyňské linky	kpl	1,000		
D		997	Přesun sutě				
14	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	279,194		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	279,194		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 304,686		
	VV		279,194*19 'Přepočtené koeficientem množství		5 304,686		
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	279,194		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
18	K	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené	m2	245,100		
	VV		"3.NP"117,3		117,300		
	VV		"2.NP"136,1-3,6-4,7		127,800		
	VV		Součet		245,100		
19	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střeš šikmých volně kladené mezi krokve vláknité tl přes 100 mm	m2	205,265		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	205,265		205,265		
20	K	713151813r	Odstranění KZS-v místě rozšiřování fasádních otvorů	kpl	1,000		
		VV	1		1,000		
	D	721	ZTI, UT, plyn				
21	K	72111080r	Demontáž rovodů vody, kanalizace, plyn, topení	kpl	1,000		
22	K	72111081r	Demontáž zařizovacích předmětů	kpl	1,000		
	D	742	Elektroinstalace				
23	K	74211000r	Demontáž elektro	kpl	1,000		
	D	762	Konstrukce tesařské				
24	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm ²	m	601,360		
		VV	16,69*4+6,9*18+5,6*18+7*18+18*10,2		601,360		
25	K	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m ²	205,265		
		VV	205,265		205,265		
26	K	762420815	Demontáž obnození stropu z desek -terasy vč. izolace	m ²	16,100		
		VV	7,9+8,2		16,100		
27	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m ²	101,200		
		VV	101,2		101,200		
28	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	193,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
29	K	763131822	Demontáž SDK podhledu	m ²	161,400		
		VV	136,1-3,6+4,9+3,6+1+19,4		161,400		
30	K	763161822	Demontáž SDK podkroví s vč. tepelné izolace	m ²	121,710		
		VV	16,4*7,1+1,55*3,4		121,710		
	D	764	Konstrukce klempířské				
31	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m ²	205,265		
		VV	6,9*16,69+5,6*16,69-1*0,75*4-0,6*0,6		205,265		
32	K	764331403	Demontáž klempířských kcí	kpl	1,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
33	K	766311811	Demontáž zábradlí teras	m	11,930		
		VV	5,92+6,01		11,930		
34	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1.0 m	kus	18,000		
		VV	18		18,000		
35	K	766622833	Demontáž oken a bakových sestav -plastové	kus	16,000		
36	K	766622834	Demontáž výkladce, vstupního prťálu-kovové	kus	3,000		
37	K	766622835	Demontáž střešních oken	kus	4,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				
38	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic , pvc vč. soklu	m ²	291,230		
		VV	"3.NP"117,3		117,300		
		VV	"2.NP"4,9+3,6+1+19,4		28,900		
		VV	"1.NP"139,9-8,3		131,600		
		VV	"schody a podesty"6+1,2*1,4+(10*1,15)*0,5		13,430		
		VV	Součet		291,230		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
39	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	kpl	1,000		