

název zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 59
ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha - Satalice

kód zakázky: 377-2019
stupeň: DVZ

| Poř. Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. Cena | Cena Jedn. hmotn. | DPH |
|------------------------|------------|---|-----|-----------------|------------|-------------------|-----|
| Domovní vodovod | | | | | | | |
| DV1: Potrubí | | | | | | | |
| 1. | DV1.1 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 16x2,3 + izolace mirelon 9 mm | bm | - | | | |
| 2. | DV1.2 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 16x2,3 + izolace mirelon 13 | bm | - | | | |
| 3. | DV1.3 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 20x2,8 + izolace mirelon 9 mm | bm | 70,0 | | | |
| 4. | DV1.4 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 20x2,8 + izolace mirelon 13 | bm | 105,0 | | | |
| 5. | DV1.5 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 25x3,5 + izolace mirelon 9 mm | bm | 15,0 | | | |
| 6. | DV1.6 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 25x3,5 + izolace mirelon 13 | bm | 85,0 | | | |
| 7. | DV1.7 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 32x4,4 + izolace mirelon 9 mm | bm | 50,0 | | | |
| 8. | DV1.8 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 32x4,4 + izolace mirelon 13 | bm | - | | | |
| 9. | DV1.9 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 16x2,3 + izolace mirelon 20 | bm | - | | | |
| 10. | DV1.10 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 20x2,8 + izolace mirelon 20 | bm | - | | | |
| 11. | DV1.11 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 25x3,5 + izolace mirelon 20 | bm | 10,0 | | | |
| 12. | DV1.12 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 32x4,4 + izolace mirelon 20 | bm | 10,0 | | | |
| 13. | DV1.13 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 40x5,6 + izolace mirelon 20 | bm | 40,0 | | | |
| 14. | DV1.14 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 50x6,9 izolace mirelon 20 mm | bm | - | | | |
| 15. | DV1.15 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 - 63x8,6 izolace mirelon 20 mm | bm | - | | | |
| 16. | DV1.16 | Potrubí z polypropylénu S3,2 PN 16 -75x10,3 + izolace mirelon 75 | bm | - | | | |
| 17. | DV1.21 | kompletace a montáž | % | 15,0 | | | |
| 18. | DV1.22 | rezerva pro nepředpokládané vícenáklady 10% | % | 0,1 | | | |
| DV3: Armatury | | | | | | | |
| 1. | DV3.1 | rohový ventil 1/2" + flexi hadička, připojení zařizovacích předmětů | kus | 20,0 | | | |
| 2. | DV3.2 | rohový ventil 1/2" pro připojení pračky a myčky | kus | 6,0 | | | |
| 3. | DV3.3 | kulový kohout DN20 | kus | - | | | |
| 4. | DV3.4 | kulový kohout DN25 | kus | 1,0 | | | |
| 5. | DV3.5 | kulový kohout DN32 | kus | - | | | |
| 6. | DV3.6 | kulový kohout DN50 | kus | - | | | |
| 7. | DV3.7 | vypouštěcí ventil DN20 | kus | - | | | |
| 8. | DV3.8 | Výtokový ventil DN 15 | kus | - | | | |
| 9. | DV3.9 | Uzavírací ventil s odvodněním DN15 | kus | 21,0 | | | |
| 10. | DV3.10 | Uzavírací ventil s odvodněním DN20 | kus | 7,0 | | | |
| 11. | DV3.11 | Uzavírací ventil s odvodněním DN25 | kus | 3,0 | | | |
| 12. | DV3.12 | Uzavírací ventil s odvodněním DN32 | kus | 5,0 | | | |
| 13. | DV3.13 | Uzavírací ventil s odvodněním DN40 | kus | - | | | |
| 14. | DV3.14 | Uzavírací ventil s odvodněním DN50 | kus | - | | | |
| 15. | DV3.15 | zpětná klapka DN32 | ks | 1,0 | | | |
| 16. | DV3.16 | zpětná klapka DN50 | ks | - | | | |
| 17. | DV3.17 | MTCV vyvažovací automatický ventil DN 15 - Danfoss | kus | 7,0 | | | |

název zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 59
ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha - Satalice

kód zakázky: 377-2019
stupeň: DVZ

| Poř. Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. Cena | Cena Jedn. hmotn. | DPH |
|---------------------------------|------------|---|-----|-----------------|------------|-------------------|-----|
| 18. | DV3.18 | MTCV vyvažovací automatický ventil DN 20 - Danfoss | kus | – | | – | |
| 19. | DV3.19 | Vodoměr na studenou vodu (s pulzním výstupem pro připojení komunikačního modulu M-bus) | kus | 8,0 | | | |
| 20. | DV3.20 | Vodoměr na teplou vodu (s pulzním výstupem pro připojení komunikačního modulu M-bus) | kus | 8,0 | | | |
| 21. | DV3.21 | Bytový uzávěr SV +TV - kulový kohout DN 25 | kus | 16,0 | | | |
| 22. | DV3.22 | vodoměrná sestava systémová dle požadavku provozovatele vodovodu - revize - oprava - komolet | kpl | 1,0 | | | |
| 23. | DV3.23 | Nezámrzná armatura s nastavcem na hadici DN 20 | kus | – | | | |
| 24. | DV3.24 | kohout s připojením na hadici DN 15 | ks | 1,0 | | | |
| 25. | DV3.27 | Montáž + kompletace | % | 10,0 | | | |
| DV4: Výtokové armatury | | | | | | | |
| 1. | DV4.1 | Stojánková páková umyvadlová směšovací baterie s ramínkem | ks | 7,0 | | | |
| 2. | DV4.2 | dřezová páková směšovací baterie- příprava dle standardu objektu + rohový ventil 2 ks chrom - komolet | ks | 6,0 | | | |
| 3. | DV4.3 | vanová baterie podomítková termostatická směšovací; - uni podomítkový díl; - kolínko; - 3 polohová ruční sprcha; - hadice; - držák sprchy s hlavovou a ruční sprchou a sprchovou tvří komplet | ks | 2,0 | | | |
| 4. | DV4.4 | sprchová baterie podomítková termostatická směšovací; - uni podomítkový díl; - kolínko; - 3 polohová ruční sprcha; - hadice; - držák sprchy s hlavovou a ruční sprchou a sprchovou tvří komplet | ks | 1,0 | | | |
| 5. | DV4.5 | Nástěnná páková umyvadlová směšovací baterie s prodlouženým ramínkem | ks | 2,0 | | | |
| #### | DV4.11 | Montáž + kompletace | % | 10,0 | | | |
| DV5: Ohřev TUV | | | | | | | |
| 1. | DV5.1 | automatická stanice přípravy TUV, dodávka VYT - komplet | ks | 1,0 | | | |
| 2. | DV5.2 | uzavírací ventil DN 20 | ks | – | | | |
| 3. | DV5.5 | cirkulační čerpadlo referenční výrobek WII O-TOP-720 | ks | 1,0 | | | |
| 4. | DV5.7 | zpětná klapka DN 32 | ks | – | | | |
| 5. | DV5.8 | Redukční ventil DN 32 | ks | 2,0 | | | |
| 6. | DV5.9 | Redukční ventil DN 32 | ks | 2,0 | | | |
| 7. | DV5.10 | filtr DN32 | ks | 1,0 | | | |
| 8. | DV5.11 | pojistný ventil DN 15 - 0-1 Mpa | ks | 1,0 | | | |
| 9. | DV5.12 | Tlakový elektrický zásobník na přípravu TUV - pod zařizovací předmět včetně bezpečnostní armatury | kpl | – | | | |
| 10. | DV5.13 | Podružný vodoměr SV DN 32 | ks | 1,0 | | | |
| DV6: Zařizovací předměty | | | | | | | |
| 1. | DV6.1 | Umyvadlo dle výběru investora komplet včetně kotvících prků | ks | 5,0 | | | |

název zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 59
ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha - Satalice

kód zakázky: 377-2019
stupeň: DVZ

| Poř. Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. Cena | Cena Jedn. hmotn. | DPH |
|----------|------------|---|----|-----------------|------------|-------------------|-----|
| | | Umývátko dle výběru investora komplet včetně kotvicích prků | ks | 2,0 | | | |
| 2. | DV6.3 | závěsný klozet dle výběru investora + prkénko u wc pomalu padací | ks | 6,0 | | | |
| 3. | DV6.4 | předstěnový modul k zabudování do stěny se splachovací nádržkou s ovládáním, s krycí dvojčinnou deskou, tlačítko povrch chrom - komplet - dle výběru architekta - Geberit Kombifix + protibluková | ks | 6,0 | | | |
| 4. | DV6.5 | Vana 180x80 cm akrylátová, bílá- komplet včetně odpadní soupravy a osazovacích prvků a napouštění přepadem | ks | 2,0 | | | |
| 5. | DV6.8 | Sprcha dle specifikace investora a standardu objektu včetně odtoku a sifonu + sprchová zástěna z vrzeného skla - komplet | ks | 1,0 | | | |
| | | Keramická volně závěsná výlevka DN100 včetně montážního modulu + mřížka + plast chránič - komplet + sifon | ks | 2,0 | | | |
| | | Džez v kuchyňské lince včetně sifonu - dle specifikace kuchyňského studia | ks | 6,0 | | | |

Domovní kanalizace

K1: Potrubí

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|----|------|------|--|--|
| 1. | K1.1 | Potrubí PP-HT DN 40 | bm | 5,0 | | | |
| 2. | K1.2 | Potrubí PP-HT DN 50 | bm | 45,0 | | | |
| 3. | K1.3 | Potrubí PP-HT DN 75 | bm | 5,0 | | | |
| 4. | K1.4 | Potrubí PP-HT DN 110 | bm | 60,0 | | | |
| 5. | K1.5 | Potrubí PP-HT DN 125 | bm | 27,0 | | | |
| 6. | K1.6 | kanalizační potrubí PVC-U - KGEM DN100 včetně tvarovek a závěsů | bm | 5,0 | | | |
| 7. | K1.7 | kanalizační potrubí PVC-U - KGEM DN125 včetně tvarovek a závěsů - dopojení dešťových svodů kol | bm | - | | | |
| 8. | K1.8 | kanalizační potrubí PVC-U - KGEM DN150 včetně tvarovek a závěsů | bm | - | | | |
| 9. | K1.9 | Hloubení rýhy hl. 0,6 až 2,7 m, tř. 3-4 (80%); tř. 5 (20%), pažení zátažné, sejmutí ornice a manipulace s ní, vyvážení inženýrských sítí, odklizení přebytku výkopku na mezideponii do 2 km, zásyp se zhutněním, počítáno od terénu na | m3 | - | | | |
| 10. | K1.10 | Uložení zeminy na skládku | m3 | - | | | |
| 11. | K1.11 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | - | | | |
| 12. | K1.12 | Provedení pískového lože pro potrubí tl. 100 mm + nadsyp | m3 | - | | | |
| 13. | K1.13 | Provedení izolace potrubí proti hluku a rosení - Geberit 4 mm | bm | - | | | |
| 14. | K1.14 | Montáž + kompletace | % | 10,0 | | | |
| | | | | | 10,0 | | |

K2: Příslušenství

| | | | | | | | |
|----|------|---------------------------------------|----|-----|--|--|--|
| 1. | K1.1 | odvětrávací hlavice kanalizace DN 100 | ks | 3,0 | | | |
| 2. | K1.2 | odvětrávací hlavice kanalizace DN 70 | ks | - | | | |

název zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 59
ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha - Satalice

kód zakázky: 377-2019
stupeň: DVZ

| Poř. Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. Cena | Cena Jedn. hmotn. | DPH |
|----------|------------|---|-----|-----------------|------------|-------------------|-----|
| 3. | K1.3 | podomítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky - referenční výrobek HL 405 | ks | 8,0 | | | |
| 4. | K1.4 | zápachová uzávěrka pro umyvadla - sifon trubkový do skříňky, chrom - komolet - sifon umyvadlový designový | ks | 7,0 | | | |
| 5. | K1.5 | manžeta pro napojení WC a výlevek - referenční výrobek geberit | ks | 6,0 | | | |
| 6. | K1.6 | zápachová uzávěrka pro dřez referenční výrobek HL 21 DN 50 - komplet | ks | 6,0 | | | |
| 7. | K1.7 | Tryhtýřový sifon pro odvod kondenzátu z kondenzačního kotle, VZT a boileru HL 138 | ks | 11,0 | | | |
| 8. | K1.8 | Montáž + kompletace | % | 12,0 | | | |
| 9. | K1.9 | Kamerová zkouška + protokol | kpl | 1,0 | | | |
| 10. | K1.10 | Úprava vodovodní přípojky kpl | kpl | 1,0 | | | |
| 11. | K1.11 | Podlahová vpust HL 72.1 - komplet | kpl | - | | | |
| 12. | K1.12 | Podlahová vpust HL 80 - komplet | kpl | - | | | |
| 13. | K1.13 | Úprava dvora - odvodnění | kpl | 1,0 | | | |
| 14. | K1.14 | Tryhtýřový sifon pro odvod kondenzátu z kondenzačního kotle HL 20 | ks | 2,0 | | | |
| | | Přívzdušňovací ventil HL 900 | ks | - | | | |

název zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 59
ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha - Satalice

kód zakázky: 377-2019
stupeň: DVZ

Cena s DPH

název zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 59
ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha - Satalice

kód zakázky: 377-2019
stupeň: DVZ

Cena s DPH

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

název zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 59
ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha - Satalice

kód zakázky: 377-2019
stupeň: DVZ

Cena s DPH