

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **6**

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk
6	25.2.2020 - 30.9.2020	1302 Chlumeck nad Cidlinou - Lichkov	Obnova PKO na mostních objektech v úseku trati Týniště n/O - Potštejn	8.3.-22.3.2020
			SO 01 Most v km 53,696	28.7.-10.8.2020
			SO 02 Most v km 64,576	
			SO 03 Most v km 64,948	

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 25.2.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.6 Obnova PKO na mostních objektech v úseku trati Týniště n/O - Potštejn

Objekt: SO 01 Most v km 53,696

Traťový úsek: Týniště n/O - Potštejn

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Lípa nad Orlicí

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	168	628613221	Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. třídy	m2	172,055
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
2	188	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	1 200,000
3	191	946211231	Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	1 200,000
		99	Přesun hmot a manipulace se suti		
4	295	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117	t	7,742
5	282	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	7,742
6	283	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	154,840
7	284	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,742
8	287	997221119	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m	t	7,742
9	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	7,742
		D2	Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč		
10	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
11	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
12	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
13	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
14	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
		D4	Materiály		
15	390	581544210	křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm	t	7,742
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
16	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	48,000

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 25.2.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.6 Obnova PKO na mostních objektech v úseku trati Týniště n/O - Potštejn

Objekt: SO 02 Most v km 64,576

Traťový úsek: Týniště n/O - Potštejn

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Doudleby nad Orlicí

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1	168	628613221	základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. třídy	m2	773,000
2	186	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	75,000
3	188	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	5 490,000
4	187	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	75,000
5	189	946211131	Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	75,000
6	191	946211231	Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	5 490,000
7	190	946211831	Demontáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	75,000
8	295	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117	t	34,785
9	282	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	34,785
10	283	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	695,700
11	284	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	34,785
12	287	997221119	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m	t	34,785
13	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	34,785
		D2	Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč		
14	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
15	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
16	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
17	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
		D4	Materiály		
18	390	581544210	křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm	t	34,785
		767	Konstrukce zámečnické		
19	313	421941321	Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh	m2	30,000
20	309	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2	30,000
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		

21 350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	96,000
--------	---------	--	-----	--------

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 25.2.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.6 Obnova PKO na mostních objektech v úseku trati Týniště n/O - Potštejn

Objekt: SO 03 Most v km 64,948

Traťový úsek: Týniště n/O - Potštejn

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Doudleby nad Orlicí

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	168	628613221	Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. třídy	m2	272,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
2	188	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	1 800,000
3	191	946211231	Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	1 800,000
		99	Přesun hmot a manipulace se sutí		
4	295	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117	t	12,240
5	282	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	12,240
6	283	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	244,800
7	284	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	12,240
8	287	997221119	Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m	t	12,240
9	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	12,240
		D2	Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč		
10	367	30001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
11	368	60001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
12	370	65002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
13	371	67002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
14	369	70001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
		D4	Materiály		
15	390	581544210	křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm	t	12,240
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
16	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	48,000

souhlasí za objednatele: dne 25.2.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 624179

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8b53a54-e36e-48d5-8583-40406d06691d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2020 13:29:02



c2677de1-7dc0-471a-b82d-ce866fdcd45a