

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **7**

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk
7	2.3.2020 - 31.4.2020	1131 Lovosice - Česká Lípa	Výměna mostnic na mostech v úseku Zahrádky u Č.Lípy - Česká Lípa	30.3. - 8.4.2020
			SO 01 Most v km 82,204	
			SO 02 Most v km 83,475	
			SO 03 Most v km 83,745	

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 2.3.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.7 Výměna mostnic na mostech v úseku Zahradky u Č.Lípy - Česká Lípa

Objekt: SO 01 Most v km 82,204

Traťový úsek: Lovosice - Česká Lípa

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Sosnová

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	200,000
2	001	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	200,000
3	035	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel	m2	13,200
3 Svislé a kompletní konstrukce					
4	095	326214121	Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě pozinkované	m3	4,000
4 Vodorovné konstrukce					
5		421941221R	Úprava podlahy z plechů bez výztuh - úprava šířky	ks	8,000
6	111	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15	m2	5,040
5 Komunikace pozemní					
7	122	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky	kus	24,000
8	125	521273122	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba s převýšením do 75 mm s 1 klínem	kus	24,000
9	129	521273222	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž s převýšením do 75 mm s 1 klínem	kus	24,000
10	132	521281111	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba	kus	2,000
11	133	521281211	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž	kus	2,000
12	131	521283221	Demontáž pozednic s odstraněním štěrku	kus	2,000
13	142	521353111.R	Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové v ose - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek	m	10,000
14	140	521371111.R	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici - nový svrškový materiál 100% (svěrky Skl 24, podkladnice mostnicové)	m	15,000
15	146	525010022	Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích	m	10,000
16	145	525070011	Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu bez průběžného kolejového lože	m	15,000
17		545361211	Výměna pražců z betonu s žebrovými podkladnicemi	kus	6,000
18		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	15,000
19		5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus	4,000
<i>Spojka=kus</i>					
20		5908005230	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49	kus	4,000
<i>Spojka=kus</i>					
21	162	5909032010.R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	4,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
22	165	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	129,290
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					

23	183	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	140,000
24	184	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	2 800,000
25	185	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	140,000
26		943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	40,000
27		943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	400,000
28		943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	40,000
29	219	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	18,500
30	224	985111292	Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekání betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,500
31	225	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	129,290
32	226	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	129,290
33	246	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	110,790
34	248	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	18,500
35		985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	129,290
36	254	985564224	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm	kus	70,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

37	291	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,035
38	295	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117	t	2,586
39	282	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	7,860
40	283	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	196,500
41	285	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	7,860
42	297	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	26,000
43	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	53,489

m Práce a dodávky M

44	361	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	60,000
45	357	HZS0000002	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	30,000
46	359	HZS0000004	Přívěsný vozík	Sh	30,000

767 Konstrukce zámečnické

47	311	421941221	Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh	m2	2,900
48	313	421941321	Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh	m2	21,750
49	309	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2	21,750
50	305	429172121	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba nýtovaných, hmotnosti	kg	152,944

nové stoličky

51	307	429172221	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž nýtovaných, hmotnosti	kg	152,944
----	-----	-----------	---	----	---------

nové stoličky

52	303	963071121	Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků nýtovaných, hmotnosti do 10	kg	108,900
----	-----	-----------	--	----	---------

původní stoličky

53	335	938905311	Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očištění, nátěr, namazání	kus	4,000
----	-----	-----------	--	-----	-------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

54	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
55	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
56	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
57	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

58	381	012002000	Geodetické práce	soubo r	1,000
59	373	013244001	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubo r	1,000
60	374	013244002	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 10m	soubo r	1,000
61	375	013244021	Příplatek za každý další m délky rozpětí - projekt mostnic bez převýšení	m	5,000

VRN3 Zařízení staveniště

62		034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl	1,000
----	--	-----------	--------------------------------------	-----	-------

D4 Materiály

63	384	5956107010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240	m3	4,056
64	383	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	30,000
65	388	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235 JR slza tl 6mm tabule	t	0,142
66		5956140050	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění pružné-Skl24	kus	6,000

dodá ST

67	389	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	168,238
68		309252910.R	šroub vysokopevnostní HRC	ks	44,000
69		28616311	rohož nosná systémového podlahového topení kari síť rozměry ok 100x100mm	kus	3,000

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 2.3.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.7 Výměna mostnic na mostech v úseku Zahradky u Č.Lípy - Česká Lípa

Objekt: SO 02 Most v km 83,475

Traťový úsek: Lovosice - Česká Lípa

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Česká Lípa

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	200,000
2	001	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	200,000
2 Zakládání					
3	079	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,300
3 Svislé a kompletní konstrukce					
4	092	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 <i>úložný práh pro pozednice</i>	m3	2,000
5	093	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	10,000
6	094	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	10,000
4 Vodorovné konstrukce					
7	099	421953211	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění	m2	36,160
8	100	421953311	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba	m2	31,640
9	101	421953321	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé montáž	m2	31,640
5 Komunikace pozemní					
10	122	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky	kus	17,000
11	123	521273111	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici	kus	17,000
12	127	521273211	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici	kus	17,000
13	132	521281111	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba	kus	2,000
14	133	521281211	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž	kus	2,000
15	131	521283221	Demontáž pozednic s odstraněním šterku	kus	2,000
16	141	521327111.R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek	m	12,000
17	139	521371111	Zřízení koleje stykované na ocelových mostech z kolejnic (tvaru S 49) s normálním rozchodem bez průběžného kolejového lože na mostnicích	m	13,000
18	146	525010022	Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakékoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích	m	12,000
19	145	525070011	Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech jakékoliv soustavy a jakékoliv rozdělení pražců normálního rozchodu bez průběžného kolejového lože	m	13,000
20		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	10,000
21		5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus	4,000
<i>Spojka=kus</i>					
22		5908005230	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49	kus	4,000
<i>Spojka=kus</i>					

23	162	5909032010. R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	3,000
----	-----	------------------	--	-----	-------

767 Konstrukce zámečnické

24	311	421941221	Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh	m2	1,200
25	313	421941321	Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh	m2	15,600
26	309	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2	15,600

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

27	285	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,719
28	297	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	19,000
29	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	20,823

m Práce a dodávky M

30	361	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	60,000
31	357	HZS0000002	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	30,000
32	359	HZS0000004	Přívěsný vozík	Sh	30,000

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

33	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
34	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
35	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
36	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

37	381	012002000	Geodetické práce	soubo r	1,000
38	373	013244001	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubo r	1,000
39	374	013244002	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 10m	soubo r	1,000
40	375	013244021	Příplatek za každý další m délky rozpětí - projekt mostnic bez převýšení	m	3,000

D4 Materiály

41	384	5956107010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240	m3	3,399
42	383	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	20,000
43	388	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235 JR slza tl 6mm tabule	t	0,059

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 2.3.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.7 Výměna mostnic na mostech v úseku Zahradky u Č.Lípy - Česká Lípa

Objekt: SO 03 Most v km 83,745

Traťový úsek: Lovosice - Česká Lípa

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Česká Lípa

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	001	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	200,000
2	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	200,000
5 Komunikace pozemní					
3	122	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky	kus	28,000
4	123	521273111	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez převýšení v příčné, v oblouku nebo přechodnici	kus	28,000
5	127	521273211	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v příčné, v oblouku nebo přechodnici	kus	28,000
6	132	521281111	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba	kus	2,000
7	133	521281211	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž	kus	2,000
8	131	521283221	Demontáž pozednic s odstraněním šterku	kus	2,000
9	141	521327111.R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojítych podložek	m	10,000
10	139	521371111	Zřízení koleje stykované na ocelových mostech z kolejnic (tvaru S 49) s normálním rozchodem bez průběžného kolejového lože na mostnicích	m	15,000
11	146	525010022	Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích	m	10,000
12	145	525070011	Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu bez průběžného kolejového lože	m	15,000
13		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	10,000
14		5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus	4,000
<i>Spojka=kus</i>					
15		5908005230	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49	kus	4,000
<i>Spojka=kus</i>					
16	162	5909032010.R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	3,000
767 Konstrukce zámečnické					
17	311	421941221	Oprava podlah z plechů výroba bez výtuh	m2	1,330
18	313	421941321	Oprava podlah z plechů montáž bez výtuh	m2	19,950
19	309	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výtuh	m2	32,850
20	335	938905311	Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očištění, nátěr, namazání	kus	4,000
99 Přesun hmot a manipulace se sutí					
21	285	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,903
22	297	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	30,000
23	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	20,996

Práce a dodávky M

24	357	HZS0000002	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	30,000
25	359	HZS0000004	Přívěsný vozík	Sh	30,000
26	361	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	60,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby

27	349	HZS1332	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista - MONTÉR ODBORNÝ	hod	2,000
----	-----	---------	--	-----	-------

OST Ostatní

28		7592005120R	Demontáž a zpětná montáž počítačidla náprav	kus	1,000
----	--	-------------	---	-----	-------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

29	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
30	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
31	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
32	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

33	381	012002000	Geodetické práce	soubo r	1,000
34	373	013244001	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubo r	1,000
35	374	013244002	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 10m	soubo r	1,000
36	375	013244021	Příplatek za každý další m délky rozpětí - projekt mostnic bez převýšení	m	5,000

D4 Materiály

37	384	5956107010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240	m3	4,879
38	383	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	20,000
39	388	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235 JR slza tl 6mm tabule	t	0,065

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 2.3.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 624286

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1b2e5579-0291-4e80-81d5-ca8af766d5d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2020 14:07:03



e7d93942-cacf-4a86-b24b-295e9ff127d7