

## Položkový rozpočet stavby

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| Stavba:   | <b>07</b> | <b>Oprava výústního objektu Horní Lapač</b> |
| Objekt:   | <b>01</b> | <b>Oprava výústního objektu</b>             |
| Rozpočet: | <b>1</b>  | <b>Oprava výústního objektu</b>             |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| Objednatel: | <b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b><br><b>Kojetínská 3666/64</b><br><b>76701 Kroměříž</b> | IČO: <b>49451871</b><br>DIČ: <b>CZ49451871</b> |
|-------------|---|--|

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Zhotovitel: | <b>Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem</b><br><b>Obchodní 1576</b><br><b>76861 Bystřice pod Hostýnem</b> | IČO: <b>46904051</b><br>DIČ: <b>CZ46904051</b> |
|-------------|--|--|

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  | Celkem           |
|------------------|--|------------------|
| HSV              |  | 53 523,80        |
| PSV              |  | 0,00             |
| MON              |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  | 1 070,48         |
| <b>Celkem</b>    |  | <b>54 594,28</b> |

| Rekapitulace daní       |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK      |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>54 594,28</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>11 464,80</b> CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **66 059,08** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------|---|
| 11          | Přípravné a přidružené práce                               | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 13          | Hloubené vykopávky   | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 16          | Přemístění výkopku   | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 17          | Konstrukce ze zemin  | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 18          | Povrchové úpravy terénu                                    | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 27          | Základy  | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 59          | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 87          | Potrubí z trub z plastických hmot                          | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 89          | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení               | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 96          | Bourání konstrukcí   | HSV      |  |  | XXX    |   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                                    | HSV      |  |  | XXX    |   |
| S           | Přesuny sutí   | HSV      |  |  | XXX    |   |
| ON          | Ostatní náklady  | ON       |  |  | XXX    |   |
| Cena celkem |  |          |  |  | 0,00   | 0 |

## Položkový rozpočet

|    |    |                                      |
|----|----|--------------------------------------|
| S: | 07 | Oprava výústního objektu Horní Lapač |
| O: | 01 | Oprava výústního objektu             |
| R: | 1  | Oprava výústního objektu             |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky                                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem     |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|------------|
| <b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>                               |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 1   | 112101112     | Kácení stromů listnatých průměru 30 cm             | kus    | 1,00000  | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>   |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 2   | 132201210     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ    | m3     | 15,00000 | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>   |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 3   | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m       | m3     | 15,00000 | XXX       | XXX        |
| 4   | 162701101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m   | m3     | 10,50000 | XXX       | XXX        |
| 5   | 167101101     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3   | m3     | 10,50000 | XXX       | XXX        |
| 6   | 199000005     | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                    | t      | 18,90000 | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>  |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 7   | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                | m3     | 3,80000  | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>                                    |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 8   | 00572470      | Směs travní  | kg     | 1,50000  | XXX       | XXX        |
| 9   | 180401211     | Založení trávníku lučního výsevem v rovině         | m2     | 50,00000 | XXX       | XXX        |
| 10  | 181101102     | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   | m2     | 50,00000 | XXX       | XXX        |
| 11  | 183403153     | Obdělání půdy hrabáním, v rovině                   | m2     | 50,00000 | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 27 Základy</b>  |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 12  | 273313711     | Beton základových desek prostý C 25/30             | m3     | 0,80000  | XXX       | XXX        |
| 13  | 273351215     | Bednění stěn základových desek - zřízení           | m2     | 4,80000  | XXX       | XXX        |
| 14  | 273351216     | Bednění stěn základových desek - odstranění        | m2     | 4,80000  | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b> |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 15  | 594411111     | Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm         | m2     | 9,00000  | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>                          |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 16  | 28600902      | Trubka PVC   | m      | 10,00000 | 0,00      | 0,00       |
| Dodávka VaK   |               |  |        |          |           |            |
| 17  | 871393121     | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400       | m      | 10,00000 | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>               |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 18  | 899623171     | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 | m3     | 1,80000  | XXX       | XXX        |
| 19  | 899643111     | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu | m2     | 5,60000  | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>   |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 20  | 961044111     | Bourání základů z betonu prostého                  | m3     | 0,85000  | XXX       | XXX        |
| 21  | 969021131     | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm       | m      | 10,00000 | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                    |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 22  | 998276101     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop  | t      | 15,08567 | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: ON Ostatní náklady</b>  |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 23  | 005121R       | Zařízení staveniště                                | soubor | 1,00000  | XXX       | XXX        |
| <b>Díl: S Přesuny sutí</b>  |               |  |        |          |           | <b>XXX</b> |
| 24  | 979082318     | Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m   | t      | 2,88000  | XXX       | XXX        |
| 25  | 979086112     | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot  | t      | 2,88000  | XXX       | XXX        |
| 26  | 979990103     | Poplatek za skládku sutí - beton                   | t      | 2,88000  | XXX       | XXX        |