;	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	VYROBENO PODLE	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	CENA M. J. MONTÁŽ	CENA
	SILNOPROUD								**CENA CELKEM**	**772 710,00 Kč**
1	**ROZVADĚČE A DODÁVKA**								**CELKEM**	**425 060,00 Kč**
1.1	Rozvaděč RH - viz výkresová dokumentace					ks	1	164 500,00 Kč	25 000,00 Kč	189 500,00 Kč
1.2	Rozvaděč RH1 - viz výkresová dokumentace			SCHRACK		ks	1	115 000,00 Kč	18 000,00 Kč	133 000,00 Kč
1.3	Rozvaděč RH2 - demontáž fakturačního měření, úprava napojení					ks	1		8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
1.4	Rozvaděč R-KLIMA - viz výkresová dokumentace			SCHRACK		ks	1	35 800,00 Kč	11 500,00 Kč	47 300,00 Kč
1.5	Skříň pro měření - umístění v rozvodně NN (požadavek PRE)	550/650/320mm		ESB rozvaděče	SM-1	ks	1	22 000,00 Kč	2 500,00 Kč	24 500,00 Kč
1.6	Krabice včetně svorkovnice pro ukončení kabeláže ve stoupačce			HENSEL	KF5050G, šedá	ks	5	3 902,00 Kč	550,00 Kč	22 260,00 Kč
2	**KABELOVÉ ROZVODY**								**CELKEM**	**324 450,00 Kč**
2.1	Kabel PRAFlaSafe - napojení nové rozvodny (m.č. S.05)	3x120+70mm2		PRAKAB a.s.		m	40	1 190,00 Kč	250,00 Kč	57 600,00 Kč
2.2	Kabel PRAFlaSafe - vývody z nové rozvodny (m.č. S.05)	4 x 35mm2		PRAKAB a.s.		m	130	410,00 Kč	250,00 Kč	85 800,00 Kč
2.3	Kabel PRAFlaSafe - vývody z nové rozvodny (m.č. S.05)	4 x 50mm2		PRAKAB a.s.		m	150	560,00 Kč	250,00 Kč	121 500,00 Kč
2.4	Drát CY pro pospojení(zel/žl)	25mm2		PRAKAB a.s.		m	100	55,00 Kč	27,00 Kč	8 200,00 Kč
2.5	Drátěný kabelový žlab pro vodorovný rozvod	300 x 50mm		KOPOS a.s.	Merkur	m	40	170,00 Kč	100,00 Kč	10 800,00 Kč
2.6	Drátěný kabelový žlab pro svislý rozvod	300 x 50mm		KOPOS a.s.	Merkur	m	25	170,00 Kč	100,00 Kč	6 750,00 Kč
2.7	Nosná konstrukce pro drátěné kabelové žlaby - podpěra	šíře 300mm		KOPOS a.s.		ks	130	65,00 Kč	35,00 Kč	13 000,00 Kč
2.8	Závitová tyč pro možnost zavěšení nebo pro montáž na stěnu vč.hmoždinky	pr.6mm				ks	260	55,00 Kč	25,00 Kč	20 800,00 Kč
3	**OSTATNÍ PRÁCE**								**CELKEM**	**23 200,00 Kč**
3.1	Demontáže a úprava kabelového prostoru mezi rozvodnou NN a novou rozvodnou					hod	25		350,00 Kč	8 750,00 Kč
3.2	Průrazy do zdiva včetně hrubého začištění	do rozměru 300 x 50mm				ks	2		2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
3.3	Průrazy do zdiva včetně hrubého začištění	do pr.50mm				ks	1		250,00 Kč	250,00 Kč
3.4	Průrazy do zdiva včetně hrubého začištění	do pr.100mm				ks	1		500,00 Kč	500,00 Kč
3.5	Demontáž a opětovná montáž stávajícího oplechování pro východu z rozvodny NN					m	2		1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3.6	Drobný materiál - hmoždinky, vruty, zdrhovací pásky	do 200ks				kpl	1	3 200,00 Kč		3 200,00 Kč
3.7	Práce spojené s úpravou nového fakturačního měření - jednání s PRE					hod	10		350,00 Kč	3 500,00 Kč
3.8	Požární ucpávky			HILTI		ks	4	650,00 Kč	300,00 Kč	3 800,00 Kč
3.9	Dodavatelská dokumentace včetně schémat zapojení					kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3.10	Revizní zpráva řešeného rozvodu					hod	15		550,00 Kč	8 250,00 Kč
3.11	Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech vyhotoveních					kpl	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč