

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 23/05/SD
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 12-A-2005-005

Objednatel :

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

Sídlo: Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená : Ing. Pavlem Knesplem , pověřeným řízením organizace

dále jen „objednatel“

Zhotovitel :

USK s.r.o.

Sídlo : Pod Borkem 319 , 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

Jednající : Ing. Janem Horákem , jednatelem společnosti

Lukášem Jandou , jednatelem společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99183

Dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tento **dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u
Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org. ze dne 31.10.2005**

Tímto dodatkem se mění **příloha č. 2** , na základě článku IV. Cena díla , odstavec 4..

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a to i pro tento
dodatek č. 2 k této smlouvě .**

Tento dodatek č.2 je platný ode dne jeho podpisu a účinný od 1.1.2006 do 31.12.2006 .

V Mnichově Hradišti dne 29.12.2005

Objednatel :

.....
Ing. Pavel Knespl, pověřený
řízením Správy a údržby silnic
Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

V Mnichově Hradišti 29.12.2005

Zhotovitel:

Období 1.1.2006 až 31.12.2006

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

| NS | Název činnosti | Tech. jed. | Počet tech. jednotek | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH |
|--------|---|------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|--------------------|
| 11110 | Posyp vozovek inertním materiálem | km | | | | | | |
| cena: | posyp škvárou | km | | 209 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cena: | posyp dtří | km | 6000 | 255 | 19 | 1 530 000,00 | 290 700,00 | 1 820 700,00 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu | | | | | | | |
| 11210 | Posyp vozovek chemickým materiálem | km | | | | | | |
| cena: | výkon posypu (bez přejezdů) | km | | 327 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| obsah: | náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu | | | | | | | |
| 11230 | Posyp vozovek chemickým materiálem se zkráplením | km | | | | | | |
| cena: | výkon posypu (bez přejezdů) | km | 1500 | 335 | 19 | 502 500,00 | 95 475,00 | 597 975,00 |
| obsah: | náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu | | | | | | | |
| 11810 | Kontrolní jízdy osobním automobilem | km | | | | | | |
| cena: | kontrolní jízdy osobním automobilem | km | 500 | 9 | 19 | 4 500,00 | 855,00 | 5 355,00 |
| obsah: | | | | | | | | |
| 11720 | Kontrolní jízdy sypačem | km | | | | | | |
| cena: | kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohru | km | 8000 | 33 | 19 | 264 000,00 | 50 160,00 | 314 160,00 |
| obsah: | | | | | | | | |
| 12110 | Odstraňování sněhu předsazenou radlicí | km | | | | | | |
| cena: | výkon prohrnování (bez přejezdů) | km | 2500 | 97 | 19 | 242 500,00 | 46 075,00 | 288 575,00 |
| obsah: | | | | | | | | |
| 12120 | Odstraňování sněhu traktorovou radlicí | h | | | | | | |
| cena: | výkon prohru včetně přejezdů | h | 200 | 450 | 19 | 90 000,00 | 17 100,00 | 107 100,00 |
| obsah: | | | | | | | | |
| 12210 | Odstraňování sněhu frézami | h | | | | | | |
| cena: | výkon frézování včetně přejezdů | h | 0 | 1995 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| obsah: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----|------|------|----|--------------|------------|------|--------------|
| 12310 | Odstraňování sněhu šípovými pluhy výkon prohrnu bez přejezdů | km | 0 | 160 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cena: | | | | | | | | | 0,00 |
| obsah: | | | | | | | | | |
| 13410 | Dispečerská služba rozsah hodin upřesní OPZS | h | 1000 | 395 | 19 | 395 000,00 | 75 050,00 | | 470 050,00 |
| cena: | | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | |
| 13420 | Pohotovost pracovníků na pracovišti včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS) | h | 6000 | 220 | 19 | 1 320 000,00 | 250 800,00 | | 1 570 800,00 |
| cena: | | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | |
| 13430 | Pohotovost pracovníků domácích včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS) | h | 1000 | 90 | 19 | 90 000,00 | 17 100,00 | | 107 100,00 |
| cena: | | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | |
| cena: | | h | 0 | 20 | 19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| obsah: | | | | | | | | | |
| 16110 | Organizační příprava kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS | h | 100 | 395 | 19 | 39 500,00 | 7 505,00 | | 47 005,00 |
| cena: | | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | |
| 16210 | Zásněžky postavení, stažení zásněžek dodávka nových zásněžek | m | | 49 | 19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| cena: | | | 0 | | | | | | 0,00 |
| obsah: | | | 0 | 690 | 19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16310 | Sněhové tyče a značky postavení a stažení sněhových tyčí a značek dodávka nových sněhových tyčí a značek | ks | | 142 | 19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| cena: | | | 0 | | | | | | 0,00 |
| obsah: | | | 0 | 330 | 19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16410 | Činnosti jině nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky) zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS | h | 0 | 1090 | 19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| cena: | | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | |
| 17110 | Úklid po zimě samosběh traktorovým zametáčem silnice udržované inertním posypem na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km | km | | 5470 | 19 | 492 300,00 | 93 537,00 | | 585 837,00 |
| cena: | | km | 90 | | | | | | 195 160,00 |
| obsah: | | km | 50 | 3280 | 19 | 164 000,00 | 31 160,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 134 300,00 | 975 517,00 | | 6 109 817,00 |

2 VOZOVKY

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jednotek | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH |
|-------|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------|
| 20110 | Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | m2 | 10000 | 1,05 | 19,00 | 10 500,00 | 1 995,00 | 12 495,00 |
| 20111 | Čištění vozovek metením strojně samosběrem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198) | m2 | 10000,00 | 1,50 | 19,00 | 15 000,00 | 2 850,00 | 17 850,00 |
| 20121 | Čištění vozovek splachováním strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže krotičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | m2 | 10000,00 | 0,95 | 19,00 | 9 500,00 | 1 805,00 | 11 305,00 |
| 20140 | Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta | m2 | 100,00 | 6,50 | 19,00 | 650,00 | 123,50 | 773,50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|---------|-------|-------|------------|-----------|------------|
| 21425 | Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očišťení rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | m ² | 0,00 | 33,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21445 | Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očišťení rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | m ² | 3000,00 | 37,00 | 19,00 | 111 000,00 | 21 090,00 | 132 090,00 |
| 21455 | Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očišťení rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | m ² | 0,00 | 38,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------|---------|-------|------------|-----------|------------|
| 21499 | Řízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | h | 20,00 | 290,00 | 19,00 | 5 800,00 | 1 102,00 | 6 902,00 |
| 21511 | Výprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | t | 30,00 | 3360,00 | 19,00 | 100 800,00 | 19 152,00 | 119 952,00 |
| 21512 | Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav. výtluk označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | t | 10,00 | 3980,00 | 19,00 | 39 800,00 | 7 562,00 | 47 362,00 |
| 21518 | Vysprávký výtluků s použitím turbomechanizmů označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti vyčištění od uvoln. materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřik emulzí přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | t | 115,00 | 3350,00 | 19,00 | 385 250,00 | 73 197,50 | 458 447,50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|----------|-------|------------|-----------|------------|
| 21599 | | h | 130,00 | 290,00 | 19,00 | 37 700,00 | 7 163,00 | 44 863,00 |
| cena: | Rízení provozu a dozor | | | | | | | |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | |
| 21711 | | t | 80,00 | 4610,00 | 19,00 | 368 800,00 | 70 072,00 | 438 872,00 |
| cena: | Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených výtlučků | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | |
| 21712 | | t | 60,00 | 3290,00 | 19,00 | 197 400,00 | 37 506,00 | 234 906,00 |
| cena: | Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | |
| 21713 | | t | 3,00 | 13200,00 | 19,00 | 39 600,00 | 7 524,00 | 47 124,00 |
| cena: | Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za studena | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí začištění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|--------|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| 21799 | Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | h | 120,00 | 290,00 | 19,00 | 34 800,00 | 6 612,00 | 41 412,00 |
| 22323 | Podsypaná vrstva ze šterkopísků - tl. 15 cm dovoz potřebného objemu šterkopísku označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterkopísku v předepsané tl. vyrovnaní do potřebné nivelety zhuštění vrstvy šterkopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | m2 | 0,00 | 145 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22331 | Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem označení pracoviště dopravním značením očistění ložné plochy rozproštění obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhuštění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | m2 | 0,00 | 245,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22342 | Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šterku zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | m2 | 0,00 | 75,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22362 | Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0,8 kg/m2 dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postřikem provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě | m2 | 800,00 | 18,90 | 19,00 | 15 120,00 | 2 872,80 | 17 992,80 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----|-------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 22799 | Rřízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště | h | 10,00 | 290,00 | 19,00 | 2 900,00 | 551,00 | 3 451,00 |
| 22811 | Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm označení pracoviště doprav. značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očistění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek | bm | 20,00 | 96 | 19 | 1 920,00 | 364,80 | 2 284,80 |
| 22812 | Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm náplň práce stejná jako u NS 22811 | bm | 20,00 | 145 | 19 | 2 900,00 | 551,00 | 3 451,00 |
| 22817 | Frézování spár a prasklin označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézky, naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831) | bm | 0,00 | 48 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22831 | Zalévání spár asfaltovou záplavkou označení pracoviště doprav. značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí, ohřev záplavkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí vlastní zalévání spár, úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov. zařízení zrušení doprav. značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817 | bm | 10,00 | 58,00 | 19,00 | 580,00 | 110,20 | 690,20 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|-------|---------|-------|------------|-----------|------------|
| 22899 | Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště | h | 4,00 | 290 | 19 | 1 160,00 | 220,40 | 1 380,40 |
| 22910 | Naložení na nákladní automobil a odvoz dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav. značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojištění očišťování vozovky příprava stroje k odjezdu, uklid nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii | t | 4,00 | 303 | 19 | 1 212,00 | 230,28 | 1 442,28 |
| 22911 | Ruční nakládání označení pracoviště doprav. značkami ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očišťování pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek odvoz naloženého materiálu vč. uložení na deponii, odjezd z pracoviště | t | 4,00 | 395 | 19 | 1 580,00 | 300,20 | 1 880,20 |
| 22998 | Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku | t | | | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1,00 | 39,00 | 19,00 | 39,00 | 7,41 | 46,41 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1,00 | 55,00 | 19,00 | 55,00 | 10,45 | 65,45 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1,00 | 71,00 | 19,00 | 71,00 | 13,49 | 84,49 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1,00 | 87,00 | 19,00 | 87,00 | 16,53 | 103,53 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1,00 | 103,00 | 19,00 | 103,00 | 19,57 | 122,57 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1,00 | 119,00 | 19,00 | 119,00 | 22,61 | 141,61 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1,00 | 135,00 | 19,00 | 135,00 | 25,65 | 160,65 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1,00 | 151,00 | 19,00 | 151,00 | 28,69 | 179,69 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1,00 | 167,00 | 19,00 | 167,00 | 31,73 | 198,73 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1,00 | 183,00 | 19,00 | 183,00 | 34,77 | 217,77 |
| cena: | m3 za každý další km | m3 | 1,00 | 7,00 | 19,00 | 7,00 | 1,33 | 8,33 |
| cena: | skládkovné | t | 50,00 | 2200,00 | 19,00 | 110 000,00 | 20 900,00 | 130 900,00 |

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jednotek | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH |
|--------|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------|--------------------|
| 31110 | Čištění SDZ mytím strojně | ks | 10 | 40 | 19 | 400,00 | 76,00 | 476,00 |
| cena: | | | | | | | | |
| obsah: | plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66) | | | | | | | |
| 31120 | Čištění SDZ mytím ručně | ks | 40 | 65 | 19 | 2 600,00 | 494,00 | 3 094,00 |
| cena: | | | | | | | | |
| obsah: | naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště | | | | | | | |
| 31210 | Nátěr rubu SDZ včetně stojanu | ks | 2 | 185 | 19 | 370,00 | 70,30 | 440,30 |
| cena: | | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí očštění rubu stojanu a značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očštění štětců a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek | | | | | | | |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na provádění činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby Šimic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

| | | | | | | | | |
|--------|---|----|-------|---------|-------|----------|----------|----------|
| 32325 | naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | m2 | 0,00 | 4050,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cena: | Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | |
| 32525 | Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | m2 | 0,00 | 6860,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cena: | Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | m2 | 0,00 | 630,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36710 | Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek | m2 | 40,00 | 135,00 | 19,00 | 5 400,00 | 1 026,00 | 6 426,00 |
| cena: | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----|---------|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| 36799 | Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | h | 30,00 | 290,00 | 19,00 | 8 700,00 | 1 653,00 | 10 353,00 |
| 37710 | VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 500,00 | 12,00 | 19,00 | 6 000,00 | 1 140,00 | 7 140,00 |
| 37712 | VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 1500,00 | 13,00 | 19,00 | 19 500,00 | 3 705,00 | 23 205,00 |
| 37720 | VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 600,00 | 11,00 | 19,00 | 6 600,00 | 1 254,00 | 7 854,00 |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na provádění činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby železničních Mníchovo Hradiště, přísp. org.

| | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 37722 | | bm | 5000,00 | 12,00 | 19,00 | 60 000,00 | 11 400,00 | 71 400,00 |
| cena: | VDZ - dělicí šáry 12 cm s balotinou - obnova | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopt. prostředek | | | | | | | |
| 37799 | | h | 25,00 | 290,00 | 19,00 | 7 250,00 | 1 377,50 | 8 627,50 |
| cena: | Rízení provozu | | | | | | | |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | |
| 38710 | | bm | 0,00 | 25,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cena: | VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopt. prostředek | | | | | | | |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezpečín u Správy a údržby smic Mníchovo Hradiště, příspě. org.

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|------|-------------------|-------|------------------|------|-------------------|------|------|
| 38910 | | | | | | | | | | |
| cena: | Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním | m2 | 0,00 | 290,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| obsah: | <p>označení pracoviště dopravním značením</p> <p>příprava frézky na pracovišti</p> <p>frézování</p> <p>naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek</p> <p>očštění vozovky</p> <p>příprava frézky k odjezdu z pracoviště</p> <p>zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p> | | | | | | | | | |
| | | | | 499 900,00 | | 94 981,00 | | 594 881,00 | | |

4 BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ A VYBAVENÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jednotek | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH |
|-------|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------|--------------------|
| 41110 | Čištění svodidel mytím strojně označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpaním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřazení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 100,00 | 5,50 | 19,00 | 550,00 | 104,50 | 654,50 |
| 41210 | Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 0,00 | 132,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41220 | Nátěr svodidel s očištěním - štětcem označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 0,00 | 160,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|-------|---------|-------|-----------|----------|-----------|
| 41310 | Ocelová svodidla - zřízení souvisle označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 0,00 | 1230,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41320 | Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 8,00 | 1350,00 | 19,00 | 10 800,00 | 2 052,00 | 12 852,00 |
| 41410 | Ocelová svodidla - opravy, rovnání označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 20,00 | 350,00 | 19,00 | 7 000,00 | 1 330,00 | 8 330,00 |
| 41420 | Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 12,00 | 940,00 | 19,00 | 11 280,00 | 2 143,20 | 13 423,20 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----|-------|---------|-------|----------|----------|----------|
| 41910 | Ocelová svodidla - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS | bm | 12,00 | 228,00 | 19,00 | 2 736,00 | 519,84 | 3 255,84 |
| 42210 | Nátěr zábradlí včetně očištění označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štěrů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 20,00 | 140,00 | 19,00 | 2 800,00 | 532,00 | 3 332,00 |
| 42310 | Osazení zábradlí včetně dodání označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 5,00 | 1200,00 | 19,00 | 6 000,00 | 1 140,00 | 7 140,00 |
| 42910 | Zábradlí - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava kysliko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | bm | 5,00 | 241,00 | 19,00 | 1 205,00 | 228,95 | 1 433,95 |
| 44110 | Nástavce na svodidla - čištění označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím | ks | 10,00 | 16,00 | 19,00 | 160,00 | 30,40 | 190,40 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----|-------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 44310 | přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | ks | 10,00 | 240,00 | 19,00 | 2 400,00 | 456,00 | 2 856,00 |
| cena: | Nástavce na svodidla - zřízení | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | | | | | |
| 44410 | Nástavce na svodidla z PE - rovnání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | ks | 10,00 | 40,00 | 19,00 | 400,00 | 76,00 | 476,00 |
| cena: | Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | ks | 5,00 | 71,00 | 19,00 | 355,00 | 67,45 | 422,45 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----|-------|--------|-------|----------|----------|----------|
| 44910 | Nástavce na svodidla - demontáž označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | ks | 5,00 | 49,00 | 19,00 | 245,00 | 46,55 | 291,55 |
| 45110 | Směrové sloupky - čištění strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | ks | 50,00 | 35,00 | 19,00 | 1 750,00 | 332,50 | 2 082,50 |
| 45120 | Směrové sloupky - čištění ručně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | ks | 70,00 | 28,00 | 19,00 | 1 960,00 | 372,40 | 2 332,40 |
| 45310 | Směrové sloupky - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrátekem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | ks | 30,00 | 241,00 | 19,00 | 7 230,00 | 1 373,70 | 8 603,70 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--------|-------|----------|----------|----------|------|
| 46720 | Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce) denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí | sada/den | 0,00 | 490,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46910 | Odrážník 30 x 30 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení | sada/den | | 230 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | sada/den | | 340 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ks | 0,00 | 260,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46920 | Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení | ks | 0,00 | 110,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46998 | Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku | t | | | | | | | |
| | m3 do 1km | m3 | 1,00 | 39,00 | 19,00 | 39,00 | 7,41 | 46,41 | |
| | m3 do 2km | m3 | 1,00 | 55 | 19 | 55,00 | 10,45 | 65,45 | |
| | m3 do 3km | m3 | 1,00 | 71 | 19 | 71,00 | 13,49 | 84,49 | |
| | m3 do 4km | m3 | 1,00 | 87 | 19 | 87,00 | 16,53 | 103,53 | |
| | m3 do 5km | m3 | 1,00 | 103 | 19 | 103,00 | 19,57 | 122,57 | |
| | m3 do 6km | m3 | 1,00 | 119 | 19 | 119,00 | 22,61 | 141,61 | |
| | m3 do 7km | m3 | 1,00 | 135,00 | 19,00 | 135,00 | 25,65 | 160,65 | |
| | m3 do 8km | m3 | 1,00 | 151 | 19 | 151,00 | 28,69 | 179,69 | |
| | m3 do 9km | m3 | 1,00 | 167 | 19 | 167,00 | 31,73 | 198,73 | |
| | m3 do 10km | m3 | 1,00 | 183 | 19 | 183,00 | 34,77 | 217,77 | |
| | m3 za každý další km | m3 | 1,00 | 7 | 19 | 7,00 | 1,33 | 8,33 | |
| | skládkovné | t | 15,00 | 480 | 19 | 7 200,00 | 1 368,00 | 8 568,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----|------|----------|-------|---------|---------|---------|
| 48310 | Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce) | ks | 1,00 | 2350,00 | 19,00 | 2350,00 | 446,50 | 2796,50 |
| cena: | dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovňání terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení | | | | | | | |
| cena: | Dodávka zrcadel: kulaté zrcadlo o průměru 900 mm | ks | 1,00 | 7800,00 | 19,00 | 7800,00 | 1482,00 | 9282,00 |
| cena: | obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm | ks | 0,00 | 11050,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48410 | Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu | ks | 2,00 | 525,00 | 19,00 | 1050,00 | 199,50 | 1249,50 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení | | | | | | | |
| 48510 | Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce) | ks | 2,00 | 970,00 | 19,00 | 1940,00 | 368,60 | 2308,60 |
| cena: | dodávka zrcadla | | | | | | | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm | | | | | | | |
| cena: | Dopravní zrcadlo - odstranění | ks | 1,00 | 490,00 | 19,00 | 490,00 | 93,10 | 583,10 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem | | | | | | | |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na provádění činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 87 368,00 16 599,92 103 967,92 | | | | | | | | | |

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jednotek | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH |
|-------|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------|
| 51110 | Krajnice zpevněná - čistič strojů označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zameštění zameštění vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení | m2 | 20000,00 | 1,00 | 19,00 | 20 000,00 | 3 800,00 | 23 800,00 |
| 51310 | Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | m2 | 1006,00 | 2,70 | 19,00 | 2 716,20 | 516,08 | 3 232,28 |
| 51321 | Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a dnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | m2 | 1500,00 | 22,00 | 19,00 | 33 000,00 | 6 270,00 | 39 270,00 |
| 51398 | Doprava a poplatek za skládkování dopravné | t | | | | | | |
| | obsah: | | | | | | | |
| | cena: | m3 do 1km | 1,00 | 39,00 | 19,00 | 39,00 | 7,41 | 46,41 |
| | cena: | m3 do 2km | 1,00 | 55,00 | 19,00 | 55,00 | 10,45 | 65,45 |
| | cena: | m3 do 3km | 1,00 | 71,00 | 19,00 | 71,00 | 13,49 | 84,49 |
| | cena: | m3 do 4km | 1,00 | 87,00 | 19,00 | 87,00 | 16,53 | 103,53 |
| | cena: | m3 do 5km | 1,00 | 103,00 | 19,00 | 103,00 | 19,57 | 122,57 |
| | cena: | m3 do 6km | 1,00 | 119,00 | 19,00 | 119,00 | 22,61 | 141,61 |
| | cena: | m3 do 7km | 1,00 | 135,00 | 19,00 | 135,00 | 25,65 | 160,65 |
| | cena: | m3 do 8km | 1,00 | 151,00 | 19,00 | 151,00 | 28,69 | 179,69 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|-------|--------|-------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1,00 | 167,00 | 19,00 | 167,00 | 19,00 | 167,00 | 31,73 | 198,73 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1,00 | 183,00 | 19,00 | 183,00 | 19,00 | 183,00 | 34,77 | 217,77 |
| cena: | m3 za každý další km | | 1,00 | 7,00 | 19,00 | 7,00 | 19,00 | 7,00 | 1,33 | 8,33 |
| cena: | skládkovné | t | 70,00 | 480,00 | 19,00 | 33 600,00 | 19,00 | 33 600,00 | 6 384,00 | 39 984,00 |
| 51710 | | | | | | | | | | |
| cena: | Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkopisek tl. 8 cm | m2 | 60,00 | 185,00 | 19,00 | 11 100,00 | 19,00 | 11 100,00 | 2 109,00 | 13 209,00 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodání šterkopisku příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | | |
| 51720 | | | | | | | | | | |
| cena: | Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkodrt' tl. 8 cm | m2 | 60,00 | 169,00 | 19,00 | 10 140,00 | 19,00 | 10 140,00 | 1 926,60 | 12 066,60 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka šterkodrti příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----|---------|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| 51730 | Svahování označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | m2 | 10,00 | 95,00 | 19,00 | 950,00 | 180,50 | 1 130,50 |
| 51799 | Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | h | 15,00 | 290,00 | 19,00 | 4 350,00 | 826,50 | 5 176,50 |
| 52097 | Čištění příkopů od odpadků ručně sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku | h | 80,00 | 340,00 | 19,00 | 27 200,00 | 5 168,00 | 32 368,00 |
| 52110 | Čištění příkopů strojně - příkopovou frézo označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najeť nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení | bm | 3000,00 | 10,00 | 19,00 | 30 000,00 | 5 700,00 | 35 700,00 |
| 52220 | Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m označení pracoviště dopravním značením příprava hlubíče na pracovišti najeť nad příkop, spuštění, hloubení příkopu s odvozem zeminy zvedání hlubíče při přeježdění překážek zvednutí hlubíče, očištění zrušení dopravního značení | bm | 600,00 | 45,00 | 19,00 | 27 000,00 | 5 130,00 | 32 130,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|--------|--------|-------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 52298 | Doprava a poplatek za skládkování dopravné | t | | | | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1,00 | 39,00 | 19,00 | 39,00 | 7,41 | 46,41 | | | | | |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1,00 | 55,00 | 19,00 | 55,00 | 10,45 | 65,45 | | | | | |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1,00 | 71,00 | 19,00 | 71,00 | 13,49 | 84,49 | | | | | |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1,00 | 87,00 | 19,00 | 87,00 | 16,53 | 103,53 | | | | | |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1,00 | 103,00 | 19,00 | 103,00 | 19,57 | 122,57 | | | | | |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1,00 | 119,00 | 19,00 | 119,00 | 22,61 | 141,61 | | | | | |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1,00 | 135,00 | 19,00 | 135,00 | 25,65 | 160,65 | | | | | |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1,00 | 151,00 | 19,00 | 151,00 | 28,69 | 179,69 | | | | | |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1,00 | 167,00 | 19,00 | 167,00 | 31,73 | 198,73 | | | | | |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1,00 | 183,00 | 19,00 | 183,00 | 34,77 | 217,77 | | | | | |
| cena: | m3 za každý další km | t | 60,00 | 480,00 | 19,00 | 7,00 | 1,33 | 8,33 | | | | | |
| 52299 | skládkovné | t | 60,00 | 480,00 | 19,00 | 28 800,00 | 5 472,00 | 34 272,00 | | | | | |
| cena: | | | | | | | | | | | | | |
| 53121 | Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | h | 20 | 290,00 | 19,00 | 5 800,00 | 1 102,00 | 6 902,00 | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | | | | | |
| 53122 | Rigoly - čištění nánosu tl 10cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění rigolových tváric od nánosu a trávy odkopáváním s přesunem na krajnici dočištění vymetením uklizení nářadí zrušení dopravního značení | bm | 200,00 | 22,00 | 19,00 | 4 400,00 | 836,00 | 5 236,00 | | | | | |
| cena: | | | | | | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | | | | | |
| 53122 | Rigoly - čištění nánosu tl 10cm - strojně označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tváric od nánosu proudem vody dočištění odkopáním trsu trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení | bm | 200,00 | 21,00 | 19,00 | 4 200,00 | 798,00 | 4 998,00 | | | | | |
| cena: | | | | | | | | | | | | | |
| obsah: | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----|-------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 55620 | Zemní práce - přesun | m3 | 10,00 | 200,00 | 19,00 | 2 000,00 | 380,00 | 2 380,00 |
| cena: | příprava dozeru na pracovišti | | | | | | | |
| obsah: | přemístění výklopu do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozproštění ornice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo nasypech očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | |
| 55630 | Zemní práce - uložení | m3 | 10,00 | 96,00 | 19,00 | 960,00 | 182,40 | 1 142,40 |
| cena: | příprava dozeru na pracovišti | | | | | | | |
| obsah: | rozproštění dovezené zeminy očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | |
| 56110 | Silniční kanalizace - čištění | bm | 40,00 | 110,00 | 19,00 | 4 400,00 | 836,00 | 5 236,00 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | plnění a doplňování kropičky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení | | | | | | | |
| 58121 | Vpustě silné znečištěné - čištění ruční | ks | 6,00 | 594,00 | 19,00 | 3 564,00 | 677,16 | 4 241,16 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí vpustí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | | | | | |
| 58122 | Vpustě silné znečištěné - čištění strojní | ks | 6,00 | 690,00 | 19,00 | 4 140,00 | 786,60 | 4 926,60 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 58141 | Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | ks | 6,00 | 520,00 | 19,00 | 3 120,00 | 592,80 | 3 712,80 |
| 58142 | Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizací ke vpusti uzavření revizní šachty, očistění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | ks | 6,00 | 680,00 | 19,00 | 4 080,00 | 775,20 | 4 855,20 |
| 59410 | Silniční obruby - oprava označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | bm | 0,00 | 220,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59710 | Silniční obruby - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | bm | 0,00 | 368,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|------|-----|----|------------|-----------|------------|
| 59910 | Silniční obruby - rozebrání | 0,00 | 170 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | |
| obsah: | příprava nářadí a mechanizace | | | | | | |
| | rozebrání obrub, očištění obrubníků | | | | | | |
| | vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | |
| | | | | | 309 128,20 | 58 734,36 | 367 862,56 |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zauaní činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby smic Mnichovo Hradiště, přisp. org.

6 MOSTY

| NS | Název činnosti | | | |
|----|----------------|--|--|--|
|----|----------------|--|--|--|

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zveřejnění střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

| NS | Název činnosti | | | |
|----|----------------|--|--|--|
| | | | | |

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jednotek | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH |
|-------|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------|
| 81010 | Štěpkování označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení | h | 30,00 | 990,00 | 19,00 | 29 700,00 | 5 643,00 | 35 343,00 |
| 81020 | Likvidace polomů označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | h | 10,00 | 262,00 | 19,00 | 2 620,00 | 497,80 | 3 117,80 |
| 81030 | Zpracování odpadového dřeva označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | h | 40,00 | 445,00 | 19,00 | 17 800,00 | 3 382,00 | 21 182,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----|-------|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| 81097 | Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů | km | 100 | 103,00 | 19,00 | 10 300,00 | 1 957,00 | 12 257,00 |
| cena: | | | | | | | | |
| 81099 | Rízení provozu | h | 24,00 | 290,00 | 19,00 | 6 960,00 | 1 372,40 | 8 282,40 |
| cena: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | |
| obsah: | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | |
| 82110 | Vysazování včetně kůlu a chrániče | ks | 10 | 290,00 | 19,00 | 2 900,00 | 551,00 | 3 451,00 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | příprava nářadí, stromků a kůlů | | | | | | | |
| | dodávka sazenic, kůlů a chrániček | | | | | | | |
| | sestrižení kořenů, usazení stromku do jamky, | | | | | | | |
| | zасыпávání se současným protřepáváním zeminy | | | | | | | |
| | hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, | | | | | | | |
| | zalití vodou | | | | | | | |
| | přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava | | | | | | | |
| | korunky seříznutím | | | | | | | |
| | očišťení nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | |
| 82210 | Údržba - zalévání | ks | 5,00 | 30,00 | 19,00 | 150,00 | 28,50 | 178,50 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | dodávka technologické vody | | | | | | | |
| | plnění a doplňování kropičky vodou | | | | | | | |
| | příprava kropičky k zalévání | | | | | | | |
| | zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky | | | | | | | |
| | přejezd mezi stromy | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | |

Příloha č. 2 ke smlouvě o díloadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby s.....Mnichovo Hradiště, příspě. org.

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|-------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 82310 | Řez a průklest ze země označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zafření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení | ks | 10,00 | 198,00 | 19,00 | 1 980,00 | 376,20 | 2 356,20 |
| 82320 | Řez a průklest ve výškách označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zafření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397 | ks | 10,00 | 330,00 | 19,00 | 3 300,00 | 627,00 | 3 927,00 |
| 82397 | | | | | | | | |
| 82410 | Použití vysokozdvizné plošiny Ochrana proti skůdcům - osazení chráničů označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení | h | 5,00 | 750,00 | 19,00 | 3 750,00 | 712,50 | 4 462,50 |
| | | ks | 5,00 | 45,00 | 19,00 | 225,00 | 42,75 | 267,75 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|--------|---------|-------|----------|--------|----------|
| 82420 | Ochrana proti škůdcům - postřiky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmičování postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | ks | 102,00 | 51,00 | 19,00 | 5 202,00 | 988,38 | 6 190,38 |
| 82497 | Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklízňe, hlídání alejí ocetování ovocných stromů před sklízňí pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků | h | 5,00 | 220,00 | 19,00 | 1 100,00 | 209,00 | 1 309,00 |
| 82830 | Likvidace pařezů - do průměru 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | ks | 0,00 | 630,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82840 | Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | ks | 0,00 | 3150,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti s zadáním údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|-------|---------|-------|-----------|----------|-----------|
| 82920 | Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení | ks | 30,00 | 491,00 | 19,00 | 14 730,00 | 2 798,70 | 17 528,70 |
| 82930 | Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení | ks | 3,00 | 4930,00 | 19,00 | 14 790,00 | 2 810,10 | 17 600,10 |
| 82940 | Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení | ks | 0,00 | 8720,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82999 | Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | h | 20,00 | 290,00 | 19,00 | 5 800,00 | 1 102,00 | 6 902,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----|---------|-------|-------|-----------|----------|-----------|
| 83110 | Vysazování keřů do jamek označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestrižení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | m2 | 0,00 | 28,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83210 | Údržba keřů - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kroupičky vodou příprava kroupičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokroupičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | m2 | 0,00 | 9,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83310 | Keře - průklest označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odsíranění přehoustilých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení | m2 | 300,00 | 31,00 | 19,00 | 9 300,00 | 1 767,00 | 11 067,00 |
| 83910 | Keře - likvidace řezáním označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | m2 | 2000,00 | 19,00 | 19,00 | 38 000,00 | 7 220,00 | 45 220,00 |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic v Mělnicko Hradištské, příspěvk. org.

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|-----------|-------|-------|------------|-----------|------------|
| 83920 | Keře - likvidace vytrháváním příprava grejdlu, montáž a seřízení rozrývače vytrhávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravenou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí | m2 | 50,00 | 31,00 | 19,00 | 1 550,00 | 294,50 | 1 844,50 |
| 84110 | Zakládání travních porostů označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | m2 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84810 | Kosení travních porostů strojně označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení | m2 | 591000,00 | 0,80 | 19,00 | 472 800,00 | 89 832,00 | 562 632,00 |
| 84820 | Kosení travních porostů strojně pod svodidly označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení | m2 | 500,00 | 1,50 | 19,00 | 750,00 | 142,50 | 892,50 |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

| | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84840 | Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek | m2 | 1000,00 | 4,50 | 19,00 | 4 500,00 | 855,00 | 5 355,00 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | obhlídka sekaného prostoru, odsíraní nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástrojů, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení | | | | | | | |
| 84850 | Ošetření travních porostů chemickými prostředky | m2 | 0,00 | 1,20 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cena: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | |
| obsah: | napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | | | | | |
| | | | | | | 648 207,00 | 123 159,33 | 771 366,33 |

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zavání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby Mníchovo Hradiště, příspě. org.

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. tednotek | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH |
|--------|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 91520 | | | | | | | | |
| cena: | Sčítání dopravy ve všední dny | h | 0,00 | 236,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| obsah: | doprava na stanoviště | | | | | | | |
| 91910 | | | | | | | | |
| cena: | Pohotovost na pracovišti | h | 0,00 | 220,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91920 | | | | | | | | |
| cena: | Pohotovost domácí | h | 150,00 | 90,00 | 19,00 | 13 500,00 | 2 565,00 | 16 065,00 |
| | | | | Celkem za sledované období | | 13 500,00 | 2 565,00 | 16 065,00 |
| | | | | | | 8 252 101,20 | 1 567 899,00 | 9 820 000,00 |

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojcíslicím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojcíslicím 98 (doprava a poplatek za skládování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Mníchově Hradišti dne 29.12.2005

V Mladé Boleslavi dne 29.12.2005