

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce rozvodu vody v objektu Domov Nýdek - II.etapa	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Domov Nýdek	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Nýdek	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 75
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.03.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	26 603,94	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	9 551,52
	Montáž	102 624,69	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	76 185,66	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	225 697,56			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		6 418,20				
Přesun hmot a sutí		40 045,89				
ZRN celkem		477 575,94	DN celkem	0,00	NUS celkem	9 551,52
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 508 127,46
Základ 21%	508 127,46	DPH 21%	106 706,77	Celkem včetně DPH 614 834,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce rozvodu vody v objektu Domov Nýdek - II.etapa	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Domov Nýdek	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Nýdek	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	28.03.2019	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	001		II.Etapa - stoupačky S8-S11				56 770,35	138 253,45	195 023,80		0,28	
	001	722	Vnitřní vodovod				45 207,02	122 197,98	167 405,00		0,23	
1	001	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, včetně tvárovek	m	216,00	302,50	13 708,11	51 631,89	65 340,00	0,00	0,10	RTS I / 2019
2	001	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, včetně tvárovek	m	94,00	377,50	8 867,40	26 617,60	35 485,00	0,00	0,05	RTS I / 2019
3	001	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, včetně tvárovek	m	11,00	457,00	1 543,15	3 483,85	5 027,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
4	001	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě - napojení na páteřní rozvod	kus	12,00	81,60	0,00	979,20	979,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
5	001	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	71,00	222,00	7 692,00	8 070,00	15 762,00	0,00	0,04	RTS I / 2019
6	001	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15	kus	20,00	247,00	3 300,81	1 639,19	4 940,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
7	001	722175112R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm-přechodka	kus	44,00	55,50	86,99	2 355,01	2 442,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
8	001	722175113R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 25mm-přechodka	kus	6,00	56,30	11,86	325,94	337,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
9	001	722175114R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 32mm	kus	4,00	70,00	7,90	272,10	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
10	001	722181211RT7	Tepelná izolace návleková s pěnového poetylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	69,00	73,10	1 064,11	3 979,79	5 043,90	0,00	0,00	RTS I / 2019
11	001	722181211RT8	Tepelná izolace návleková s pěnového poetylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	37,00	75,50	660,18	2 133,32	2 793,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
12	001	722181211RU1	Tepelná izolace návleková s pěnového poetylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	7,00	83,80	142,08	444,52	586,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
13	001	722181213RT7	Tepelná izolace návleková s pěnového poetylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	190,00	85,50	5 324,86	10 920,14	16 245,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
14	001	722181213RT8	Tepelná izolace návleková s pěnového poetylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	75,00	88,60	2 333,05	4 311,95	6 645,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
15	001	722181214RU1	Tepelná izolace návleková s pěnového poetylénu tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	7,00	120,50	401,81	441,69	843,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
16	001	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	321,00	14,50	62,72	4 591,78	4 654,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
	001	725	Zařizovací předměty				3 698,84	1 257,16	4 956,00		0,01	
17	001	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	21,00	236,00	3 698,84	1 257,16	4 956,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
	001	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	8 150,00	8 150,00		0,00	
18	001	900 R02	HZS-demontáž stávající tepelné izolace	h	8,00	230,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
19	001	900 R02	HZS-demontáž stávajících plastových rozvodů v trase nových rozvodů vody	h	12,00	230,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
20	001	900 R02	HZS-ostatní nespécifikovatelné demontážní práce	h	10,00	230,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
21	001	900 R02	HZS-vynesení zdemontovaného materiálu před objekt	h	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	001	94	Lešení a stavební výtahy				1 446,28	2 618,72	4 065,00		0,05	
22	001	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,00	135,50	1 446,28	2 618,72	4 065,00	0,00	0,05	RTS I / 2019
	001	H722	Vnitřní vodovod				0,00	2 229,60	2 229,60		0,00	
23	001	998722201R00	Přesun hmot pro stoupačky, výšky do 6 m	%	1 858,00	1,20	0,00	2 229,60	2 229,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
	001	H998VD	Přesun hmot				0,00	1 800,00	1 800,00		0,00	
24	001	998722VD	Odvoz demontované izolace na skládku, vč. poplatku - komplet	kpl	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
25	001	998723VD	Odvoz demontovaného plastového potrubí na skládku, vč. poplatku za skládku-komplet	kpl	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
	001		Ostatní materiál				6 418,20	0,00	6 418,20		0,00	
26	001	722500VD	Přechodka s kov.závitem vnějším 20x1/2"	ks	44,00	66,30	2 917,20	0,00	2 917,20	0,00	0,00	
27	001	722501VD	Přechodka s kov.závitem vnějším 25x3/4"	ks	6,00	103,50	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	
28	001	722502VD	Přechodka s kov.závitem vnějším 32x1"	ks	4,00	170,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	
29	001	713599VD	Páska,sponka a ostatní mont. materiál pro tepelné izolace potrubí	kpl	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
30	001	713201VD	Ostatní kotvící a montážní materiál	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
31	001	713203VD	Režijní materiál při demontážích potrubí	kpl	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
32	001	722200VD	Ostatní nespécifikované potrubní PPR tvarovky	ks	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

002		Stavební úpravy,demontáž a zpětná montáž ZTI				52 463,35	225 088,80	277 552,14			18,87	
002	34	Stěny a příčky				3 121,51	7 011,89	10 133,40			0,22	
33	002	342270040RA0	Příčka z desek hladkých, tloušťka 5 cm - obezdívka potrubí	m2	1,90	755,00	779,03	655,47	1 434,50	0,05	0,09	RTS I / 2019
34	002	347013111RZ1	Předstěna-dodávka a instalace SDK kapotáže potrubí	m2	11,90	731,00	2 342,48	6 356,42	8 698,90	0,01	0,14	RTS I / 2019
002	61	Úprava povrchů vnitřní				20 392,77	49 187,21	69 579,98			6,59	
35	002	612451721R00	Hrubé vyrovnání a příprava stěny pro provedení obkladu	m2	38,40	420,00	2 256,27	13 871,73	16 128,00	0,05	2,05	RTS I / 2019
36	002	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	94,90	253,50	11 657,99	12 399,16	24 057,15	0,04	3,52	RTS I / 2019
37	002	612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS	m	27,80	278,00	4 155,64	3 572,76	7 728,40	0,01	0,39	RTS I / 2019
38	002	612409991RT2	Začištění omítek -napojení stav. omítek na rýhy	m	219,60	87,10	1 869,19	17 257,97	19 127,16	0,00	0,52	RTS I / 2019
39	002	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn štukových - zajemnování rýh	m2	21,77	62,20	153,62	1 200,76	1 354,37	0,00	0,04	RTS I / 2019
40	002	612470240RAA	Omítka stěn vnitřní vápenná dvouvrstvá - obezdívky	m2	1,90	371,50	253,25	452,60	705,85	0,03	0,05	RTS I / 2019
41	002	612409991RT2	Začištění omítek -napojení stav. omítek na obezdívky potrubí	m	5,50	87,10	46,81	432,24	479,05	0,00	0,01	RTS I / 2019
002	725	Zařizovací předměty				13 974,79	58 753,83	72 728,62			1,34	
42	002	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	13,00	180,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,03	0,44	RTS I / 2019
43	002	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	13,00	1 073,00	5 393,35	8 555,65	13 949,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
44	002	725210911R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok.armtur.	kus	21,00	450,50	143,32	9 317,18	9 460,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
45	002	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	31,00	84,10	0,00	2 607,10	2 607,10	0,00	0,05	RTS I / 2019
46	002	725829201R00	Zpětná montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	31,00	303,50	2 159,58	7 248,92	9 408,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
47	002	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	21,00	18,80	0,00	394,80	394,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
48	002	725800992R00	Zpětná montáž zápach.uzávěrky jednoduché	kus	21,00	168,00	367,53	3 160,47	3 528,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
49	002	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného 1/2"	kus	21,00	44,20	0,00	928,20	928,20	0,00	0,01	RTS I / 2019
50	002	725989101R00	Demontáž plastových dvířek 30x30 cm	kus	10,00	183,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
51	002	725980113R00	Dvířka vanová plastová 300 x 300 mm	kus	10,00	311,00	1 304,16	1 805,84	3 110,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
52	002	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	9,00	268,50	0,00	2 416,50	2 416,50	0,09	0,79	RTS I / 2019
53	002	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	9,00	1 505,00	570,40	12 974,60	13 545,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
54	002	725329101R00	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky	soubor	4,00	1 414,00	3 932,38	1 723,62	5 656,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
55	002	725299101R00	Demnotáž a zpětná montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	9,00	174,50	104,08	1 466,42	1 570,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
56	002	725590811R00	Přesun vylour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	1,33	1 491,00	0,00	1 984,52	1 984,52	0,00	0,00	RTS I / 2019
002	781	Obklady (keramické)				13 305,00	43 488,60	56 793,60			5,30	
57	002	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, vč. dodávky obkladu	m2	38,40	1 479,00	13 305,00	43 488,60	56 793,60	0,14	5,30	RTS I / 2019
002	96	Bourání konstrukcí				127,49	1 874,26	2 001,75			0,49	
58	002	962036152R00	Demontáž SDVK příčky - kapotáž potrubí	m2	11,90	156,00	96,75	1 759,65	1 856,40	0,03	0,34	RTS I / 2019
59	002	962031141R00	Bourání obezdívky potrubí z tvárnice pórobetonových tl. 50 mm	m2	1,90	76,50	30,74	114,61	145,35	0,08	0,16	RTS I / 2019
002	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 515,88	28 782,62	30 298,50			4,93	
60	002	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, hl. do 45 cm	kus	34,00	88,80	0,00	3 019,20	3 019,20	0,00	0,02	RTS I / 2019
61	002	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel., prostup potrubí, vč. zpětného zapravení, začištění	kus	1,00	817,00	32,80	784,20	817,00	0,15	0,15	RTS I / 2019
62	002	972054341R00	Vybourání otv. stropy ŽB - prostup potrubí, vč. zpětného zapravení, začištění	kus	12,00	465,50	0,00	5 586,00	5 586,00	0,09	1,08	RTS I / 2019
63	002	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	94,90	157,00	1 146,85	13 752,45	14 899,30	0,03	2,61	RTS I / 2019
64	002	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	27,80	215,00	336,22	5 640,78	5 977,00	0,04	1,07	RTS I / 2019
002	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	5 510,88	5 510,88			0,00	
65	002	991009000VD	Přesun hmot-stavební práce	kpl	1,00	5 510,88	0,00	5 510,88	5 510,88	0,00	0,00	
002	S	Přesuny suti				25,89	30 479,51	30 505,41			0,00	
66	002	979011211R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot - nošením	t	8,07	677,00	0,00	5 463,39	5 463,39	0,00	0,00	RTS I / 2019
67	002	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	8,07	334,50	25,89	2 673,52	2 699,42	0,00	0,00	RTS I / 2019
68	002	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m - celkem 4 km	t	32,28	26,40	0,00	852,19	852,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
69	002	979094111R00	Naložení a vyložení suti (vylouraných hmot)	t	8,07	1 418,00	0,00	11 443,26	11 443,26	0,00	0,00	RTS I / 2019
70	002	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu,cihel	t	8,07	1 245,00	0,00	10 047,15	10 047,15	0,00	0,00	RTS I / 2019
003		Ostatní související práce a činnosti				0,00	5 000,00	26 000,00			0,00	
003	911	Ostatní související práce a činnosti				0,00	5 000,00	26 000,00			0,00	
71	003	911511VD	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	
72	003	911515VD	Uvedení do provozu, nastavení	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	
73	003	911660VD	Ostatní související práce - koordinace, IČ, provoz investora, KD, předání díla	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	
74	003	911800VD	Provozní vlivy - provádění prací během provozu - částka ve výši 2% z ZRN	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	
75	003	911900VD	Nepředpokládané náklady - rezerva - částka ve výši 5% z ZRN	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Celkem:								498 575,94				

Poznámka: