

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce rozvodu vody v objektu Domov Nýdek - III.etapa	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Domov Nýdek	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Nýdek	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 84
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.03.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	46 357,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	19 448,00
	Montáž	184 443,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	157 776,68	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	491 748,44			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		13 570,00				
Přesun hmot a sutí		78 503,95				
ZRN celkem		972 399,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	19 448,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 023 347,80	DPH 21%	214 903,04
		Celkem bez DPH	1 023 347,80
		Celkem včetně DPH	1 238 250,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce rozvodu vody v objektu Domov Nýdek - III.etapa	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Domov Nýdek	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Nýdek	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	28.03.2019	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			III.Etapa - stoupačky S1-S7				121 393,33	285 044,67	406 438,00		0,60	
		001	Vnitřní vodovod				99 707,60	258 743,90	358 451,50		0,50	
1	001	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, včetně tvárovek	m	498,00	302,50	31 604,81	119 040,19	150 645,00	0,00	0,23	RTS I / 2019
2	001	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, včetně tvárovek	m	94,00	377,50	8 867,40	26 617,60	35 485,00	0,00	0,05	RTS I / 2019
3	001	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, včetně tvárovek	m	75,00	457,00	10 521,47	23 753,53	34 275,00	0,00	0,06	RTS I / 2019
4	001	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě - napojení na páteřní rozvod	kus	24,00	81,60	0,00	1 958,40	1 958,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
5	001	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	157,00	222,00	17 009,07	17 844,93	34 854,00	0,00	0,10	RTS I / 2019
6	001	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15	kus	56,00	247,00	9 242,26	4 589,74	13 832,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
7	001	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20	kus	4,00	357,50	1 019,32	410,68	1 430,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
8	001	722175112R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm-přechodka	kus	125,00	55,50	247,12	6 690,38	6 937,50	0,00	0,01	RTS I / 2019
9	001	722175113R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 25mm-přechodka	kus	15,00	56,30	29,64	814,86	844,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
10	001	722175114R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 32mm	kus	9,00	70,00	17,79	612,21	630,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
11	001	722181211RT7	Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	255,00	73,10	3 932,59	14 707,91	18 640,50	0,00	0,01	RTS I / 2019
12	001	722181211RT8	Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	56,00	75,50	999,19	3 228,81	4 228,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
13	001	722181211RU1	Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	45,00	83,80	913,37	2 857,63	3 771,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
14	001	722181213RT7	Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	342,00	85,50	9 584,74	19 656,26	29 241,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
15	001	722181213RT8	Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	56,00	88,60	1 742,01	3 219,59	4 961,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
16	001	722181214RU1	Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	45,00	120,50	2 583,04	2 839,46	5 422,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
17	001	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	667,00	14,50	130,33	9 541,17	9 671,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
18	001	722264211R00	Vodoměr bytový SV, DN 15x80 mm, Qn 1,5; včetně nátrubků a šroubení.	kus	1,00	812,00	631,72	180,28	812,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
19	001	722264215R00	Vodoměr bytový TV, DN 15x80 mm, Qn 1,5; včetně nátrubků a šroubení.	kus	1,00	812,00	631,72	180,28	812,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		001	Zařizovací předměty				5 928,86	1 855,14	7 784,00		0,01	
20	001	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	27,00	236,00	4 755,65	1 616,35	6 372,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
21	001	725814126R00	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	4,00	353,00	1 173,21	238,79	1 412,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		001	Otopná tělesa				17,44	1 331,56	1 349,00		0,03	
22	001	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm - těleso v koupelně	kus	1,00	138,50	17,44	121,06	138,50	0,03	0,03	RTS I / 2019
23	001	735159220R00	Zpětná montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm - těleso v koupelně	kus	1,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
24	001	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,00	23,40	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
25	001	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	10,00	14,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
26	001	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	15,00	27,90	0,00	418,50	418,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
		001	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	12 580,00	12 580,00		0,00	
27	001	900 R02	HZS-demontáž stávající tepelné izolace	h	10,00	230,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
28	001	900 R02	HZS-demontáž stávajících plastových rozvodů v trase nových rozvodů vody	h	20,00	230,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
29	001	900 R02	HZS-ostatní nespécifikovatelné demontážní práce	h	16,00	230,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
30	001	900 R02	HZS-vynesení zdemontovaného materiálu před objekt	h	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		001	Lešení a stavební výtahy				2 169,43	3 928,07	6 097,50		0,07	
31	001	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	45,00	135,50	2 169,43	3 928,07	6 097,50	0,00	0,07	RTS I / 2019
		001	Vnitřní vodovod				0,00	4 806,00	4 806,00		0,00	
32	001	998722201R00	Přesun hmot pro stoupačky, výšky do 6 m	%	4 005,00	1,20	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		001	Přesun hmot				0,00	1 800,00	1 800,00		0,00	
33	001	998722VD	Odvoz demontované izolace na skládku, vč. poplatku - komplet	kpl	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
34	001	998723VD	Odvoz demontovaného plastového potrubí na skládku, vč. poplatku za skládku-komplet	kpl	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
		001	Ostatní materiál				13 570,00	0,00	13 570,00		0,00	

