

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

těmito smluvními stranami:

číslo smlouvy objednatele: 60/2020

číslo smlouvy zhotovitele: S21-014-0011

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 25100000000000000000

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků, tel. č. 338 77 88 88

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Pracovník odboru dotací a investic, tel. 338 77 88 88

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032
Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Peněžní ústav: **Česká Spořitelna a.s.**

Číslo účtu:



Datová schránka: **amx5p38**

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Martin Kolář, DiS. tel.



Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:



stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona 183/2006 Sb.)



zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací vyhotovenou projekční kanceláří Agroprojekt Jihlava, spol. s r. o., IČO: 49974424, se sídlem Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava, a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, a níže uvedenými požadavky (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla, tj. všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci díla s názvem „Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé“, a to na stavebních objektech:

- **IO 101 - Parkovací a odstavné plochy**
- **IO 102 – Komunikace a manipulační plochy**
- **IO 103 – Chodníky**
- **IO 301 – Odvodnění**

- IO 401 – Veřejné osvětlení
- IO 801 – Vegetační úpravy

Součástí díla je mimo jiné dodávka potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správcí při zemních pracích;
 - odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku, objednateli;
 - zajištění a splnění podmínek a požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy;
 - předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro řádné užívání díla objednateli;
 - průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých komunikací (podle stavu znečištění);
 - vyčištění a úklid dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení;
 - zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi;
 - zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy oprávněnou zeměměřičskou firmou (5x písemná forma, 2x digitální forma) – samostatně dle stavebních objektů a zpřístupnění tohoto zaměření objednateli,
 - zajištění vyhotovení geometrického plánu.
- 2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
- 2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.4 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

- 2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 10. 2020.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedenou lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín pro provedení díla prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.
- 3.2 **Práce budou zahájeny dne 15. 6. 2020.** Místem plnění dle této smlouvy jsou pozemky parc.č. 1666/2, 1669/1, 1669/2, 1670/1, 1670/2, 1671/1, 1671/2, 1672, 1673/1, 1673/2, 1674, 1676, 1660/2, 1684, 2727/5, 2727/2, 1685 a 2727/3, vše v k. ú. Dačice.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **3 dny** před zahájením prací.

- 3.3 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště na vlastní náklad a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště.
- 3.4 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není dílo řádně provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena

oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1. V této ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk dodavatele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 4 256 419,28 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

Celková cena díla se člení dle stavebních objektů:

▪ IO 101 - Parkovací a odstavné plochy	2 080 141,24 Kč
▪ IO 102 – Komunikace a manipulační plochy	1 110 992,04 Kč
▪ IO 103 – Chodníky	56 486,80 Kč
▪ IO 301 – Odvodnění	89 843,21 Kč
▪ IO 401 – Veřejné osvětlení	772 262,52 Kč
▪ IO 801 – Vegetační úpravy	146 693,47 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“);
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.2 Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané ceny, budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Obě smluvní strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. 12. odst. 12.1 této smlouvy, pokud tato cena bude vyšší než celková cena

za dílo uvedená v odst. 4.1 tohoto článku, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

4.3 Postup ocenění změn díla:

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.4 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.

4.5 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

5.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

5.2 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.

- 5.3 Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
- 5.3.1 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy takto:
 - **IO 101 - Parkovací a odstavné plochy**
 - **IO 102 – Komunikace a manipulační plochy**
 - **IO 103 – Chodníky**
 - **IO 301 – Odvodnění**
 - **IO 801 – Vegetační úpravy**
 - 5.3.2 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce na položce specifikované v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy takto:
 - **IO 401 – Veřejné osvětlení**
- 5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.
- 5.5 Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto článku smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.6 Faktury budou hrazeny do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla se považuje za pozastávku, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po řádném provedení díla a po vydání kolaudačních souhlasů, které umožní trvalé užívání díla. Budou-li na díle zjištěny v rámci kolaudačních řízení závady, nebude pozastávka vyplacena dříve, než zhotovitel tyto závady odstraní.
- 5.7 Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele 60/02020. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od výzvy objednatele uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů,

směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

- 5.9 Smluvní strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur, nebo proti pohledávce zhotovitele na výplatu pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1krát za 14 dní.
- 6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 6.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

- 6.6 Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby.
- 6.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů spojených s přerušением nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.13 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
- 6.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu

musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky.

- 6.15 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.16 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.18 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využívat protihluková a protiprachová opatření.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu:  nejmeně 3 pracovní dny předem objednatel k převzetí kompletně provedeného díla.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačních souhlasů a k řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatel.
- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíše obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad ve smyslu odst. 7.6 tohoto článku.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- 7.9 Pokud ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního zákona vyplynou další požadavky nad rámec smlouvy, provede zhotovitel požadované práce na základě samostatné dohody za úhradu.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ zjištěných vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 8.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

- 8.6 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v čl. 3. odstavci 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný, případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2000 Kč** za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.3 Za prodlení s úhradou ceny díla na základě faktur vystavených zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
 - jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů,
- 10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

- 10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
- 10.8 V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla uvedená v této smlouvě na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a požadavky a pokyny objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

- 12.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 12.3 Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
- 12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 12.5 Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každé s platností originálu. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel tři vyhotovení.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 12.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 38. zasedání konaném dne 19. 2. 2020 pod č. usnesení 683/38/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 12.11 Na základě této smlouvy zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů

Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

na tyto osoby) a objednatel podpisem této smlouvy dává k tomuto zpracování souhlas. Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.

12.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Dačicích dne 11. 03. 2020

V J. Hradci dne 3.3.2020

Za objednatele:



Za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

Za zhotovitele:



SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby JIH
Martin Kolář, DiS.
ředitel oblasti J. Hradec

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5E
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1705503
Stavba: Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

KSO:
Místo: Dačice

Zadavatel:
Město Dačice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 49974424
DIČ:

IČ: 49974424
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.


Cena bez DPH			4 256 419,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 256 419,28	Výše daně 893 848,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 150 267,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1705503

Stavba: Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 256 419,28	5 150 267,33
IO 101	Parkovací a odstavné plochy	2 080 141,24	2 516 970,90
IO 102	Komunikace a manipulační plochy	1 110 992,04	1 344 300,37
IO 103	Chodníky	56 486,80	68 349,03
IO 301	Odvodnění	89 843,21	108 710,28
IO 401	Veřejné osvětlení	772 262,52	934 437,65
IO 801	Vegetační úpravy	146 693,47	177 499,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 101 - Parkovací a odstavné plochy

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 080 141,24

DPH základní
snížená

Základ daně
2 080 141,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
436 829,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 516 970,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 101 - Parkovací a odstavné plochy

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 080 141,24

HSV - Práce a dodávky HSV

2 056 141,24

1 - Zemní práce	288 000,83
2 - Zakládání	3 056,80
4 - Vodorovné konstrukce	128 088,33
5 - Komunikace pozemní	1 418 529,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	164 342,62
998 - Přesun hmot	54 123,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 101 - Parkovací a odstavné plochy

Místo:

Dačice

Datum:

29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 080 141,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 056 141,24

D 1

Zemní práce

288 000,83

1	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	538,00	538,00
2	K	184818234	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	678,00	678,00
3	K	184818235	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	748,00	748,00
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	5,000	426,14	2 130,70
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	647,73	3 238,65
6	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	93,480	68,22	6 377,21
	VV		873,5*0,1		87,350		
	VV		61,3*0,1		6,130		
	VV		Součet		93,480		
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí	m3	186,960	39,50	7 384,92
	VV		"odvoz ornice a zpět" 93,48*2		186,960		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	93,480	39,51	3 693,39
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	93,480	41,99	3 925,23
	P		Poznámka k položce: s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu				
10	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	418,000	69,63	29 105,34
	P		Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči				
	VV		228,2*0,18		41,076		
	VV		597,6*0,42		250,992		
	VV		156,5*0,8		125,200		
	VV		Součet		417,268		
	VV		418		418,000		
11	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	418,000	49,48	20 682,64
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	418,000	15,23	6 366,14
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	752,400	187,50	141 075,00
	VV		418*1,8		752,400		
14	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici	m2	788,500	14,65	11 551,53
	P		Poznámka k položce: V cenách nejsou započteny náklady na dodání ornice.				
	VV		873,5-85		788,500		
15	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	788,500	61,36	48 382,36
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,828	179,55	2 123,72
	VV		788,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,828		
	D 2		Zakládání				3 056,80
17	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	934,800	3,27	3 056,80
	D 4		Vodorovné konstrukce				128 088,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl od 30 do 100 mm	m2	934,800	69,51	64 977,95
	VV		"rošty vyplněné trávou" 873,5		873,500		
	VV		"rošty vyplněné dlažebními kostkami" 61,3		61,300		
	VV		Součet		934,800		
19	K	451597777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z prohozené zeminy tl od 30 do 100 mm	m2	873,500	72,25	63 110,38
D 5 Komunikace pozemní							1 418 529,19
20	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	934,800	122,34	114 363,43
21	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	934,800	83,86	78 392,33
22	K	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 120 mm	m2	934,800	95,60	89 366,88
23	K	564521111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 80 mm	m2	934,800	57,84	54 068,83
24	K	593532114	Kladení roštů z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací, tl. 60mm pl přes 300m2	m2	934,800	41,57	38 859,64
	VV		"rošty vyplněné substrátem a trávou" 873,5		873,500		
	VV		"rošty vyplněné dlažebními kostkami" 61,3		61,300		
	VV		Součet		934,800		
25	M	5-001	zasakovací AS-TTE ROŠTY	m2	945,000	914,68	864 372,60
	VV		934,8*1,01		944,148		
	VV		945		945,000		
26	K	5-006	Kladení betonových kostek do roštů	m2	146,300	37,28	5 454,06
	VV		"stání pro kola" 61,3		61,300		
	VV		"vymezovací pruhy pro parkovací stání" 85		85,000		
	VV		Součet		146,300		
27	M	5-002	dlažební betonová kostka 74x74x48 mm, barva šedá	m2	114,000	576,91	65 767,74
	VV		111,7*1,02		113,934		
	VV		114		114,000		
28	M	5-003	dlažební betonová kostka 74x74x48 mm, barva červená	m2	35,300	576,91	20 364,92
	VV		34,6*1,02		35,292		
	VV		35,3		35,300		
29	K	5-007	Pokládka jemné síťoviny z PE textílie	m2	934,800	27,73	25 922,00
30	M	5-004	jemná síťovina z PE textílie 24 g/m2, velikost ok <4 mm	m2	945,000	59,41	56 142,45
	VV		934,8*1,01		944,148		
	VV		945		945,000		
31	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací	m2	146,300	18,64	2 727,03
32	K	5-008	Příplatek za vytvoření vodorovného značení z kostek (invalida)	kus	4,000	681,82	2 727,28
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							164 342,62
33	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	113,64	454,56
34	M	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	kus	4,000	772,73	3 090,92
35	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	2 840,91	11 363,64
36	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	556,82	2 227,28
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	216,000	248,64	53 706,24
38	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	216,000	97,28	21 012,48
39	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,000	193,56	48 390,00
40	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	250,000	96,39	24 097,50
D 998 Přesun hmot							54 123,47
41	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	163,515	331,00	54 123,47
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							24 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							15 000,00
42	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na :</i> - související přípravné práce (projektové práce a terénní úpravy pro zařízení staveniště) - vybavení staveniště (stavební buňky, mobilní WC, pronájem ploch, provizorní komunikace aj.) - připojení na inženýrské sítě vč. nákladů na energii - zabezpečení staveniště (oplocení staveniště, opatření na ochranu sousedních pozemků, osvětlení staveniště, informační tabule stavby, dopravní značení na staveništi aj.) - zrušení zařízení staveniště (rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, úprava terénu do původního stavu)							
	D	VRN4	Inženýrská činnost				9 000,00
43	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,000	9 000,00	9 000,00

Poznámka k položce:
K inženýrské činnosti řadíme:

P
dozory (dozor projektanta, investora, BOZP aj.)
posudky (plán BOZP, PENB, energetický štítek obálky budovy aj.)
zkoušky a měření (tlakové, zátěžové, měření a monitoring atd.)
revize (náklady na revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště)
kompletační a koordinační činnost (náklady na výběrové řízení, činnosti související se zakázkou atd.)
ostatní inženýrská činnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 102 - Komunikace a manipulační plochy

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 110 992,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 110 992,04	21,00%	233 308,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 344 300,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 102 - Komunikace a manipulační plochy

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 110 992,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 091 992,04

1 - Zemní práce	169 484,08
2 - Zakládání	35 782,47
4 - Vodorovné konstrukce	16 616,28
5 - Komunikace pozemní	756 636,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 791,90
997 - Přesun sutě	14 956,80
998 - Přesun hmot	4 723,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 102 - Komunikace a manipulační plochy

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 110 992,04

D HSV Práce a dodávky HSV

1 091 992,04

D 1 Zemní práce

169 484,08

1	K	113107342	Odstranění krytu nebo podkladu živичného tl. do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,200	47,34	1 997,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P
*Poznámka k položce:
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek*

2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,200	33,67	1 420,87
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P
*Poznámka k položce:
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek*

3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	79,400	68,22	5 416,67
VV			794*0,1		79,400		

4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	158,800	39,50	6 272,60
VV			"odvoz ornice a zpět" 79,4*2		158,800		

5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	79,400	18,50	1 468,90
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	79,400	41,99	3 334,01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P
*Poznámka k položce:
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu*

7	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	317,000	69,63	22 072,71
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P
*Poznámka k položce:
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek*

Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči

VV 243,2*0,18

43,776

VV 463,1*0,42

194,502

VV 97,7*0,8

78,160

VV Součet

316,438

VV 317

317,000

8	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	317,000	49,48	15 685,16
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	317,000	15,23	4 827,91
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	570,600	187,50	106 987,50
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VV 317*1,8

570,600

D 2 Zakládání

35 782,47

11	K	212752311	Tratívod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop	m	257,000	127,92	32 875,44
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudrzných do 92% PS nebo nesoudrzných sypkých l(d) do 0,8	m2	889,000	3,27	2 907,03
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

D 4 Vodorovné konstrukce

16 616,28

13	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého pod potrubí, stoky a drobné objekty tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	5,140	2 528,74	12 997,72
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV 257*0,25*0,08

5,140

14	K	452351101	Bednění podkladních desek pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop	m2	41,120	88,00	3 618,56
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 257*0,08*2

41,120

D 5 Komunikace pozemní

756 636,79

15	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	889,000	109,18	97 061,02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	889,000	131,85	117 214,65
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	889,000	120,26	106 911,14
18	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	889,000	13,18	11 717,02
19	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	889,000	275,78	245 168,42
20	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	889,000	10,91	9 698,99
21	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	889,000	189,95	168 865,55
	VV		"Oprava stávající účelové komunikace"95		95,000		
	VV		"Nová komunikace"794		794,000		
	VV		Součet		889,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 791,90
22	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	5,700	703,00	4 007,10
	VV		2,6+3,1		5,700		
23	M	55391530	zábradelní systém Pz bez výplně ZSNH4/H2	m	5,700	2 272,73	12 954,56
24	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	2,000	113,64	227,28
25	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m s červenou reflexní folií	kus	2,000	397,73	795,46
26	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	113,64	113,64
27	M	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	kus	1,000	772,73	772,73
28	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	2 840,91	2 840,91
29	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	556,82	556,82
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,500	248,64	15 042,72
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	40,500	102,56	4 153,68
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	296,80	1 187,20
33	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	16,000	88,65	1 418,40
34	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,700	70,53	472,55
35	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	6,700	82,75	554,43
36	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	140,700	34,09	4 796,46
37	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	140,700	77,27	10 871,89
38	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm tl. 8 mm	m	268,000	77,27	20 708,36
	P		Poznámka k položce: Cena je určena pro napojení obrubníků, odvodňovacích žlabů, roštů apod. na živичný povrch, pro napojení nového živичného povrchu na stávající, apod. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vyčištění trhlín.				
39	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	6,700	97,73	654,79
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.				
40	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	643,00	2 572,00
41	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	4,000	2 272,73	9 090,92
D	997		Přesun sutě				14 956,80
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	21,522	274,56	5 909,08
43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	64,566	91,52	5 909,08
	VV		21,522*3		64,566		
44	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	9,284	90,91	844,01
45	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	12,238	187,50	2 294,63
D	998		Přesun hmot				4 723,72
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	76,771	61,53	4 723,72
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	10 000,00	10 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na :</i> - související přípravné práce (projektové práce a terénní úpravy pro zařízení staveniště) - vybavení staveniště (stavební buňky, mobilní WC, pronájem ploch, provizorní komunikace aj.) - připojení na inženýrské sítě vč. nákladů na energii - zabezpečení staveniště (oplocení staveniště, opatření na ochranu sousedních pozemků, osvětlení staveniště, informační tabule stavby, dopravní značení na staveništi aj.) - zrušení zařízení staveniště (rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, úprava terénu do původního stavu)				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				9 000,00
48	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,000	9 000,00	9 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>K inženýrské činnosti řadíme:</i> dozory (dozor projektanta, investora, BOZP aj.) posudky (plán BOZP, PENB, energetický štítek obálky budovy aj.) zkoušky a měření (tlakové, zátěžové, měření a monitoring atd.) revize (náklady na revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště) kompletační a koordinační činnost (náklady na výběrové řízení, činnosti související se zakázkou atd.) ostatní inženýrská činnost				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 103 - Chodníky

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		56 486,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 486,80	21,00%	11 862,23
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	68 349,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 103 - Chodníky

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava
spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 486,80

HSV - Práce a dodávky HSV

49 486,80

1 - Zemní práce

7 674,45

2 - Zakládání

84,04

5 - Komunikace pozemní

21 313,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 872,47

998 - Přesun hmot

11 542,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 103 - Chodníky

Místo:

Dačice

Datum:

29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč:

Výplň údaj

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 486,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 486,80

D 1

Zemní práce

7 674,45

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,870	68,22	195,79
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV

28,7*0,1

2,870

2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,870	47,70	136,90
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	5,740	78,48	450,48
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV

"odvoz ornice a zpět" 2,87*2

5,740

4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	2,870	41,99	120,51
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

P

Poznámka k položce:
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním
zhuštěných s uzavřením povrchu násypu

5	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	14,350	69,62	999,05
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položce:
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek

VV

Ceny lze použít i pro sejmutí podomí
28,7*0,5

14,350

6	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	14,350	49,48	710,04
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,350	15,23	218,55
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	25,830	187,50	4 843,13
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV

14,35*1,8

25,830

D 2

Zakládání

84,04

9	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	25,700	3,27	84,04
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 5

Komunikace pozemní

21 313,54

10	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	25,700	131,19	3 371,58
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

11	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	25,700	64,61	1 660,48
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

12	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	25,700	105,20	2 703,64
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

13	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,700	280,48	7 208,34
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na
dodání materiálu na výplň spár.

14	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	0,620	472,23	292,78
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

VV

0,6*1,03

0,618

VV

0,62

0,620

15	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	26,000	233,72	6 076,72
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------

VV

25,1*1,03

25,853

VV

26

26,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 872,47

16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,600	193,56	5 922,94
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

17	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	30,600	96,39	2 949,53
----	---	----------	--	---	--------	-------	----------

D 998

Přesun hmot

11 542,30

18	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	34,871	331,00	11 542,30
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00
20	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,000	4 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 301 - Odvodnění

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ: 49974424

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ: 49974424

Poznámka:

Cena bez DPH		89 843,21	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 843,21	21,00%	18 867,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	108 710,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 301 - Odvodnění

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 843,21

HSV - Práce a dodávky HSV

81 843,21

1 - Zemní práce	19 324,60
-----------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	2 764,24
--------------------------	----------

5 - Komunikace pozemní	6 350,40
------------------------	----------

8 - Trubní vedení	32 920,26
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	20 483,71
-------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
----------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
---------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 301 - Odvodnění

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 843,21
D	HSV	Práce a dodávky HSV					81 843,21
D	1	Zemní práce					19 324,60
1	K	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 1 a 2	m3	1,344	400,00	537,60
	W		"vpuš' DV1" 0,9*0,8*0,8		0,576		
	W		"vpuš' DV2" 1,2*0,8*0,8		0,768		
	W		Součet		1,344		
2	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	14,184	227,66	3 229,13
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.				
	W		"výkop pod zpevněnými plochami" 21,6*0,8*0,55		9,504		
	W		"výkop ve volném terénu (nezpevněný povrch)" 9*0,8*0,65		4,680		
	W		Součet		14,184		
3	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,528	142,70	2 215,85
	W		14,184+1,344		15,528		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,528	15,23	236,49
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	27,950	187,50	5 240,63
	W		15,528*1,8		27,950		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	10,401	316,14	3 288,17
	W		(30,6*0,45*0,8)-(3,14*0,08*0,08*30,6)		10,401		
7	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	20,802	203,69	4 237,16
	W		10,401*2 *Přepočtené koeficientem množství		20,802		
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,000	37,73	339,57
	W		9*1		9,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					2 764,24
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,672	752,79	2 764,24
	W		30,6*0,8*0,15		3,672		
D	5	Komunikace pozemní					6 350,40
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	21,600	294,00	6 350,40
	W		"pod zpevněnými plochami" 21,6*1		21,600		
D	8	Trubní vedení					32 920,26
11	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	30,600	120,00	3 672,00
12	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	31,100	261,36	8 128,30
	W		30,6*1,015		31,059		
	W		31,1		31,100		
13	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	191,00	191,00
14	M	28617172	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150	kus	1,000	187,50	187,50
15	K	891315111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 150	kus	2,000	325,00	650,00
16	M	42284015	klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 150	kus	2,000	2 803,41	5 606,82
17	K	877315261	Montáž dvorní vpusti z PP - systém KG DN 160	kus	5,000	191,00	955,00
18	M	8-003	střední díl vpusti PP, odtok DN 150, H=350 mm	kus	2,000	357,96	715,92
19	M	8-005	vrchní díl vpusti PP, H=350 mm	kus	1,000	255,68	255,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	8-004	spodní díl vpusti PP, bez odtoku, H=350 mm	kus	2,000	260,23	520,46
21	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	4,000	1 010,00	4 040,00
22	M	8-001	mříž vtoková litinová 400x400 mm, C 250	kus	2,000	2 079,55	4 159,10
23	M	8-002	kalový koš krátký 500x500 mm, H=250	kus	2,000	452,28	904,56
24	K	899620131	Obetonování plastové vpusti z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,880	2 790,00	2 455,20
	VV		"vpust' DV1" (0,8*0,8*0,5)-(0,4*0,4*0,5)		0,240		
	VV		"vpust' DV2" (0,8*0,8*0,8)-(0,4*0,4*0,8)		0,384		
	VV		"dno vpusti" (0,8*0,8*0,2)*2		0,256		
	VV		Součet		0,880		
25	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	5,440	88,00	478,72
	VV		"vpust' DV1" 3,2*0,7		2,240		
	VV		"vpust' DV2" 3,2*1		3,200		
	VV		Součet		5,440		
	D	998	Přesun hmot				20 483,71
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,846	859,00	20 483,71
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 000,00	3 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
28	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

49974424

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

49974424

Poznámka:

Cena bez DPH		772 262,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	772 262,52	21,00%	162 175,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	934 437,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Dačice

Datum:

29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:

Agroprojekt Jihlava
spol. s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

772 262,52

M - M

772 262,52

21-M - Elektromontáže

350 318,21

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

421 944,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

772 262,52

D M M

772 262,52

D 21-M Elektromontáže 350 318,21

1	K	210010138	Montáž trubek plastových tuhých D do 200 mm uložených pevně	m	15,000	63,86	957,90
2	M	345713590	trubka PVC d 200 mm	m	15,750	160,23	2 523,62
3	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	66,000	16,59	1 094,94
4	K	210100155	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm ²	kus	8,000	121,59	972,72
5	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm ²	kus	18,000	161,36	2 904,48
6	M	354363140	hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-4F/1+2 4x 1,5-25	kus	18,000	102,27	1 840,86
7	K	210100290	Ukončení vodičů FeZn nastřelením kabelového oka do 95 mm ²	kus	11,000	210,23	2 312,53
8	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A	kus	11,000	5,11	56,21
9	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	11,000	8,41	92,51
10	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	9,000	4,77	42,93
11	M	358252220	pojistka nízkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	123,86	371,58
12	M	358252200	pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	123,86	743,16
13	K	210191543	Montáž pilíře s rozpojovací skříní	kus	1,000	1 659,09	1 659,09
14	M	3571172401	rozpojovací skříň v kompaktní pilíři RF 6:4	kus	1,000	5 130,68	5 130,68
15	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	7,000	318,18	2 227,26
16	M	SV1	svidlo venkovní výbojkové na výložník GS-7H, 1x50W	kus	7,000	10 062,50	70 437,50
17	K	210202016	Montáž svítidel parkových	kus	4,000	244,32	977,28
18	M	SV2	svidlo venkovní výbojkové na sloup GS-5H, 1x42W	kus	4,000	8 602,28	34 409,12
19	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	738,64	2 954,56
20	M	ST1	stožár osvětlovací LBH6 - žárově zinkovaný - sadový	kus	4,000	3 863,64	15 454,56
21	M	PC1	plastová manžeta pro stožár do 6m	kus	4,000	522,73	2 090,92
22	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	1 113,64	7 795,48
23	M	ST2	stožár osvětlovací JB8S - žárově zinkovaný	kus	7,000	6 329,55	44 306,85
24	M	PC2	plastová manžeta pro stožár do 10m	kus	7,000	681,82	4 772,74
25	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	7,000	482,95	3 380,65
26	M	ST3	výložník V1 - 1500 - žárově zinkovaný	kus	7,000	1 630,68	11 414,76
27	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000	396,59	4 362,49
28	M	PC3	elektrovýzbroj EKM 1261-1D2-5-16	kus	11,000	954,55	10 500,05
29	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	374,000	35,68	13 344,32
30	M	156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	kg	243,497	37,16	9 048,35
31	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	11,000	102,16	1 123,76
32	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	11,000	13,98	153,78
33	K	210220401	Montáž štítků k označení stožáru	kus	11,000	52,27	574,97
34	M	735345121	označovací štítek	kus	11,000	5,11	56,21
35	K	210800504	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 1,5 mm ² uložených v trubkách nebo lištách	m	493,000	9,32	4 594,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	341408400	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 1,50 mm2	m	517,650	6,02	3 116,25
37	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	90,000	15,91	1 431,90
38	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	94,500	11,82	1 116,99
39	K	210810012	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně	m	160,000	17,95	2 872,00
40	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	168,000	75,45	12 675,60
41	K	210901070	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 volně uložených	m	340,000	20,00	6 800,00
42	M	341131200	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2	m	357,000	62,73	22 394,61
43	K	HZS	Nespecifikované montážní práce spojené s veřejným osvětlením	kpl	1,000	14 204,55	14 204,55
44	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	9 659,09	9 659,09
45	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	5 681,82	5 681,82
46	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	5 681,82	5 681,82
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				421 944,31
47	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,454	1 875,00	851,25
48	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,454	13 636,37	6 190,91
49	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalit	m2	120,000	40,34	4 840,80
50	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	18,000	252,27	4 540,86
51	K	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	m	36,000	125,00	4 500,00
52	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	11,000	759,09	8 349,99
53	K	460050803	Hloubení startovacích jam v hornině tř 3	m3	40,000	465,91	18 636,40
54	K	460070003	Hloubení jam pro kabelový ojekt ručně v hornině tř 3	kus	1,000	122,73	122,73
55	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	0,400	2 795,45	1 118,18
56	K	460080018	Stožárové pouzdro VO 250x800	kus	4,000	1 818,18	7 272,72
57	K	46008001819	Stožárové pouzdro VO 250x1500	kus	7,000	2 102,27	14 715,89
58	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	0,800	209,09	167,27
59	K	460202163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	415,000	77,27	32 067,05
60	K	460202683	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	18,000	279,55	5 031,90
61	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	534,000	9,66	5 158,44
62	K	460300002	Zásyp jam včetně zhutnění ve volném terénu	m3	40,000	86,36	3 454,40
63	K	460310105	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	34,000	2 670,46	90 795,64
64	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	415,000	83,64	34 710,60
65	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	415,000	11,93	4 950,95
66	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	530,000	21,02	11 140,60
67	M	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	556,500	29,66	16 505,79
68	K	460510095	Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm	m	34,000	36,93	1 255,62
69	M	345713570	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09125	m	35,700	89,55	3 196,94
70	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	415,000	65,91	27 352,65
71	K	460560683	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	18,000	175,00	3 150,00
72	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	415,000	28,98	12 026,70
73	K	460650055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku do tl 25 cm	m2	128,000	184,09	23 563,52
74	K	460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm	m2	18,000	1 000,00	18 000,00
75	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	120,000	357,95	42 954,00
76	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	120,000	51,93	6 231,60
77	K	949942101	Hydraulická zvedací plošina pro provádění montáže	kpl	1,000	9 090,91	9 090,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 801 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Město Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 693,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 693,47	21,00%	30 805,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 499,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Objekt:

IO 801 - Vegetační úpravy

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava
spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 693,47

HSV - Práce a dodávky HSV

106 602,55

1 - Zemní práce

106 313,36

998 - Přesun hmot

289,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 090,92

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

39 090,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berký z Dubé

Objekt:

IO 801 - Vegetační úpravy

Místo: Dačice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 693,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

106 602,55

D 1

Zemní práce

106 313,36

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	23,700	68,22	1 616,81
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

237*0,1

23,700

2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	84,800	78,48	6 655,10
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

"odvoz ornice a zpět" 23,7*2

47,400

VV

"přívaz tříděné zeminy" 37,4

37,400

VV

Součet

84,800

3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	84,800	18,50	1 568,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

"ornice" 23,7*2

47,400

VV

"tříděná zemina" 37,4

37,400

VV

Součet

84,800

4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	23,700	41,99	995,16
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položce:

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

zhuštěných s uzavřením povrchu násypu

5	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	118,500	69,63	8 251,16
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P

Poznámka k položce:

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek

Ceny lze použít i pro sejmutí podomí

VV

237*0,5

118,500

6	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	118,500	3,11	368,54
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	119,400	15,23	1 818,46
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

VV

118,5

118,500

VV

0,9

0,900

VV

Součet

119,400

8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	214,920	187,50	40 297,50
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV

119,4*1,8

214,920

9	K	181301106	Rozprostření zeminy tl. vrstvy do 400 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	237,000	56,28	13 338,36
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

10	K	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	237,000	36,08	8 550,96
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

11	K	183101113	Hloubení jamky bez výměny půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	67,05	1 206,90
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných

výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a

složení výkopků.

12	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	102,27	1 840,86
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

13	M	02650442	Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm	kus	18,000	250,00	4 500,00
----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------

14	K	184215122	Ukotvení kmene dřeviny dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	36,000	147,73	5 318,28
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v

místě vzeptění.

VV

18*2

36,000

15	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	36,000	87,50	3 150,00
----	---	----------	---	-----	--------	-------	----------

16	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	4,500	115,91	521,60
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV

0,25*18

4,500

17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	237,000	24,77	5 870,49
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,555	125,00	444,38
		vv	237*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,555		
	D	998	Přesun hmot				289,19
19	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,314	921,00	289,19
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 090,92
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				39 090,92
21	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,000	5 000,00	5 000,00
22	K	043194000	Ostatní zkoušky - rozbor zeminy	soubor	1,000	34 090,92	34 090,92

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:


Stavba: N20-014-0227 Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 21,00 15,00	Odbytová cena s DPH
101 Parkovací a odstavné plochy	2 080 141,24	436 829,66	2 516 970,90
102 Komunikace a manipulační plochy	1 110 992,04	233 308,33	1 344 300,37
103 Chodníky	56 486,80	11 862,23	68 349,03
301 Odvodnění	89 843,21	18 867,07	108 710,28
401 Veřejné osvětlení	772 262,52	162 175,13	934 437,65
801 Vegetační úpravy	146 693,47	30 805,63	177 499,10

STAVBA CELKEM	4 256 419,28	893 848,05	5 150 267,33
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227

Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

101 Parkovací a odstavné plochy

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do	1,000 kus		538,00	538,00
2	184818234	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do	1,000 kus		678,00	678,00
3	184818235	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do	1,000 kus		748,00	748,00
4	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	5,000 kus		426,14	2 130,70
5	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	5,000 kus		647,73	3 238,65
6	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	93,480 m3		68,22	6 377,21
7	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 bez naložení výkopku, avšak se	186,960 m3		39,50	7 384,92
8	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	93,480 m3		39,51	3 693,39
9	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	93,480 m3		41,99	3 925,23
10	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	418,000 m3		69,63	29 105,34
11	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	418,000 m3		49,48	20 682,64
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	418,000 m3		15,23	6 366,14
13	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	752,400 t		187,50	141 075,00
14	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů omíci	788,500 m2		14,65	11 551,53
15	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	788,500 m2		61,36	48 382,36
16	00572410	osivo směs travní parková	11,828 kg		179,55	2 123,72
17	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	934,800 m2		3,27	3 056,80
18	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl od 30 do 100 mm	934,800 m2		69,51	64 977,95
19	451597777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z prohozené zeminy tl od 30 do 100 mm	873,500 m2		72,25	63 110,38
20	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	934,800 m2		122,34	114 363,43
21	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	934,800 m2		83,86	78 392,33
22	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 120 mm	934,800 m2		95,60	89 366,88
23	564521111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 80 mm	934,800 m2		57,84	54 068,83
24	593532114	Kladení roštů z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací, tl. 60mm pl přes 300m2	934,800 m2		41,57	38 859,64
25	5001	zasakovací AS-TTE ROŠTY	945,000 m2		914,68	864 372,60
26	5006	Kladení betonových kostek do roštů	146,300 m2		37,28	5 454,06
27	5002	dlažební betonová kostka 74x74x48 mm, barva šedá	114,000 m2		576,91	65 767,74
28	5003	dlažební betonová kostka 74x74x48 mm, barva červená	35,300 m2		576,91	20 364,92
29	5007	Pokládka jemné síťoviny z PE textílie	934,800 m2		27,73	25 922,00
30	5004	jemná síťovina z PE textílie 24 g/m2, velikost ok <4 mm	945,000 m2		59,41	56 142,45
31	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací	146,300 m2		18,64	2 727,03
32	5008	Příplatek za vytvoření vodorovného značení z kostek (invalida)	4,000 kus		681,82	2 727,28
33	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	4,000 kus		113,64	454,56

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne :
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227 Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

34	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	4,000 kus	772,73	3 090,92
35	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	4,000 kus	2 840,91	11 363,64
36	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	4,000 kus	556,82	2 227,28
37	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	216,000 m	248,64	53 706,24
38	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	216,000 m	97,28	21 012,48
39	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	250,000 m	193,56	48 390,00
40	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	250,000 m	96,39	24 097,50
41	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	163,515 t	331,00	54 123,47
42	030001000	Zařízení staveniště	1,000 %	15 000,00	15 000,00
43	040001000	Inženýrská činnost	1,000 %	9 000,00	9 000,00

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

2 080 141,24

102 Komunikace a manipulační plochy

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113107342	Odstranění krytu nebo podkladu živičného tl. do 100 mm strojně pl do 50 m2	42,200 m2		47,34	1 997,75
2	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm strojně pl do 50 m2	42,200 m2		33,67	1 420,87
3	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	79,400 m3		68,22	5 416,67
4	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 bez naložení výkopku, avšak se	158,800 m3		39,50	6 272,60
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	79,400 m3		18,50	1 468,90
6	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	79,400 m3		41,99	3 334,01
7	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	317,000 m3		69,63	22 072,71
8	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	317,000 m3		49,48	15 685,16
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	317,000 m3		15,23	4 827,91
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	570,600 t		187,50	106 987,50
11	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop	257,000 m		127,92	32 875,44
12	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	889,000 m2		3,27	2 907,03
13	452311121	Podkladní desky z betonu prostého pod potrubí, stoky a drobné objekty tř. C 8/10 otevřený výkop	5,140 m3		2 528,74	12 997,72
14	452351101	Bednění podkladních desek pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop	41,120 m2		88,00	3 618,56
15	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	889,000 m2		109,18	97 061,02
16	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	889,000 m2		131,85	117 214,65
17	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	889,000 m2		120,26	106 911,14
18	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	889,000 m2		13,18	11 717,02

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227

Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

19	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	889,000 m2	275,78	245 168,42
20	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	889,000 m2	10,91	9 698,99
21	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	889,000 m2	189,95	168 865,55
22	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	5,700 m	703,00	4 007,10
23	55391530	zábradelní systém Pz bez výplně ZSNH4/H2	5,700 m	2 272,73	12 954,56
24	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	2,000 kus	113,64	227,28
25	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m s červenou reflexní folií	2,000 kus	397,73	795,46
26	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1,000 kus	113,64	113,64
27	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	1,000 kus	772,73	772,73
28	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	1,000 kus	2 840,91	2 840,91
29	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	1,000 kus	556,82	556,82
30	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	60,500 m	248,64	15 042,72
31	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	40,500 m	102,56	4 153,68
32	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	4,000 m	296,80	1 187,20
33	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	16,000 m	88,65	1 418,40
34	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	6,700 m	70,53	472,55
35	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	6,700 m	82,75	554,43
36	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	140,700 m	34,09	4 796,46
37	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	140,700 m	77,27	10 871,89
38	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm tl.	268,000 m	77,27	20 708,36
39	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	6,700 m	97,73	654,79
40	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	4,000 kus	643,00	2 572,00
41	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	4,000 kus	2 272,73	9 090,92
42	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	21,522 t	274,56	5 909,08
43	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	64,566 t	91,52	5 909,08
44	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	9,284 t	90,91	844,01
45	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	12,238 t	187,50	2 294,63
46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	76,771 t	61,53	4 723,72
47	030001000	Zařízení staveniště	1,000 %	10 000,00	10 000,00
48	040001000	Inženýrská činnost	1,000 %	9 000,00	9 000,00

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

1 110 992,04

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4

Tištěno dne : ..

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227 Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

103 Chodníky

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	2,870 m3		68,22	195,79
2	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	2,870 m3		47,70	136,90
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 bez naložení výkopku, avšak se	5,740 m3		78,48	450,48
4	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	2,870 m3		41,99	120,51
5	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	14,350 m3		69,62	999,05
6	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	14,350 m3		49,48	710,04
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	14,350 m3		15,23	218,55
8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	25,830 t		187,50	4 843,13
9	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	25,700 m2		3,27	84,04
10	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	25,700 m2		131,19	3 371,58
11	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	25,700 m2		64,61	1 660,48
12	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	25,700 m2		105,20	2 703,64
13	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	25,700 m2		280,48	7 208,34
14	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	0,620 m2		472,23	292,78
15	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	26,000 m2		233,72	6 076,72
16	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	30,600 m		193,56	5 922,94
17	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	30,600 m		96,39	2 949,53
18	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	34,871 t		331,00	11 542,30
19	030001000	Zařízení staveniště	1,000 %		3 000,00	3 000,00
20	040001000	Inženýrská činnost	1,000 %		4 000,00	4 000,00
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : 56 486,80

301 Odvodnění

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	1,344 m3		400,00	537,60
2	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	14,184 m3		227,66	3 229,13
3	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	15,528 m3		142,70	2 215,85
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	15,528 m3		15,23	236,49
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	27,950 t		187,50	5 240,63
6	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	10,401 m3		316,14	3 288,17

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočis)

Strana : 5
 Tištěno dne :
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227 Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

7	58337302	šterkopisek frakce 0/16	20,802 t	203,69	4 237,16
8	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	9,000 m2	37,73	339,57
9	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	3,672 m3	752,79	2 764,24
10	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	21,600 m2	294,00	6 350,40
11	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	30,600 m	120,00	3 672,00
12	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	31,100 m	261,36	8 128,30
13	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	1,000 kus	191,00	191,00
14	28617172	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150	1,000 kus	187,50	187,50
15	891315111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 150	2,000 kus	325,00	650,00
16	42284015	klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 150	2,000 kus	2 803,41	5 606,82
17	877315261	Montáž dvorní vpusti z PP - systém KG DN 160	5,000 kus	191,00	955,00
18	8003	střední díl vpusti PP, odtok DN 150, H=350 mm	2,000 kus	357,96	715,92
19	8005	vrchní díl vpusti PP, H=350 mm	1,000 kus	255,68	255,68
20	8004	spodní díl vpusti PP, bez odtoku, H=350 mm	2,000 kus	260,23	520,46
21	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	4,000 kus	1 010,00	4 040,00
22	8001	mříž vtoková litinová 400x400 mm, C 250	2,000 kus	2 079,55	4 159,10
23	8002	kalový koš krátký 500x500 mm, H=250	2,000 kus	452,28	904,56
24	899620131	Obetonování plastové vpusti z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	0,880 m3	2 790,00	2 455,20
25	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	5,440 m2	88,00	478,72
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	23,846 t	859,00	20 483,71
27	030001000	Zařízení staveniště	1,000 %	3 000,00	3 000,00
28	040001000	Inženýrská činnost	1,000 %	5 000,00	5 000,00
CELKEM					Odbytová cena bez DPH : 89 843,21

401 Veřejné osvětlení

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	210010138	Montáž trubek plastových tuhých D do 200 mm uložených pevně	15,000 m		63,86	957,90
2	345713590	trubka PVC d 200 mm	15,750 m		160,23	2 523,62
3	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	66,000 kus		16,59	1 094,94
4	210100155	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2	8,000 kus		121,59	972,72
5	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	18,000 kus		161,36	2 904,48
6	354363140	hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-4F/1+2 4x 1,5-25	18,000 kus		102,27	1 840,86
7	210100290	Ukončení vodičů FeZn nastřelením kabelového oka do 95 mm2	11,000 kus		210,23	2 312,53

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 6

Tištěno dne :

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227 Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

8	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A	11,000 kus	5,11	56,21
9	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	11,000 kus	8,41	92,51
10	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	9,000 kus	4,77	42,93
11	358252220	pojistka nízkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika gG	3,000 kus	123,86	371,58
12	358252200	pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG	6,000 kus	123,86	743,16
13	210191543	Montáž pilíře s rozpojovací skříň	1,000 kus	1 659,09	1 659,09
14	3571172401	rozpojovací skříň v kompaktním pilíři RF 6:4	1,000 kus	5 130,68	5 130,68
15	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	7,000 kus	318,18	2 227,26
16	SV1	svítidlo venkovní výbojkové na výložník GS-7H, 1x59W	7,000 kus	10 062,50	70 437,50
17	210202016	Montáž svítidel parkových	4,000 kus	244,32	977,28
18	SV2	svítidlo venkovní výbojkové na sloup GS-5H, 1x42W	4,000 kus	8 602,28	34 409,12
19	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	4,000 kus	738,64	2 954,56
20	ST1	stožár osvětlovací LBH6 - žárově zinkovaný - sadový	4,000 kus	3 863,64	15 454,56
21	PC1	plastová manžeta pro stožár do 6m	4,000 kus	522,73	2 090,92
22	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	7,000 kus	1 113,64	7 795,48
23	ST2	stožár osvětlovací JB8S - žárově zinkovaný	7,000 kus	6 329,55	44 306,85
24	PC2	plastová manžeta pro stožár do 10m	7,000 kus	681,82	4 772,74
25	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	7,000 kus	482,95	3 380,65
26	ST3	výložník V1 - 1500 - žárově zinkovaný	7,000 kus	1 630,68	11 414,76
27	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	11,000 kus	396,59	4 362,49
28	PC3	elektrovýzbroj EKM 1261-1D2-5-16	11,000 kus	954,55	10 500,05
29	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	374,000 m	35,68	13 344,32
30	156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	243,497 kg	37,16	9 048,35
31	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	11,000 kus	102,16	1 123,76
32	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	11,000 kus	13,98	153,78
33	210220401	Montáž štítků k označení stožáru	11,000 kus	52,27	574,97
34	735345121	označovací štítek	11,000 kus	5,11	56,21
35	210800504	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 1,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	493,000 m	9,32	4 594,76
36	341408400	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 1,50 mm2	517,650 m	6,02	3 116,25
37	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	90,000 m	15,91	1 431,90
38	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	94,500 m	11,82	1 116,99
39	210810012	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně	160,000 m	17,95	2 872,00
40	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	168,000 m	75,45	12 675,60
41	210901070	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE (-O-SM) 1kV 4x25 mm2 volně uložených	340,000 m	20,00	6 800,00
42	341131200	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2	357,000 m	62,73	22 394,61
43	HZS	Nespecifikované montážní práce spojené s veřejným osvětlením	1,000 kpl	14 204,55	14 204,55
44	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	1,000 kus	9 659,09	9 659,09

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 7

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227

Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

45	PM	Přidružený materiál	1,000 %	5 681,82	5 681,82
46	PPV	Podíl přidružených výkonů	1,000 %	5 681,82	5 681,82
47	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	0,454 km	1 875,00	851,25
48	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	0,454 km	13 636,37	6 190,91
49	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	120,000 m2	40,34	4 840,80
50	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	18,000 m2	252,27	4 540,86
51	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	36,000 m	125,00	4 500,00
52	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	11,000 kus	759,09	8 349,99
53	460050803	Hloubení startovacích jam v hornině tř 3	40,000 m3	465,91	18 636,40
54	460070003	Hloubení jam pro kabelový ojekt ručně v hornině tř 3	1,000 kus	122,73	122,73
55	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	0,400 m3	2 795,45	1 118,18
56	460080018	Stožárové pouzdro VO 250x800	4,000 kus	1 818,18	7 272,72
57	46008001819	Stožárové pouzdro VO 250x1500	7,000 kus	2 102,27	14 715,89
58	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	0,800 m3	209,09	167,27
59	460202163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	415,000 m	77,27	32 067,05
60	460202683	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	18,000 m	279,55	5 031,90
61	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvármicové trasy	534,000 m	9,66	5 158,44
62	460300002	Zásyp jam včetně zhuštění ve volném terénu	40,000 m3	86,36	3 454,40
63	460310105	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	34,000 m	2 670,46	90 795,64
64	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	415,000 m	83,64	34 710,60
65	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	415,000 m	11,93	4 950,95
66	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	530,000 m	21,02	11 140,60
67	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	556,500 m	29,66	16 505,79
68	460510095	Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm	34,000 m	36,93	1 255,62
69	345713570	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09125	35,700 m	89,55	3 196,94
70	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	415,000 m	65,91	27 352,65
71	460560683	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	18,000 m	175,00	3 150,00
72	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	415,000 m2	28,98	12 026,70
73	460650055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhuštěním tloušťky do 25 cm	128,000 m2	184,09	23 563,52
74	460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm	18,000 m2	1 000,00	18 000,00
75	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	120,000 m2	357,95	42 954,00
76	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	120,000 m2	51,93	6 231,60
77	949942101	Hydraulická zvedací plošina pro provádění montáže	1,000 kpl	9 090,91	9 090,91

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

772 262,52

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 6
 Tištěno dne :
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227 Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

801 Vegetační úpravy

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	23,700	m3	68,22	1 616,81
2	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 bez naložení výkopku, avšak se	84,800	m3	78,48	6 655,10
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	84,800	m3	18,50	1 568,80
4	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	23,700	m3	41,99	995,16
5	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	118,500	m3	69,63	8 251,16
6	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	118,500	m3	3,11	368,54
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	119,400	m3	15,23	1 818,46
8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	214,920	t	187,50	40 297,50
9	181301106	Rozprostření zeminy tl. vrstvy do 400 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	237,000	m2	56,28	13 338,36
10	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	237,000	m2	36,08	8 550,96
11	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	18,000	kus	67,05	1 206,90
12	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	18,000	kus	102,27	1 840,86
13	02650442	Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm	18,000	kus	250,00	4 500,00
14	184215122	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m	36,000	kus	147,73	5 318,28
15	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	36,000	kus	87,50	3 150,00
16	184501121	Zhotovení obalu z jutý v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	4,500	m2	115,91	521,60
17	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	237,000	m2	24,77	5 870,49
18	00572410	osivo směs travní parková	3,555	kg	125,00	444,38
19	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	0,314	t	921,00	289,19
20	030001000	Zařízení staveniště	1,000	%	1 000,00	1 000,00
21	040001000	Inženýrská činnost	1,000	%	5 000,00	5 000,00
22	043194000	Ostatní zkoušky - rozbor zeminy	1,000	soubo	34 090,92	34 090,92

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	146 693,47
---------------	--------------------------------	-------------------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 893 848,05	Odbytová cena bez DPH :	4 256 419,28
			Odbytová cena s DPH :	5 150 267,33

Nabídku zpracoval:
 Předáno dne : . .