

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200204
Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

KSO: 824
Místo: OR Ostrava

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		3 337 311,50	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 337 311,50	Výše daně 700 835,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 038 146,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200204

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Technologická část			PRO
02	Stavební část			PRO
VON	-			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt:

01 - Technologická část

KSO: 824
Místo: OR Ostrava

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt:

01 - Technologická část

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

17. 1. 2019

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt:

01 - Technologická část

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

17. 1. 2019

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	1320010021-R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
2	K	1320010031-R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
3	K	1320010035-R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
4	K	1320010011R	Ochrana štěrkového lože kolejí při souběžné trase s kolejiemi	m	200,000			Sborník UOŽI 01 2019

D 5 Komunikace

5	K	5904020010	Vyřezání krovin porost řídký 1 až 5 kusů stonku na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.	m2	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	---	----	--------	--	--	----------------------

D OST Ostatní

6	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošt, pod omítku apod.	m	120,000			Sborník UOŽI 01 2019
7	K	7492651010	Montáž kabelů jednožilových Al do 240 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošt, pod omítku apod.	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2019
8	K	7491455012	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické osnovinování	m	25,000			Sborník UOŽI 01 2019
9	K	7491455017	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 250-500/100 mm včetně víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické osnovinování	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
10	K	7492751022	Montáž ukončení kabelu jin v rozvaděci nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	7,000			Sborník UOŽI 01 2019
11	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.)	hod	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
12	K	7590135010	mechanizmy Montáž objektu kabelového c. v. 49040 (žlutásek) - montáž na základ, zatažení kabelů vč. kontroly izolačního stavu bez vyformování a zapojení. Bez kabelových příchytek SONAP a bez usazení a nátěru betonového základu	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
13	K	7590135060	Montáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 24 svorek pro 1+3 kabely - na podpěry, zatažení kabelů do rozdělovače, ukončení kabelu, provedení vodní zábrany, kontrola izolačního stavu žil kabelu, zapojení žil na svorkovnice, zalití rozdělovače zalévací hmotou	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
14	K	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žlutásek)	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
15	K	7590137060	Demontáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 24 svorek pro 1+3 kabely	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
16	K	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
17	K	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
18	K	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
19	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpoře UKM 12	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
21	K	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpoře UPM 24	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
22	K	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpoře UKMP	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
23	K	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpoře UPMP	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
24	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2019
25	K	7590525037	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 200 párů	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2019
26	K	7590525041	Odplastování celoplastového kabelu s pancířem do 100 párů	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2019
27	K	7590525042	Odplastování celoplastového kabelu s pancířem do 200 párů	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2019
28	K	7590525073	Odřezání kabelu s pancířem úložného do 800 žil - naměření, odřezání a odpancéřování kabelu	kus	100,000			Sborník UOŽI 01 2019
29	K	7590525230	Montáž kabelu navestinného vodiče uložného s jařemí 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konce kabelu, přeměření kabelového bubnu	m	500,000			Sborník UOŽI 01 2019
30	K	7590525231	Montáž kabelu navestinného vodiče uložného s jařemí 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konce kabelu, přeměření kabelového bubnu	m	580,000			Sborník UOŽI 01 2019
31	K	7590525232	Montáž kabelu navestinného vodiče uložného s jařemí 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konce kabelu, přeměření kabelového bubnu	m	250,000			Sborník UOŽI 01 2019
32	K	7590525233	Montáž kabelu navestinného vodiče uložného s jařemí 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konce kabelu, přeměření kabelového bubnu	m	680,000			Sborník UOŽI 01 2019
33	K	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	225,000			Sborník UOŽI 01 2019
34	K	7590525246	Zatažení kabelu do objektu přes 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
35	K	7590525540	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
36	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
37	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
38	K	7590525543	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
39	K	7590525545	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
40	K	7590525546	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 100 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
41	K	7590525547	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 122 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
42	K	7590525576	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
43	K	7590525577	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
44	K	7590525578	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
45	K	7590525579	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění, uložení spojky v iámě	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
46	K	7590525580	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění - uložení spojky v íámě	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
47	K	7590525581	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění - uložení spojky v íámě	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
48	K	7590525582	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 100 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění - uložení spojky v íámě	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
49	K	7590525583	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 122 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tenelné smrštění - uložení spojky v íámě	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
50	K	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	70,000			Sborník UOŽI 01 2019
51	K	7590525711	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
52	K	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	60,000			Sborník UOŽI 01 2019
53	K	7590525713	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	30,000			Sborník UOŽI 01 2019
54	K	7590525714	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 16p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
55	K	7590525715	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 24p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	18,000			Sborník UOŽI 01 2019
56	K	7590525716	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 30p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	14,000			Sborník UOŽI 01 2019
57	K	7590525717	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 48p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
58	K	7590525718	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 61p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
59	K	7590525747	Montáž objímky kabelové značkovací - koncové - zhotovení objímky na průměr kabelu, vyražení znaku kabelu na objímku, nasazení objímky a zaletování, ovinutí objímky i pláště kabelu benzopáskou	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
60	K	7590525750	Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, vyražení znaku kabelu na štítek, připevnění štítku na kabel - ovinutí štítku páskou PVC	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
61	K	7590525753	Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
62	K	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
63	K	7590527060	Demontáž spojky kabelu s pancířem	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
64	K	7590527120	Demontáž ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
65	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	200,000			Sborník UOŽI 01 2019
66	K	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 ka/m	m	200,000			Sborník UOŽI 01 2019
67	K	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
68	K	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKEY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	12,000			Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
69	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	18,000			Sborník UOŽI 01 2019
70	K	7590555108	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
71	K	7590555112	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
72	K	7590555114	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
73	K	7590555116	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 48 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
74	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	600,000			Sborník UOŽI 01 2019
75	K	7593405010	Montáž sloupku pro drátovodné kladky - usazení kužele a nasazení žárnic na míru. Bez zemních, zednických a natěračských prací	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
76	K	7593405020	Montáž stojánku pro drátovodné kladky - usazení kužele a nasazení žárnic na míru. Bez zemních, zednických a natěračských prací	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
77	K	7593405050	Montáž kladky jednoduché na sloupek - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naoleiování	kus	5,000			Sborník UOŽI 01 2019
78	K	7593405060	Montáž kladky dvojité na sloupek - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naoleiování	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
79	K	7593405080	Montáž kladky odbočné pro 1 DD s kul. ložiskem - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naoleiování	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
80	K	7593405082	Montáž kladky odbočné pro 2 DD s kul. ložiskem - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naoleiování	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
81	K	7593405130	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 20 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	30,000			Sborník UOŽI 01 2019
82	K	7593405132	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 30 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
83	K	7593405134	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 40 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
84	K	7593405136	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 50 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	12,000			Sborník UOŽI 01 2019
85	K	7593405140	Montáž drátovodu dvojitého na sloupcích - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	16,000			Sborník UOŽI 01 2019
86	K	7593405160	Montáž očka pájeciho pro drátovod	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
87	K	7593405190	Montáž řetězu OC hradlového do žlabu	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
88	K	7593405225	Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
89	K	7593405240	Montáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300	kus	5,000			Sborník UOŽI 01 2019
90	K	7593405250	Montáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 300	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
91	K	7593405260	Montáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 50 x 300	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
92	K	7593407050	Demontáž kladky jednoduché ze sloupku	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
93	K	7593407060	Demontáž kladky dvojité ze sloupku	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
94	K	7593407080	Demontáž kladky odbočné pro 1 DD s kul. ložiskem	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
95	K	7593407082	Demontáž kladky odbočné pro 2 DD s kul. ložiskem	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
96	K	7593407130	Demontáž drátovodu dvojitého ze žlabu	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
97	K	7593407140	Demontáž drátovodu dvojitého ze sloupků	m	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
98	K	7593407225	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
99	K	7593407240	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300	kus	5,000			Sborník UOŽI 01 2019
100	K	7593407250	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 300	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
101	K	7593407260	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 50 x 300	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky	kus	30,000			Sborník UOŽI 01 2019
103	K	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
104	K	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
105	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 piastoveno ve sloupu - přípevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
106	K	7596917030	Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
107	K	7596957350	Demontáž složáru volně stojícího včetně základu do 10 m	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
108	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
109	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
110	K	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
111	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	25,000			Sborník UOŽI 01 2019
112	K	7598015110	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 80 žil	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
113	K	7598015115	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
114	K	7598015120	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 140 žil	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
115	K	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2019
116	M	7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2019
117	M	7593501142	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátká Jackmoon 29-38 mm Doplnění stezky sterkoortu ojedinele rucne. Poznámka:	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
118	K	5905025010	1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojedinele rucně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	5,000			Sborník UOŽI 01 2019
119	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele rucne v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele rucně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	5,000			Sborník UOŽI 01 2019
120	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostem sterkoorte pres 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě	m2	5,000			Sborník UOŽI 01 2019
121	K	5905080010	Úprava povrchu stezky rozprostem sterkoorte pres 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL rucně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě	m2	5,000			Sborník UOŽI 01 2019
122	M	7499700460	Kabely trakčního vedení, Různé TV Geotextilie proti znečištění pro ochranu šterk lože	m2	100,000			Sborník UOŽI 01 2019
123	M	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
124	M	7590130020	Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro AC trakci (CV490409002)	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
125	M	7590120070	Skříně Skříně kabelová pomocná SKP 76 24xSV-12 C (CV490449010)	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
126	M	7590105426R	Kabely zabezpečovací místní Ostatní Ball Marker - kabelový označnick	kus	30,000			
127	M	7590541084	Slaboproude rozvody, kabely pro privod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 48/12-1000	kus	12,000			Sborník UOŽI 01 2019
128	M	7590541089	Slaboproude rozvody, kabely pro privod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 56/16-1000	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
129	M	7590541094	Slaboproude rozvody, kabely pro privod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 70/20-1000-23(S/S5)	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
130	M	7590541414	Slaboproude rozvody, kabely pro privod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500-FI F-C7	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
131	M	7590541434	Slaboproude rozvody, kabely pro privod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FI F-C7	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
132	M	7590541444	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FI-F-C7	kus	18,000			Sborník UOŽI 01 2019
133	M	7590541459	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300-FI-F-C7	kus	14,000			Sborník UOŽI 01 2019
134	M	7590541479	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400-FI-F-C7	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
135	M	7590720420	Součástí světelných návěstidel Základ pod žebříky k náv. 10x40x80cm (HM0592110060000)	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
136	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	800,000			Sborník UOŽI 01 2019
137	M	7593400010	Drátovodné trasy Patice drátovodných kládek 35x35x60CM (HM0592121410000)	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
138	M	7593400070	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 200x200x3000 (HM0404115150000)	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
139	M	7593400080	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 300x300x3000 norma 03233D (HM0404115180000)	kus	5,000			Sborník UOŽI 01 2019
140	M	7593400090	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 400x300x3000 norma 03233G (HM0404115200000)	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
141	M	7593400100	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 400x500x3000 norma 03233H (HM0404115220000)	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
142	M	7593400110	Drátovodné trasy Sloupek drátovodný	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
143	M	7593400120	Drátovodné trasy Kladka drátovodná na sloupek	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2019
144	M	7593400130	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 4mm	kg	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
145	M	7593400140	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 5mm	kg	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
146	M	7593400150	Drátovodné trasy Řetěz OC hradlový černý	kg	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
147	M	7593500110	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast	m	70,000			Sborník UOŽI 01 2019
148	M	7593500150	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (200x126) spodní + vrchní díl plast	m	70,000			Sborník UOŽI 01 2019
149	M	7593500885	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/50 smotek - červená UV stabilní	m	35,000			Sborník UOŽI 01 2019
150	M	7593501020	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09090 průměr 90/75 mm	m	16,000			Sborník UOŽI 01 2019
151	M	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
152	M	7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
153	M	7593500015	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
154	M	7593500020	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm (HM0592120220000)	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2019
155	M	7593500035	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlaby TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)	kus	80,000			Sborník UOŽI 01 2019
156	M	7593500040	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlaby TK 2 3x23x50cm (HM0592120820000)	kus	32,000			Sborník UOŽI 01 2019
157	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20 cm	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2019
158	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34 cm	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2019
159	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
160	M	7492501900	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
161	M	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
162	M	7492502100	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7J2.5 (7Cx2.5)	m	70,000			Sborník UOŽI 01 2019
163	M	7492600190	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2019
164	M	7492600200	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x25	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
165	M	7492600210	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x35	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
166	M	7590520599	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0.8 TCEKPFLE 3 x 4 x 0,8	m	220,000			Sborník UOŽI 01 2019
167	M	7590520609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0.8 TCEKPFLE 5 x 4 x 0,8	m	220,000			Sborník UOŽI 01 2019
168	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	480,000			Sborník UOŽI 01 2019
169	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	250,000			Sborník UOŽI 01 2019
170	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	500,000			Sborník UOŽI 01 2019
171	M	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	650,000			Sborník UOŽI 01 2019
172	M	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	150,000			Sborník UOŽI 01 2019
173	M	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	450,000			Sborník UOŽI 01 2019
174	M	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	350,000			Sborník UOŽI 01 2019
175	M	7590521554	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	300,000			Sborník UOŽI 01 2019
176	M	7590521559	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 61 P 1,0 D	m	80,000			Sborník UOŽI 01 2019
177	M	7590521589	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m	150,000			Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	M	7590521594	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D	m	120,000			Sborník UOŽI 01 2019
179	M	7590521604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D	m	50,000			Sborník UOŽI 01 2019
180	M	7590521609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D	m	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
181	M	7590521614	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 16 P 1,0 D	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
182	M	7590521619	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 24 P 1,0 D	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2019
183	M	7590521624	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D	m	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
184	M	7590521629	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 48 P 1,0 D	m	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
185	M	7492103600	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu. ostatní Spojka SVCZC 6-35 smršťovací	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
186	M	7492103610	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu. ostatní Spojka SVCZC 16-50 smršťovací	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2019
187	M	7492103620	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu. ostatní Spojka SVCZC 35-150 smršťovací	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2019
188	M	7590521634	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 61 P 1,0 D	m	8,000			Sborník UOŽI 01 2019
189	M	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/FY	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2019
190	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/FY	kus	7,000			Sborník UOŽI 01 2019
191	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/FY	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
192	M	7590541474	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/FY	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2019
193	M	7492502130	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu. plastová izolace CYKY 701.5 (7Dx1.5)	m	240,000			Sborník UOŽI 01 2019
194	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
195	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
196	K	9901000600R	Doprava	km	5 000,000			
197	K	9902100900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se o Poplatek uložení odpadů betonových preraabikátu	t	2,000			Sborník UOŽI 01 2019
198	K	9909000500	Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu	t	3,200			Sborník UOŽI 01 2019
199	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu	t	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
200	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele	t	1,000			Sborník UOŽI 01 2019
201	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sond	kus	30,000			Sborník UOŽI 01 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt:

02 - Stavební část

KSO: 824
Místo: OR Ostrava

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt: **02 - Stavební část**

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt:

02 - Stavební část

Místo: OR Ostrava

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132212111	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

2	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	1,100			CS ÚRS 2020 01
3	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,400			CS ÚRS 2020 01
4	K	460030192	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo křutu živiněm, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	8,000			CS ÚRS 2020 01
5	K	460070134	Hloubení nezapážených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu pro základy přístrojových skříní zabezpečovacích zařízení, v hornině třídy 4	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
6	K	460070184	Hloubení nezapážených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu pro základy kabelových závěrů elektromagnetického zámku na betonovém sloučku, v hornině třídy 4	kus	10,000			CS ÚRS 2020 01
7	K	460070214	Hloubení nezapážených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu pro základy kabelových objektů (č.v. 49 040), v hornině třídy 4	kus	8,000			CS ÚRS 2020 01
8	K	460070604	Hloubení nezapážených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu pro základy zděných šachtic kabelového rozvaděče zabezpečovacího s betonovými rámy a ocelovými poklopy, včetně osazení žlabu a vyzdění šachty velikosti 700x700 mm pro 2 až 3 rozváděče, v hornině třídy 4	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
9	K	460070614	Hloubení nezapážených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu pro základy zděných šachtic kabelového rozvaděče zabezpečovacího s betonovými rámy a ocelovými poklopy, včetně osazení žlabu a vyzdění šachty velikosti 950x950 mm pro 2 až 3 rozváděče, v hornině třídy 4	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
10	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypáním, zhuštění a urovnání betonového	m3	2,000			CS ÚRS 2020 01
11	K	460150104	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 20 cm, v hornině třídy 4	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
12	K	460150134	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	50,000			CS ÚRS 2020 01
13	K	460150154	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	290,000			CS ÚRS 2020 01
14	K	460150164	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	120,000			CS ÚRS 2020 01
15	K	460150304	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	8,000			CS ÚRS 2020 01
16	K	460230004	Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4	kus	25,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
17	K	460260001	Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvářnicové trasy	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
18	K	460270211	Pilíře a skříňe pro rozvod nn bourání pilíře ze zdiva cihelného včetně úpravy terénu skříňe výšky do 60 cm, šířky do 90 cm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
19	K	460310104	Zemní protlak strojně neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 110 do 125 mm	m	15,000			CS ÚRS 2020 01
20	K	460510055	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	8,000			CS ÚRS 2020 01
21	K	460510105	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy pod koleje do pískového lože, včetně zatažení protahovacího lana, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	8,000			CS ÚRS 2020 01
22	K	460510106	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy pod koleje do pískového lože, včetně zatažení protahovacího lana, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	8,000			CS ÚRS 2020 01
23	K	460510221	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací asfaltované 17x14/10,5x10 cm	m	15,000			CS ÚRS 2020 01
24	K	460510223	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací asfaltované 23x18,5/13x13 cm	m	8,000			CS ÚRS 2020 01
25	K	460510224	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací asfaltované 31x26/20x20 cm	m	15,000			CS ÚRS 2020 01
26	K	460510273	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály ze žlabů plastových včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací, vnější šířky do 10 cm	m	20,000			CS ÚRS 2020 01
27	K	460510274	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály ze žlabů plastových včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací, vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	50,000			CS ÚRS 2020 01
28	K	460510285	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované 31x26/20x13 cm	m	25,000			CS ÚRS 2020 01
29	K	460520042	Kabelové žlaby nebo kryty odkrytí a zakrytí žlabů betonových včetně obnovy, případně výměny poškozených vřk T 2 N (31x26/20x20 cm)	m	200,000			CS ÚRS 2020 01
30	K	460560104	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm, v hornině tříd 4	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
31	K	460560134	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině tříd 4	m	50,000			CS ÚRS 2020 01
32	K	460560154	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině tříd 4	m	290,000			CS ÚRS 2020 01
33	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině tříd 4	m	120,000			CS ÚRS 2020 01
34	K	460560304	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině tříd 4	m	8,000			CS ÚRS 2020 01
35	K	460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině tříd 4	m2	200,000			CS ÚRS 2020 01
36	K	460620042	Úprava terénu podbití pražců včetně úpravy kolejového lože při křížení kabelů s koleji dřevěných mezilehlých	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
37	M	345754920	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125	m	25,000			CS ÚRS 2020 01
38	M	345754950	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m	6,000			CS ÚRS 2020 01
39	M	345754960	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X500	m	4,000			CS ÚRS 2020 01
40	M	34382003	páska elektroizolační 15mm, 10m, tl 0,15mm	m	80,000			CS ÚRS 2020 01
41	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	40,000			CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt:

VON - -

KSO: 824
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:
SŽDC s.o., OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt:

VON - -

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

17. 1. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2020

Objekt: VON - -

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	15,000			Sborník UOŽI 01 2019

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 628741

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f350dc9-88e7-4c64-bf23-1e0db9302ae4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.03.2020 08:46:01



04de2604-577a-43e4-addd-f4e9e7aa83b1