



KUJCP010XJT6

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/009/20

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/03

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

.....

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. ■■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.11. 2019 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy P10 G“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/138 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice**“ z 02/2017 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/141 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice**“ z 02/2017 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/141 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/141 okres Strakonice**“ z 5/2019 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/138 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/138 Temelín okres České Budějovice“ do 20 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/141 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice“ do 30 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/141 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/141, okres Strakonice“ do 70 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZZV,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	34 489 837,21 Kč
DPH 21 %	7 242 865,82 Kč
Celkem včetně DPH	41 732 703,03 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce

na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyznamenal. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují

provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinnostmi zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o

předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.

9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **1 900 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **700 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **38 000 000 Kč**.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.32/2020/RK-89 ze dne 30. 1. 2020.

V Českých Budějovicích dne 09-03-2020

V Českých Budějovicích dne 25.2. 2020

za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 662/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(325)

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Václav Beran
vedoucí obchodně technického úseku oblasti
na základě plné moci

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

PŘEZKOUMAL
TROJPOVÁ

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Stavba:	Modernizace silnice II/141, okres Strakonice (soutis: ST_II-141)	Kč
	Cena bez DPH	21 161 801,32
	Cena s DPH	25 605 779,60

Stavba:	Modernizace silnice II/141, okres České Budějovice (soutis: CB_II-141)	Kč
	Cena bez DPH	9 009 673,81
	Cena s DPH	10 901 705,31

Stavba:	Modernizace silnice II/138, okres České Budějovice (soutis: CB_II-138)	Kč
	Cena bez DPH	4 318 362,08
	Cena s DPH	5 225 218,12

	Kč
Celková nabídková cena bez DPH	34 489 837,21
Celková nabídková cena s DPH	41 732 703,03

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/141-04
Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice

KSO:
Místo: Číčenice (cihelna)-Vodňany

CC-CZ:
Datum: 04.11.2019

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert,tel.:724 033 889

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 161 801,32
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 21 161 801,32	Výše daně 4 443 978,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 605 779,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ST II/141-04		
Stavba:	Modernizace silnice II/141, okres Strakonice		
Místo:	Číčenice (cihelna)-Vodňany	Datum:	04.11.2019
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Vavřík Robert,tel.:724 033 889
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 161 801,32	25 605 779,60
SO 101	modernizace silnice II/141 staničení (11,752-15,040) km	10 718 529,78	12 969 421,03
SO 102	modernizace silnice II/141 staničení (15,040-15,910) a (15,930-16,160) a (16,772-16,828) km	4 850 255,71	5 868 809,41
SO 103	modernizace silnice II/141 staničení (17,310-18,250) a (18,970-19,070) km	5 364 816,65	6 491 428,15
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	228 199,18	276 121,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: SO 101 - modernizace silnice II/141 staničení (11,752-15,040) km

KSO:
Místo: Čičenice (cihelna)-Čičenice

CC-CZ:
Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 718 529,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 718 529,78	21,00%	2 250 891,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 969 421,03

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: SO 101 - modernizace silnice II/141 staničení (11,752-15,040) km
Místo: Číčenice (cihelna)-Číčenice
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 04.11.2019
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 718 529,78
HSV - Práce a dodávky HSV	10 718 529,78
1 - Zemní práce	10 718 529,78
5 - Komunikace pozemní	9 375 459,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 018,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: SO 101 - modernizace silnice II/141 staničení (11,752-15,040) km

Misto: Čičenice (cihelna)-Čičenice Datum: 04.11.2019
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 718 529,78
D HSV Práce a dodávky HSV 10 718 529,78
D 1 Zemní práce 10 718 529,78

17	K	11372A	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	827,424			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	WV		Odfrézování stávajících AC obrusných vrstev a emulzních oprav na niveletu cca 40 mm					
	WV		Oprava úseku včetně železničního přejezdu č. 141-002 (P1514) v délce 6 m. Bude informován a přítomen zástupce SŽDC p. Dub Richard					
	WV		Rozšíření autobusových zastávek u bývalé cihelny - cca 300 m2					
	WV		(6,2*3288*0,04)+(300*0,04)					
18	K	11372A	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 034,280			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	WV		Odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca 90 mm					
	WV		(6,2*3288*0,05)+(300*0,05)					
19	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T	T	4 468,090			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	WV		Odkoupení asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem - 1 Kč/t					
	WV		objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3					
	WV		(827,424+1034,280)*2,4					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20 685,600			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	WV		včetně napojení na železniční přejezd					
	WV		(6,2*3288)*300					
20	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	20 685,600			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		pokládka ložní vrstvy ACL 16 S (50/70); ČSN 73 6121					
	WV		(6,2*3288)*300					
21	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20 685,600			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	WV		včetně napojení na železniční přejezd					
	WV		(6,2*3288)*300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	20 685,600			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121 (6,2*3288)*300		20 685,600			
25	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 280,000			OTSKP 2019
	W		dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici (3200*0,2)*2		1 280,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	6 576,000			
	W		zřízení VDZ (3288*2)		6 576,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/141, okres Strakonice

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice II/141 staničení (15,040-15,910) a (15,930-16,160) a (16,772-16,828) km

KSO:

Místo: Čičenice, průtah + u Dřemlinského rybníka

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 850 255,71
--------------	--------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 850 255,71	21,00%	1 018 553,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 868 809,41
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: SO 102 - modernizace silnice II/141 staničení (15,040-15,910) a (15,930-16,160) a (16,772-16,828) km

Místo:	Číčenice, průtah + u Dřemlinského rybníka	Datum:	04.11.2019
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 850 255,71
HSV - Práce a dodávky HSV	4 850 255,71
1 - Zemní práce	4 827 771,82
5 - Komunikace pozemní	3 270 836,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 726,72
8 - Trubní vedení	22 483,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: SO 102 - modernizace silnice II/141 staničení (15,040-15,910) a (15,930-16,160) a (16,772-16,828) km
Místo: Čičenice, průtah + u Dřemlinského rybníka
Datum: 04.11.2019
Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 850 255,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 850 255,71	
D	1		Zemní práce				4 827 771,82	
17	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	454,040			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	WV		Odfřezování stávajících AC obrusných vrstev a emulzních oprav na niveletu cca 40 mm					
	WV		Bude vynechaný železniční přejezd č. 141-003 (P1144) v délce 20 m.					
	WV		Rozšíření autobusové zastávky cca 300 m2					
	WV		staničení (15,040-15,910)+(15,930-16,160)+(16,772-16,828)					
	WV		(6,8*870*0,04)+(6,5*230*0,04)+(6,5*56*0,4)+(300*0,04)				454,040	
18	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	92,950			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	WV		Odfřezování stávajících AC vrstev na niveletu cca 90 mm					
	WV		Staničení (15,930-16,160)+(16,772-16,828)					
	WV		(6,5*230*0,05)+(6,5*56*0,05)				92,950	
19	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T	T	1 312,776			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	WV		Odkoupení asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem - 1 Kč/t					
	WV		objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3					
	WV		(454,040+92,950)*2,4				1 312,776	
25	K	567544	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAV RECYKLU ZA STUDENÉHO CEMENTU A ASFALTOVÉ EMULZE DO 200MM	M2	6 216,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	WV		Po odfřezování stávajících AC vrstev v tl. 40 mm, rozfrézování podkladních vrstev na niveletu -290 mm; ČSN 73 6126					
	WV		zachování nivelety, přesun přebývajících materiálů v rámci stavby cca 50 mm					
	WV		reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, zhuštění na niveletu - 90 mm					
	WV		provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm					
	WV		predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4% hydraulického pojiva-cementu					
	WV		staničení (15,040-15,910) + autobusová zastávka 300 m2					
	WV		(870*6,8)+300				6 216,000	
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 859,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	WV		Nebude proveden infiltrační postřik v úseku recyklace					
	WV		(6,5*230)+(6,5*56)				1 859,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	8 075,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka ložní vrstvy ACL 16 S (50/70); ČSN 73 6121		8 075,000			
	VV		(6,8*870)+(6,5*230)+(6,5*56)+300					
21	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 075,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129		8 075,000			
	VV		(6,8*870)+(6,5*230)+(6,5*56)+300					
22	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 859,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121		1 859,000			
	VV		(6,5*230)+(6,5*56)					
28	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 216,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy v úseku recyklace ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121		6 216,000			
	VV		(6,8*870)+300					
30	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	100,000			OTSKP 2019
	VV		dosyp v úseku recyklace		100,000			
	VV		(500*0,2)					
31	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	46,000			OTSKP 2019
	VV		dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnicí		46,000			
	VV		(230*0,2)					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 312,000			
	VV		zřízení VDZ		2 312,000			
	VV		(1156*2)					
	D	8	Trubní vedení					
26	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).		6,000			
	VV		(6)					
27	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).		3,000			
	VV		(3)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: SO 103 - modernizace silnice II/141 staničení (17,310-18,250) a (18,970-19,070) km

KSO:
Místo: Dřemlinský rybník-Vodňany+(Dr.Hajného)

CC-CZ:
Datum: 04.11.2019

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 364 816,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 364 816,65	21,00%	1 126 611,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 491 428,15

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/141, okres Strakonice

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice II/141 staničení (17,310-18,250) a (18,970-19,070) km

Místo:

Dřemlinský rybník-Vodňany+(Dr.Hajného)

Datum:

04.11.2019

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 364 816,65

HSV - Práce a dodávky HSV

5 364 816,65

1 - Zemní práce	5 352 325,90
5 - Komunikace pozemní	4 487 908,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	307 035,50
8 - Trubní vedení	12 490,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: SO 103 - modernizace silnice II/141 staničení (17,310-18,250) a (18,970-19,070) km
Místo: Dřemlínský rybník-Vodňany+(Dr.Hajného)
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 04.11.2019
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 364 816,65

D HSV Práce a dodávky HSV 5 364 816,65

D 1 Zemní práce 5 352 325,90

17	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	377,680			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	---------	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Odfřezování stávajících AC obrusných vrstev a emulzních oprav na niveletu cca 40 mm
Frézování včetně mostu ev. č. 141-004A v délce 25 m.
Rozšíření nájezdů a vjezdů o cca 3 m (300 m2)
staničení (17,310-18,250)+(18,970-19,070)
((6,3*200)+(9,3*740)+(10*100)+(300))*0,04

18	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	410,475			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	---------	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Odfřezování stávajících AC vrstev na niveletu cca 90 mm
Staničení (17,310-18,250) - bez mostu 25 m a úseku recyklace 100 m
(6,3*200*0,05)+(9,3*715*0,05)+(300*0,05)

19	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-Kč/T	T	1 891,572			
----	---	--------	--	---	-----------	--	--	--

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Odkoupení asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem -1 Kč/t
objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3
(377,68+410,475)*2,4

25	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 000,000			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
Po odfřezování stávajících AC vrstev v tl.40 mm,rozfrézování podkladních vrstev na niveletu -290 mm;ČSN 73 6126
zachování nivelety, přesun přebývajících materiálu v rámci stavby cca 50 mm
reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu,zhutnění na niveletu - 90 mm
provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm
predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4% hydraulického pojiva-cementu
staničení (18,970-19,070)
(100*10)

1 000,000

D 5 Komunikace pozemní

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 209,500			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2;ČSN 73 6129
Nebude proveden infiltrační postřik v úseku recyklace a mostu
(6,3*200)+(9,3*715)+300

8 209,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	9 209,500			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		pokládka ložní vrstvy ACL 16 S (50/70); ČSN 73 6121					
	W		vynechaný most					
	W		(6,3*200)+(9,3*715)+(10*100)+300		9 209,500			
21	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 422,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	W		(6,2*200)+(9,3*740)+(10*100)+300		9 422,000			
22	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	8 442,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121					
	W		(6,3*200)+(9,3*740)+300		8 442,000			
28	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 000,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		pokládka obrusné vrstvy v úseku recyklace ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121					
	W		staničení (18,970-19,070)					
	W		(10*100)		1 000,000			
31	K	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	500,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu Pokládka výztužné mříže-samolepící s polymerním povlakem 100 kN Giansgrid GG100-sanace mozaikových a mrazových trhlin					
	W		V předpolí mostu					
	W		(500)		500,000			
35	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	25,000			OTSKP 2019
	W		dosyp v úseku recyklace					
	W		(50*0,5)		25,000			
36	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	500,000			OTSKP 2019
	W		dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnicí					
	W		(200*2*0,5)+(300*2*0,5)		500,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 080,000			
	W		zřízení VDZ					
	W		(1040*2)		2 080,000			
33	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	400,000			
	W		(400)		400,000			
32	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM ŠTĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	50,000			
	W		s balotinou					
	W		směrové šipky, stop čáry, stíny, symboly					
	W		(50)		50,000			
34	K	93186	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮREZU DO 0,05M2	M	20,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, tj. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru závlakovou hmotou					
	W		výměna mostních závěrů na mostě ev.č. 141-004A					
	W		(2*10)		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8		Trubní vedení						12 490,75
30	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000			OTSKP 2019
PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
VV		(2)						2,000
26	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000			OTSKP 2019
PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
VV		(3)						3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/141, okres Strakonice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Čičenice(cihelna)-Vodňany

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

228 199,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 199,18	21,00%	47 921,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

276 121,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Cíchenice(cihelna)-Vodňany
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 04.11.2019
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	228 199,18
HSV - Práce a dodávky HSV	142 065,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 065,09
OST - Ostatní	86 134,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141, okres Strakonice
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
Místo: Číčenice(cihelna)-Vodňany
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 04.11.2019
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							228 199,18	
D HSV Práce a dodávky HSV							142 065,09	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							142 065,09	
18	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	100,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	WV		(100)			100,000		
5	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	4 000,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	WV		(100*40)			4 000,000		
	WV		délka osazení dopravního značení 40 dní					
6	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	100,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	WV		(100)			100,000		
	WV		označení pracoviště na SO 101, 102,103					
20	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	WV		(20)			20,000		
19	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	WV		(20)			20,000		
8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	800,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	WV		(20*40)			800,000		
	WV		délka osazení dopravního značení 40 dní					
10	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	WV		(3)			3,000		
	WV		osazení SO 101,102,103					
11	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	WV		(3)			3,000		
12	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	WV		(3*40)			120,000		
	WV		délka osazení dopravního značení 40 dní					
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	WV		(3)			3,000		
	WV		osazení SO 101,102,103					
15	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	WV		(3)			3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000			OTSKP 2019
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		(3*40)		120,000			
	VV		délka osazení dopravního značení 40 dní					
	D	OST	Ostatní					
2	K	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KČ	1,000			OTSKP 2018
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly					
	W		(1)		1,000			
	W		plast v imitaci bronzu, upevněn na kamenném podkladu (objemová velikost kamene min. 0,25 m3), umístění bude upřesněno					
3	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000			OTSKP 2018
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					
	W		(1)		1,000			
	W		dle pravidel pro publicitu-konečný návrh billboardu bude odsouhlasen investorem					
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000			OTSKP 2018
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele					
	VV		(náklady s vyřízením DIO)					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/141-001 Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice

KSO: Temelín - Chvalešovice

CC-CZ: 04.11.2019

Datum:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 009 673,81

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	9 009 673,81	1 892 031,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 901 705,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/141-001

Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice

Místo:	Temelín - Chvalešovice	Datum:	04.11.2019
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Brom Petr 602 140 204

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 101	Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice staničení 4,620-4,867 km	1 825 113,78	2 208 387,67
SO 102	Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice staničení 8,700-9,700 km	7 007 567,49	8 479 156,66
SO 103	Laboratorní zkoušky (recyklace), billboard, plaketa Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice	91 800,81	111 078,98
SO 104	DIO - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice	85 191,73	103 081,99
		9 009 673,81	10 901 705,31

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice staničení 4,620-4,867 km

KSO: Temelín
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 825 113,78		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 825 113,78 0,00	21,00% 15,00%	383 273,89 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 208 387,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice staničení 4,620–4,867 km

Místo:

Temelín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr 602 140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	123 840,91
5 - Komunikace pozemní	1 674 297,66
8 - Trubní vedení	4 517,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 457,49

1 825 113,78

1 825 113,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice staničení 4,620-4,867 km

Místo: Temelín

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
14	M	M009	Přezdíání stávající poškození uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1 m včetně výměny mříže a koše	ks	1,000			
PP			Přezdíání stávající poškození uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1 m včetně výměny mříže a koše					
W			"počet 1"					
W			1					
18	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	93,840			OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
W			v tl. 50 mm					
W			délka 40					
W			šířka 13,8					
W			délka 207					
W			šířka 6,4					
W			hloubka 0,05					
W			(40*13,8+207*6,4)*0,05					
19	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	93,840			OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
W			v tl. 50 mm					
W			délka 40					
W			šířka 13,8					
W			délka 207					
W			šířka 6,4					
W			hloubka 0,05					
W			(40*13,8+207*6,4)*0,05					
17	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TM3; CENA 1,-KČ/T	T	450,432			
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TM3; CENA 1,-KČ/T					
W			objem 93,84					
W			objem 93,84					
W			koefficient 2,4					
W			(93,84+93,84)*2,4					
D 5 Komunikace pozemní								
7	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 448,000			OTSKP-SPK 2019

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátery								
PP								
W			"délka 40"					
W			"šířka 13,8"					
W			"délka 140"					
W			"šířka 6,4"					
W			40*13,8+140*6,4					
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 448,000			OTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátery								
PP								
W			"délka 40"					
W			"šířka 13,8"					
W			"délka 140"					
W			"šířka 6,4"					
W			40*13,8+140*6,4					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 876,800			OTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátery								
PP								
W			"délka 40"					
W			"šířka 13,8"					
W			"délka 207"					
W			"šířka 6,4"					
W			40*13,8+207*6,4					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	428,800			OTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátery								
PP								
W			"délka 67"					
W			"šířka 6,4"					
W			67*6,4					
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70), TL. 40MM	M2	1 876,800			OTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátery - nezahrnuje těsnění podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 40"					
W			"šířka 13,8"					
W			"délka 207"					
W			"šířka 6,4"					
W			40*13,8+207*6,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S (50/70), TL 60MM	M2	1 448,000			OTSKP-SPK 2019
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě					
			- očištění podkladu					
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			"délka 40"					
			"šířka 13,8"					
			"délka 140"					
			"šířka 6,4"					
			40*13,8+140*6,4					
16	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S (50/70), TL 70MM	M2	428,800			OTSKP-SPK 2019
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě					
			- očištění podkladu					
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			"délka 67"					
			"šířka 6,4"					
			67*6,4					
428,800								
D 8			Trubní vedení					
9	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	1,000			OTSKP-SPK 2019
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
			"počet 1"					
			1					
1,000								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA,zřízení s balotinou (V7)	M2	32,000			OTSKP-SPK 2019
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
			"plocha 32"					
			32					
32,000								
11	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	20,000			
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
			"délka 20"					
			20					
20,000								
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	694,000			
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
			"délka 454"					
			"délka 240"					
			454+240					
694,000								
13	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	25,400			TSKP-SPK 2019
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
			"délka 6,4"					
			"délka 19"					
			6,4+19					
25,400								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice
Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice staničení 8,700-9,700 km

KSO: Chvalešovice
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 007 567,49	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 007 567,49	21,00%	1 471 589,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		8 479 156,66	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

- Stavba:	Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice		
Objekt:	SO 102 - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice staničení 8,700-9,700 km		
Místo:	Chvalešovice	Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Brom Petr 602 140 204
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		7 007 567,49
HSV - Práce a dodávky HSV		6 979 569,16
1 - Zemní práce		447 297,70
2 - Zakládání		70 568,42
5 - Komunikace pozemní		6 316 705,41
8 - Trubní vedení		102 157,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		42 840,60
OST - Ostatní		27 998,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice staničení 8,700-9,700 km
Místo: Chvalešovice
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Projektant: Brom Petr 602 140 204
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 007 567,49

D HSV Práce a dodávky HSV

6 979 569,16

D	1	Zemní práce					447 297,70	OTSKP 2019
25	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	322,500			
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
W			v tl. 50 mm					
W			délka 1000					
W			šířka 6,45					
W			hloubka 0,05					
W			1000*6,45*0,05		322,500			
26	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	322,500			OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
W			v tl. 50 mm					
W			délka 1000					
W			šířka 6,45					
W			hloubka 0,05					
W			1000*6,45*0,05		322,500			
24	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 1.-KČ/T	T	1 548,000			
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 1.-KČ/T					
W			objem 322,5					
W			objem 322,5					
W			koefficient 2,4					
W			(322,5+322,5)*2,4		1 548,000			OTSKP-SPK 2019
8	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM/hl. 50 cm	M3	67,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: pozice zahrnuje:								
- vodotěrná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem								
- kompletní provedení výkopkyv nezapažené i zapážené								
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
- zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění								
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.								
- příplatek za lepkost								
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)								
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)								
- potřebné snížení hladiny podzemní vody								
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů								
- vyřazování a nošení výkopu								
- svahování a přesahů svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy								
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek								
- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (výma štetových stěn)								
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů								
- zhuštění podloží, případně i svaňů vč. svahování								
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka								
- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě								
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu								
- třídění výkopu								
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
rozpočtové údaje: minimální množství, do kterého se odhaduje, odhaduje se odhadem, odhadem a 0,1444								
VV			"délka 90"					
VV			"šířka 1,5"					
VV			"hloubka 0,5"					
VV			90*1,5*0,5					
10	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2			67,500	OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Minu zhuštění určuje projekt.				135,000	
VV			"délka 90"					
VV			"šířka 1,5"					
VV			90*1,5					
19	M	M007	VDZ barvou hladké s balotinou V11a (autobusová zastávka v zářivu - zřízení) včetně nápisu	ks			135,000	
PP			VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusová zastávka v zářivu - zřízení) včetně nápisu				2,000	
VV			"počet 2"					
VV			2				2,000	
D	2		Zakládání					
9	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO tl. 30 cm (0-125)	M3			40,500	OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje dopravu kamene, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
VV			"délka 90"					
VV			"šířka 1,5"					
VV			"hloubka 0,3"					
VV			90*1,5*0,3				40,500	
D	5		Komunikace pozemní					
11	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - podklad komunikace ze ŠD 0-63 tl. 20 cm	M3			27,000	OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: - dodání kamene předepsané kvality a zrnitosti					
VV			- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce					
VV			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			- nezahrnuje postřik, nátěry					
VV			"délka 90"					
VV			"šířka 1,5"					
VV			"hloubka 0,2"					
VV			90*1,5*0,2					
6	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			27,000	OTSKP-SPK 2019
							6 450,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8								
Trubní vedení								
12	K	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ,tloubka 1 m,včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m	KUS	7,000	102 157,03		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce "počet 7"								
PP								OTS KP-SPK 2019
W								
W								
14	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000			
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "počet 1"								
PP								OTS KP-SPK 2019
W								
W								
13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000			
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "počet 11"								
PP								OTS KP-SPK 2019
W								
W								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
15	K	91511A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	113,000			
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 133" 113								
PP								
W								
W								
16	K	91511C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 365,000			
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 2365" 2365								
PP								OTS KP-SPK 2019
W								
W								
17	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,500			
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody "délka 6,3" "délka 6,2" 6,3+6,2								
PP								
W								
W								
W								
D OST								
Ostatní								
23	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	67,500			
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. "délka 90" "šířka 1,5" "tloubka 0,5" 90*1,5*0,5								
PP								
W								
W								
W								
W								
67,500								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice
Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace), billboard, plaketa Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice

KSO: Temelín - Chvalešovice
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	91 800,81	
DPH základní snížená	Základ daně 91 800,81 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 19 278,17 0,00
Cena s DPH	111 078,98	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice	
Objekt:		SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace), billboard, plaketa Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice	
Místo:		Temelín - Chvalešovice	Datum:
Zadavatel:		Jihočeský kraj	Projektant:
Uchazeč:		STRABAG a.s.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Brom Petr 602 140 204	
		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		91 800,81
OST - Ostatní		91 800,81
001 - Ostatní		23 800,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/141 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace), billboard, plaketa Modernizace silnice III/141 okres České Budějovice

Místo:

Temelín - Chvalešovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 800,81

91 800,81

D		OSI		Ostatní				OTS-KP-SPK 2019		
1	K	02851			ks	2,000				
PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU								
W		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi								
W		"počet 2"								
		2								
		2,000								
D		O01		Ostatní						
2	M	M001			ks	1,000				
PP		Billboard								
		Billboard								
		Plaketa								
3	M	M002			ks	1,000				
PP		Plaketa								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice
Objekt:

SO 104 - DIO - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice

KSO: Tenelín - Chvalešovice
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

85 191,73

DPH základní
snížená

Základ daně
85 191,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 890,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

103 081,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice

Objekt:

SO 104 - DIO - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice

Místo:

Temelín - Chvalešovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr 602 140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

85 191,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 191,43

OST - Ostatní

34 000,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice
Objekt: SO 104 - DIO - Modernizace silnice II/141 okres České Budějovice
Místo: Temelín - Chvalešovice
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: Správa a údržba silnic
Projektant: Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				85 191,73	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 191,43	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně nepřípustných svistých dopravních značek (nebo jejích částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
W			"počet 8"					
W			8					
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
W			"počet 30"					
W			30					
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
W			"počet 30"					
W			30					
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
W			"počet 30"					
W			"dny 12"					
W			30*12					
5	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
W			"počet 11"					
W			11					
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
W			"počet 11"					
W			11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	77,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	W		"počet 1"					
	W		"dny 7"		77,000			
	W		11*7					
8	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	W		"počet 2"		2,000			
	W		2					
9	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	W		"počet 2"		2,000			
	W		2					
10	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	W		"počet 2"					
	W		"dny 7"		14,000			
	W		2*7					
11	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	W		"počet 1"		1,000			
	W		1					
12	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	W		"počet 1"		1,000			
	W		1					
13	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	8,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	W		"počet 1"					
	W		"dny 8"		8,000			
	W		1*8					
14	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	W		"počet 40"		40,000			
	W		40					
15	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	W		"počet 40"		40,000			
	W		40					
16	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	320,000			OTSKP-SPK 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	W		"počet 40"					
	W		"dny 8"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	916312	40*8 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí "počet 2"	KUS	320,000			OTSKP-SPK 2019
18	K	916313	2 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo "počet 2"	KUS	2,000			OTSKP-SPK 2019
19	K	916319	2 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití "počet 2" "dny 7" 2*7	KSDEN	2,000 14,000			OTSKP-SPK 2019
20	K	916352	- SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí "počet 40" 40	KUS	14,000 40,000			OTSKP-SPK 019
21	K	916353	- SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo "počet 40" 40	KUS	40,000 40,000			OTSKP-SPK 019
22	K	916359	- SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití "počet 40" "dny 8" 40*8	KSDEN	40,000 320,000			TSKP-SPK 019
D OST Ostatní								
23	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení "počet 1"	KČ	1,000			TSKP-SPK 019
					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/138-001 Stavba: Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice

KSO: Temelín

CC-CZ: 04.11.2019

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 318 362,08

Sazba daně 21,00%
15,00%

Základ daně 4 318 362,08
0,00

Výše daně 906 856,04
0,00

Cena s DPH

V

CZK

5 225 218,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/138-001

Stavba: Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice

Místo:	Temelín	Datum:	04.11.2019
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Brom Petr 602 140 204

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 101	Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice staničení 33,181-33,659 km	4 318 362,08	5 225 218,12
SO 102	Laboratorní zkoušky (recyklace), billboard, plaketa Modernizace silnice II/138 okres Č. Budějovice	4 207 862,32	5 091 513,41
SO 103	DIO - Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice	35 133,16	42 511,12
		75 366,60	91 193,59

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice staničení 33,181-33,659 km

KSO: Temelín
Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	4 207 862,32	
DPH základní snížená	Základ daně 4 207 862,32 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 883 651,09 0,00
Cena s DPH	v CZK 5 091 513,41	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice staničení 33,181-33,659 km

Místo:

Temelín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Brom Petr 602 140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 207 862,32

4 202 677,44

1 - Zemní práce

290 005,95

2 - Zakládání

14 160,90

5 - Komunikace pozemní

3 823 457,94

8 - Trubní vedení

46 762,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 290,13

OST - Ostatní

5 184,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice staničení 33,181-33,659 km
Místo: Temelín
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce
4 207 862,32
4 202 677,44

22	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	155,828	[REDACTED]			OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY						
W			v tl. 40 mm						
W			délka 478						
W			šířka 8,15						
W			hloubka 0,04						
W			478*8,15*0,04		155,828				
23	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	233,742				OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY						
W			v tl. 60 mm						
W			délka 478						
W			šířka 8,15						
W			hloubka 0,06						
W			478*8,15*0,06		233,742				
21	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 1.-KČ/T	T	934,968	[REDACTED]			OTSKP-SPK 2019
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 1.-KČ/T						
W			objem 155,828						
W			objem 233,742						
W			koefficient 2,4						
W			(155,828+233,742)*2,4		934,968				
6	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM, hloubka 50 cm	M3	12,500	[REDACTED]			OTSKP-SPK 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
TECHNICKÁ SPECIFIKACE: položky zahrnuje:								
- vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem								
- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené								
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění								
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve slisných prostorech a pod.								
- příplatek za lepvost								
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)								
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)								
- potřebné snížení hladiny podzemní vody								
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů								
- vytahování a nošení výkopku								
- svažování a přesvah, svahtů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy								
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek								
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)								
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahtů								
- zhutnění podloží, případně i svahtů vč. svažování								
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška								
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě								
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti								
- třídění výkopku								
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
rozpočítáno dle tabulky v příloze 1, do výše uvedených položek se včleňuje, pokud není uvedeno jinak								
W			"délka 5"					OTSKP-SPK 2019
W			"šířka 5"					
W			"hloubka 0,5"					
W			5*5*0,5	M2			12,500	
8	K	18110	ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4				25,000	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláné včetně vyrovnání výškových rozdílů. Minu zhutnění určuje projekt.					
W			"délka 5"					
W			"šířka 5"				25,000	
W			5*5					
12	M	M009	Přezdílení stávající poškození uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1 m včetně výměny mříže a	ks			3,000	
PP			Koše					
W			Přezdílení stávající poškození uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1 m včetně výměny mříže a koše				3,000	
W			"počet 3"					OTSKP-SPK 2019
W			3					
D	2		Zakládání					
7	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO (0-125)	M3			7,500	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, nímmostavení a vnitrostavení dopravy a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
W			"délka 5"					
W			"šířka 5"					
W			"hloubka 0,3"				7,500	
W			5*5*0,3					OTSKP-SPK 2019
D	5		Komunikace pozemní					
10	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI-podklad komunikace ze ŠD 0-63 tl. 20 mm	M3			5,000	
PP			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
W			- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
W			- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách					
W			- nezahnuje postřiky, nálety					
W			"délka 5"					
W			"šířka 5"					OTSKP-SPK 2019
W			"hloubka 0,2"				5,000	
W			5*5*0,2					
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM. TL. DO 200MM	M2			3 895,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "délka 478" "šířka 8,15"								
2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 895,700			UTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "délka 478" "šířka 8,15"								
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 895,700			UTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "délka 478" "šířka 8,15"								
3	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70) TL- 40MM	M2	3 895,700			UTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "délka 478" "šířka 8,15"								
4	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S (50/70) TL- 60MM	M2	3 895,700			UTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "délka 478" "šířka 8,15"								
D 8 Trubní vedení								
14	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,000			UTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "počet 8"								
13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000			UTSKP-SPK 2019
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "počet 5"								
					5,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 290,13	
15	K 915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA S BALOTINOU - ZŘÍZENÍ (V13, V9)	M2	27,500			OTSKP-SPK 2019
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
W		- předznačení a reflexní úpravu "plocha 27,5"					
W		27,5		27,500			
16	K 915111B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	63,000			
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
W		- předznačení a reflexní úpravu "délka 63"					
W		63		63,000			
17	K 915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 090,000			
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
W		- předznačení a reflexní úpravu "délka 1090"					
W		1090		1 090,000			OTSKP-SPK 2019
18	K 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	20,000			
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
W		"délka 7"					
W		"délka 13"					
W		7+13		20,000			
D	OST	Ostatní					
20	K 014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	12,500			OTSKP-SPK 2019
PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
W		"délka 5"					
W		"šířka 5"					
W		"hloubka 0,5"					
W		5*5*0,5		12,500			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice
Objekt:

SO 102 - Laboratorní zkoušky (recyklace), billboard, plaketa Modernizace silnice II/138 okres Č. Budějovice

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Brom Petr 602 140 204

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

70890650
CZ70890650
60838744
CZ60838744
70971641
CZ70971641

Cena bez DPH		35 133,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 133,16 0,00	21,00% 15,00%	7 377,96 0,00
Cena s DPH		42 511,12	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Laboratorní zkoušky (recyklace), billboard, plaketa Modernizace silnice II/138 okres Č.Budějovice

Místo:

Temelín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic
Jihočského kraje p.o.
Brom Petr 602 140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

35 133,16

35 133,16

O01 - Ostatní

23 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice

Objekt: SO 102 - Laboratorní zkoušky (recyklace), billboard, plaketa Modernizace silnice II/138 okres Č.Budějovice

Místo: Temelín

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Brom Petr 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem								
D	OST	Ostatní					35 133,16	
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	ks	1,000		35 133,16	OTS KP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací					
VV			"počet 1"					
VV			1		1,000			
D	O01	Ostatní						
2	M	M001	Billboard	ks	1,000			
PP			Billboard					
3	M	M002	Plaketa	ks	1,000			
PP			Plaketa					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:
Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice
Objekt:

SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

70890650

CZ70890650

60838744

CZ60838744

70971641

CZ70971641

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr 602 140 204

Poznámka:

Temelín

Cena bez DPH	75 366,60	
DPH základní snížená	Základ daně 75 366,60 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% 0,00
Cena s DPH	91 193,59	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice

Místo:

Temelín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr 602 140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

75 366,60

41 366,30

41 366,30

34 000,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice
Objekt: SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/138 okres České Budějovice
Místo: Temelín
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Brom Petr 802 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 366,60
41 366,30
41 366,30

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000			OTISK-PSPK 2019
PP			Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí nepřírodním materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
W			"počet 6"					
W			6		6,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000			OTISK-PSPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
W			"počet 40"					
W			40		40,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000			OTISK-PSPK 2019
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
W			"počet 40"					
W			40		40,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	472,000			OTISK-PSPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
W			"počet 40"					
W			"dny 7"					
W			"počet 24"					
W			"dny 8"					
W			40*7+24*8		472,000			
5	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000			OTISK-PSPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
W			"počet 12"					
W			12		12,000			
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000			OTISK-PSPK 2019
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"počet 12"					
WV			12		12,000			
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
WV			"počet 12"					
WV			"dny 7"					
WV			12*7		84,000			
8	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
WV			"počet 2"					
WV			2		2,000			
9	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
WV			"počet 2"					
WV			2					
10	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
WV			"počet 2"					
WV			"dny 7"					
WV			2*7					
11	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
WV			"počet 1"					
WV			1		1,000			
12	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
WV			"počet 1"					
WV			1					
13	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	7,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
WV			"počet 1"					
WV			"dny 7"					
WV			1*7					
17	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
WV			"počet 2"					
WV			2		2,000			
18	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
WV			"počet 2"					
WV			2					
19	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"počet 2"					
W			"dny 7"					
W			2*7					
20	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		25,000			
W			"počet 25"					
W			25		25,000			
21	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
W			"počet 25"					
W			25		25,000			
22	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	200,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
W			"počet 25"					
W			"dny 8"					
W			25*8		200,000			
D	OST		Ostatní					
23	K	02710	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000			OTSKP-SPK 2019
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
W			"počet 1"					
W			1		1,000			