

## Oprava volného bytu č. 9, Horní 29

VZ č. 50/2020

<b>Odběratel:</b>	<b>Příjemce:</b>
Statutární město Ostrava	Městský obvod Ostrava-Jih
Prokešovo náměstí 1803/3	Horní 791/3
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava	700 30 Ostrava-Hrabůvka

<b>Zhotovitel:</b>	
Sídlo	
IČ zhotovitele	

<b>Předmět zakázky:</b>	
Část obce	Ostrava-Hrabůvka
Ulice, č. pop./č. or.	Horní 679/29
Číslo bytu	9
Velikost bytu	0+2
Technik	

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství	Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	1.11	elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru	ks	1,00	500,00	2x revizní zpráva
2	1.19	odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů	soubor	1,00	10 000,00	položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky"
3	1.22	revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu	0+2	1,00	500,00	2x revizní zpráva
4	3.54	výměna vnitřních dveří – plné 60 cm	ks	1,00	950,00	koupelna
5	3.60	výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm	ks	1,00	1 650,00	OP
6	3.69	výměna dveřního prahu – délka 80 cm	ks	1,00	280,00	u vstupních bytových dveří - lak
7	3.77	výměna přechodových lišt – délka 60 cm	ks	1,00	270,00	koupelna - hliníková
8	3.79	výměna přechodových lišt – délka 80 cm	ks	2,00	560,00	OP, KU - hliníková
9	3.82	výměna dveřního kování	ks	2,00	400,00	OP, koupelna - kov
10	3.83	výměna zámku u dveří	ks	2,00	160,00	OP, koupelna
11	3.84	výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 60 cm	ks	1,00	3 380,00	koupelna
12	3.86	výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 80 cm	ks	2,00	6 960,00	OP- levé, KU-pravé,
13	3.118	výměna větracích mřížek	ks	1,00	340,00	v koupelně 0,20x0,30 s ovládací žaluzií
14	3.122	výměna vestavné el. varné desky	ks	1,00	3 950,00	sklokeramická dvouplotýnková s umístěním v dřezové desce
15	3.123	demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů, viz poznámka	soubor	1,00	500,00	WC kombi z důvodu výměny dlažby v koupelně
16	3.139	demontáž větracích mřížek	ks	2,00	300,00	v předsíni 0,15x0,15 a v pokoji 0,40 x 0,20 včetně zazdění otvorů
17	3.168	zřízení osvětlení pod kuchyňskou linku	ks	1,00	550,00	

18	3.173	dodávka a montáž kuchyňské linky 180 cm, včetně dřezové desky s ukončovacími lištami a nerez dřezu s příslušenstvím, tl.lamina min. 18 mm	ks	1,00	18 520,00	tl. lamina min. 18 mm, dekor dřeva, ve spodním díle 4 šuplíky s kolejničkami, ABS hrany tl. 2 mm, zavírače zásuvek a dvířek měkkým dorazem, spodní skříňky osadit na nožkách s krycí lištou
19	3.174	dodávka a montáž baterie dřezové stojánkové pákové	ks	1,00	1 210,00	český výrobce, záruka min. 5 let
20	4.1	stržení původního PVC	m2	30,00	1 050,00	OP,PŘ, KU, koupelna
21	4.2	úprava podkladu – nivelace	m2	28,00	5 600,00	OP,PŘ,KU
22	4.4	položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit	m2	28,00	11 620,00	OP,PŘ,KU dekor laminátové podlahy, celoplošně podlepit nášlapná vrstva min. 0,7 mm
23	4.5	nalepení obvodové lišty PVC	bm	30,00	1 140,00	OP,PŘ,KU
24	5.1	zhotovení nových štukových omítek	m2	119,00	19 635,00	v celém bytě včetně úpravy podkladu pod omítku za použití perlinky
25	5.4	škrábání stěn, stropů	m2	119,00	4 165,00	v celém bytě
26	5.6	malba dvojnásobná bílá	m2	119,00	4 879,00	otěruvzdorná celý byt
27	6.5	oprava keramického obkladu	m2	0,50	400,00	v koupelně po výměně zárubně - použít stejný nebo podobný dekor se stávajícím obkladem
28	6.6	přespárování keramického obkladu	m2	0,50	50,00	v koupelně
29	6.11	položení keramické dlažby vnitřní	m2	2,00	1 700,00	v koupelně
30	6.14	vybourání dlažby	m2	2,00	240,00	v koupelně
31	6.18	úprava podkladu pod dlažbu , včetně hydroizolace	m2	2,00	400,00	v koupelně
32	6.29	zhotovení keramického obkladu včetně hydroizolační úpravy pod obklad v KU mezi horním a spodním dílem KL a kolem sporáku	m2	2,00	1 960,00	včetně boční části
33	7.11	nátěr radiátorů	ks	3,00	1 650,00	v KU,OP,koupelně 30 litinových článků
34	7.12	nátěr rozvodů ÚT	soubor	1,00	500,00	celý byt
35	7.14	nátěr zárubní – šířka 60 cm	ks	1,00	320,00	koupelna
36	7.16	nátěr zárubní – šířka 80 cm	ks	3,00	1 020,00	KU,OP syntetika barva bílá, u vstupních byt.dveří barva hnědá syntetika
37	7.18	nátěr parapetních desek vnitřních	m2	1,00	400,00	v KU a OP včetně úpravy podkladu
38	8.4	výměna uzavíracích ventilů SV a TUV ( IŠ )	ks	1,00	850,00	vsazení uzavíracího ventilu TUV v IŠ u vodoměru a promazání uzavíracího ventilu SV
39	8.26	demontáž plynového potrubí	bm	0,10	150,00	část v PŘ zakončit ve zdi zátkou a zednický zapravit
40	11.36	celkový úklid po opravách	0+2	1,00	400,00	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>109 109,00</b>	

Uveďte Vaši hodinovou sazbu:

/ hod

Poznámky

1 Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami

2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.
3	Položka 2.25 "oprava rozvodu elektroinstalace" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.
4	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za "odstranění závad zjištěných při elektrovevizi nebo kontrole el. spotřebičů" a k položce 2.25 za "opravu rozvodu elektroinstalace", uveďte v max. sazbě 300 Kč bez DPH, a to v řádku nad touto tabulkou "Poznámky".
5	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.