

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZOO Ostrava - Zoologická zahrada a botanický park Ostrava - chodník pro pěší u "Expozice jeřábů"	Doba výstavby:	Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:	Zevnění přístupových ploch v expozici ZOO Ostrava	Začátek výstavby:	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0,00 Kč
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	19 240,20	19 240,20		0,00	
1		122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	45,81	420,00	0,00	19 240,20	19 240,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				43 194,60	12 155,40	55 350,00		101,25	
2		451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	270,00	205,00	43 194,60	12 155,40	55 350,00	0,38	101,25	RTS II / 2018
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				40 014,00	8 586,00	48 600,00		80,43	
3		564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	270,00	180,00	40 014,00	8 586,00	48 600,00	0,30	80,43	RTS II / 2018
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	230 040,00	230 040,00		0,00	
4		771240213R00	Kladení dlažby nepravidelné kamenné do betonu, spárování, (kámen dodá investor)	m2	270,00	852,00	0,00	230 040,00	230 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	26 367,36	26 367,36		0,00	
5		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	70,88	372,00	0,00	26 367,36	26 367,36	0,00	0,00	RTS II / 2018
		111VD	Přesun hmot				0,00	11 153,75	11 153,75		0,00	
6		1112666ZOOVD	Přesun hmot kolečkem na stavbě do 20m	t	104,73	106,50	0,00	11 153,75	11 153,75	0,00	0,00	
							Celkem:		390 751,31			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZOO Ostrava - Zoologická zahrada a botanický park Ostrava - chodník pro pěší u "Expozice jeřábů"	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zevnění přístupových ploch v expozici ZOO Ostrava	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	02.03.2020	Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:	0	Zpracoval:	xxx	Datum:	24.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	83 208,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	51 135,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	230 040,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		26 367,36				
ZRN celkem		390 751,31	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	390 751,31				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	390 751,31
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	390 751,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: