



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet [REDACTED]	<b>DODAVATEL:</b> ENVIROX s.r.o. IČ: 24824968 DIČ: CZ24824968 Roháčova 145/14 13000 PRAHA
--	--

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 05.03.2020

## OBJEDNÁVKA č. 971/20

**Objekt:** TRÁVNÍČKOVA 540/4

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení výměny kanalizačních svodů a provedení izolace nosného zdiva ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Provozní technik:** [REDACTED]

**Kontakt:** [REDACTED]

**Nájemce:** [REDACTED]

**Kontakt:** [REDACTED]

**Cena: 492 840,70 Kč bez DPH**

**Termín realizace do: 30.04.2020**

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení [REDACTED]

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akceptuje:**

**Dne: 13 -** [REDACTED]

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna kanalizačních svodů a provedení izolace nosného zdiva v BD Trávníčkova 4, Brno**

Zhotovitel: **ENVIROX s.r.o.** IČO: 24824968  
**Roháčova 145/14** DIČ: CZ24824968  
130 00 Praha 3 - Žižkov

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever** IČO: 44992785  
**Bratislavská 70** DIČ: CZ44992785  
601 47 Brno


Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	297 009,00
PSV	118 331,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	77 500,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	492 840,70 CZK
Základní DPH	21 %	103 497,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,30 CZK

**Cena celkem: 596 338,00 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

*F. V. V.*

\_\_\_\_\_  
Misto

\_\_\_\_\_  
3.3.2020

\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	246 720,00	33,40000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	18 975,00	11,56845
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	5 800,00	0,00624
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	12 526,00	10,98720
96	Bourání konstrukci	HSV	12 988,00	0,07494
711	Izolace proti vodě	PSV	21 291,00	0,00752
721	Vnitřní kanalizace	PSV	97 040,70	0,17257
ON	Ostatní náklady	ON	77 500,00	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>492 840,70</b>	<b>56,21692</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>246 720,00</b>
1	139 60-1103.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	55,00000	2 305,00	126 775,00
2	175 10-0010.RAA Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	20,00000	895,00	17 900,00
3	113 10-6231.R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	30,00000	52,50	1 575,00
4	174 10-0050.RAC Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	20,00000	896,00	17 920,00
5	174 10-0010.RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	55,00000	205,00	11 275,00
6	162 10-0010.RAC Vodorovné přemístění výkopku	m3	15,00000	2 905,00	43 575,00
7	1 Dočasné přeložení kanalizace	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
8	2 Odčerpání odpadní vody při přepojení, sacím vozem	hod.	4,00000	2 600,00	10 400,00
9	3 Doprava sacího vozu	km	30,00000	40,00	1 200,00
10	979 10-0011.RAB Odvoz suťi a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	8,00000	1 450,00	11 600,00
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>18 975,00</b>
11	311 11-2130.RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	15,00000	1 265,00	18 975,00
<b>Díl: 61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 800,00</b>
12	612 40-3380.R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby	m2	4,00000	1 450,00	5 800,00
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>12 526,00</b>
13	631 31-3611.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm	m2	4,00000	733,00	2 932,00
14	349 23-1811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15cm	m2	1,00000	1 922,00	1 922,00
15	630 90-0020.RAC Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm	m2	4,00000	722,00	2 888,00
16	632 93-9221.R00 Pokládka dlažby cihelné tl.do 60mm do drtě tl.30mm	m2	16,00000	299,00	4 784,00
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 988,00</b>
17	962 03-2314.R00 Bourání pilířů cihelných	m3	6,00000	1 623,00	9 738,00
18	961 04-4111.R00 Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000	3 250,00	3 250,00
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>21 291,00</b>
19	711 13-2311.R00 Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	94,00000	226,50	21 291,00
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>97 040,70</b>
20	721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 100 x 3,2 mm	m	10,00000	703,00	7 030,00
21	721 15-4208.R00 Kanalizace vnitřní, PVC, D 110mm	m	8,00000	749,00	5 992,00
22	286-51860.AR Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 110 PVC	kus	7,00000	94,70	662,90
23	721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	14,00000	855,00	11 970,00
24	721 17-6225.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	5,00000	764,00	3 820,00
25	721 17-6234.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm	m	14,00000	880,00	12 320,00
26	721 17-6212.R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	21,00000	804,00	16 884,00
27	721 Revizní šachta průběžná	ks	2,00000	10 900,00	21 800,00
28	286-51841.AR Kus čistící kanalizační KGRE DN 125 PVC	kus	7,00000	838,00	5 866,00
29	721 19 Napojení na stávající kanalizaci	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
30	998 72-1101.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	5,00000	610,00	3 050,00
31	721 16-0806.R00 Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	5,00000	100,50	502,50
32	721 16-0802.R00 Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	48,00000	69,60	3 340,80
33	721 14-0802.R00 Demontáž potrubí litinového DN 100	m	7,00000	154,50	1 081,50
34	721 21-0831.R00 Demontáž dvorní vpusti s betonávkou	kus	2,00000	260,50	521,00
<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>77 500,00</b>
35	4 Zhotovení monitoringu kanalizace	hod.	3,00000	3 000,00	9 000,00
36	5 Přistavení servisního vozu	výjezd	1,00000	500,00	500,00

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37 39	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 250	m	15,00000	3 800,00	57 000,00
38 6	Kalibrační rukávec	m	15,00000	500,00	7 500,00
39 7	Zaměření zakázky, zřízení staveniště	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00

