

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto092
Stavba: Oprava místní komunikace Horní Brňov - mezi ploty

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

CC-CZ:
Datum: 26.02.2020

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mez.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				546 012,47
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	546 012,47	114 662,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	660 675,09
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto092

Stavba: Oprava místní komunikace Horní Brňov - mezi ploty

Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Hu Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		546 012,47	660 675,09
Mesto092	Oprava místní komunikace Horní Brňov - mezi ploty	546 012,47	660 675,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Horní Brňov - mezi ploty

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

CC-CZ:

Datum: 26.02.2020

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mě

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				546 012,47
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	546 012,47	21,00%	114 662,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	660 675,09
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Horní Brňov - mezi ploty

Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	546 012,47
HSV - Práce a dodávky HSV	542 564,19
1 - Zemní práce	22 334,44
2 - Zakládání	7 161,56
5 - Komunikace pozemní	468 417,33
8 - Trubní vedení	3 775,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 188,83
997 - Přesun sutě	15 897,39
998 - Přesun hmot	4 789,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 448,28
VRN3 - Zařízení staveniště	229,89
VRN7 - Provozní vlivy	3 218,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Horní Brňov - mezi ploty

Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							546 012,47		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						542 564,19	
D	1	Zemní práce						22 334,44	
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000	19,93	1 494,75	CS ÚRS 2020 01	
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000	149,20	11 190,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		u č.p.550						
	VV		75		75,000				
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,000	188,84	2 643,76	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkop pro drenáž						
	VV		70,0*(0,3+0,5)*0,5*0,5		14,000				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I. skupiny 1 až 3	m3	14,000	90,31	1 264,34	CS ÚRS 2020 01	
	VV		r		14,000				
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	28,000	126,44	3 540,32	CS ÚRS 2020 01	
	VV		14,000*2		28,000				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,000	26,68	373,52	CS ÚRS 2020 01	
7	K	181152302	Uprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	75,000	24,37	1 827,75	CS ÚRS 2020 01	
D	2	Zakládání						7 161,56	
8	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	70,000	8,21	574,70	CS ÚRS 2020 01	
9	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	84,000	17,24	1 448,16	CS ÚRS 2020 01	
	VV		70,000*1,2		84,000				
10	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	70,000	73,41	5 138,70	CS ÚRS 2020 01	
D	5	Komunikace pozemní						468 417,33	
11	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0/63	m2	75,000	102,40	7 680,00		
12	K	564851111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0/32	m2	75,000	102,40	7 680,00		
13	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	705,000	165,93	116 980,65	CS ÚRS 2020 01	
14	K	572243111.1	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACP	t	10,000	1 804,60	18 046,00		
15	K	573211112	Postník živičný spojovací z asaitu v množství 0,70 kg/m2	m2	705,000	13,79	9 721,95	CS ÚRS 2020 01	
16	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	705,000	181,56	127 999,80	CS ÚRS 2020 01	
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	690,000	230,56	159 086,40	CS ÚRS 2020 01	
18	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,000	277,91	20 843,25	CS ÚRS 2020 01	
	VV		u č.p.550						
	VV		75		75,000				
19	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	11,000	34,48	379,28	CS ÚRS 2020 01	
D	8	Trubní vedení						3 775,28	
20	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	471,91	3 775,28	CS ÚRS 2020 01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						20 188,83	
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,000	34,48	379,28	CS ÚRS 2020 01	
22	K	935932418.1	Odvodňovací žlab s roštem + dodávka+montáž.vč.zemních prací.odvodnění.obetonování a všech doplňků	m	4,000	2 763,94	11 055,76		
23	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 395,000	5,17	7 212,15	CS ÚRS 2020 01	
24	K	9660082R1	Výšková úprava odvod.žlabu šířky do 300mm	m	4,000	385,41	1 541,64		
D	997	Přesun sutě						15 897,39	
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	73,350	49,02	3 595,62	CS ÚRS 2020 01	
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svvkých materiálů	t	1 026,900	1,16	1 191,20	CS ÚRS 2020 01	
	VV		73,35*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 026,900				
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,350	10,18	746,70	CS ÚRS 2020 01	
28	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,700	172,41	4 086,12	CS ÚRS 2020 01	
29	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,650	126,44	6 277,75	CS ÚRS 2020 01	
	VV		73,35-23,7		49,650				
D	998	Přesun hmot						4 789,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	329,619	14,53	4 789,36	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 448,28	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				229,89	
31	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	229,89	229,89	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 218,39	
32	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 218,39	3 218,39	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto093
Stavba: Oprava místní komunikace Horní Brňov- k č.p.345

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

CC-CZ:
Datum: 26.02.2020

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mez.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				176 023,90
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	176 023,90	36 965,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	212 988,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto093

Stavba: Oprava místní komunikace Horní Brňov- k č.p.345

Místo: **Valašské Meziříčí-Brňov**

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Hu Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		176 023,90	212 988,92
Mesto093	Oprava místní komunikace Horní Brňov- k č.p.345	176 023,90	212 988,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Horní Brňov- k č.p.345

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

CC-CZ:

Datum: 26.02.2020

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mě

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				176 023,90
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 023,90	21,00%	36 965,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	212 988,92
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Horní Brňov- k č.p.345


Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	176 023,90
HSV - Práce a dodávky HSV	172 575,62
1 - Zemní práce	8 364,18
5 - Komunikace pozemní	160 339,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 679,56
998 - Přesun hmot	2 192,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 448,28
VRN3 - Zařízení staveniště	229,89
VRN7 - Provozní vlivy	3 218,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Horní Brňov - k č.p.345

Místo: Valašské Meziříčí-Brňov

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 023,90	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				172 575,62	
D		1	Zemní práce				8 364,18	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	35,000	10,68	373,80	CS ÚRS 2020 01
2	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	35,000	14,66	513,10	CS ÚRS 2020 01
3	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	140,000	1,22	170,80	CS ÚRS 2020 01
VV				35*4		140,000		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	11,000	62,17	683,87	CS ÚRS 2020 01
VV				"dovoz ornice" or*0,1		11,000		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,000	33,95	373,45	CS ÚRS 2020 01
VV				"naložení ornice" or*0,1		11,000		
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	110,000	15,68	1 724,80	CS ÚRS 2020 01
VV				or		110,000		
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,000	5,23	575,30	CS ÚRS 2020 01
VV				or		110,0		
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,350	149,42	500,56	CS ÚRS 2019 01
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	10,45	1 149,50	CS ÚRS 2020 01
VV				or		110,000		
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	10,45	1 149,50	CS ÚRS 2020 01
VV				or		110,000		
11	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	110,000	10,45	1 149,50	CS ÚRS 2020 01
VV				or		110,000		
D		5	Komunikace pozemní				160 339,42	
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	320,000	90,00	28 800,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	320,000	179,79	57 532,80	CS ÚRS 2020 01
14	K	565243111.2	doplnění ŠD +hutnění	t	10,000	662,07	6 620,70	
15	K	573211112	Rostruk živičny spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	320,000	13,79	4 412,80	CS ÚRS 2020 01
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	320,000	196,36	62 835,20	CS ÚRS 2020 01
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	4,000	34,48	137,92	CS ÚRS 2020 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 679,56	
18	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,000	34,48	137,92	CS ÚRS 2020 01
19	K	9660082R1	Výšková úprava odvod.žlabu šířky do 300mm	m	4,000	385,41	1 541,64	
D		998	Přesun hmot				2 192,46	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	150,892	14,53	2 192,46	CS ÚRS 2020 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 448,28	
D		VRN3	Zařízení staveniště				229,89	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	229,89	229,89	CS ÚRS 2020 01
D		VRN7	Provozní vlivy				3 218,39	
22	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 218,39	3 218,39	CS ÚRS 2020 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto092
Stavba: Oprava místní komunikace Horní Brňov - mezi ploty

Datum: 26.02.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto092 Oprava místní komunikace Horní Brňov - mezi ploty			
j			26,250
	u č.p.550		0,000
j	75*0,35		26,250
or			84,000
or	84,0		84,000
r			14,000
	výkop pro drenáž		0,000
r	70,0*(0,3+0,5)*0,5*0,5		14,000
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,000
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,000

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto093
Stavba: Oprava místní komunikace Horní Brňov- k č.p.345

Datum: 26.02.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Mesto093 Oprava místní komunikace Horní Brňov- k č.p.345

or			110,000
----	--	--	---------

or 110,0 110,000

Použití figury:

181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,000
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,000
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	110,000
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000
185804511	Mechanické odplevelení	m2	110,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava povrchu ABS - Juřinka - Paseky

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 26.02.2020

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mež.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				219 482,57
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	219 482,57		46 091,34
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		265 573,91
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava povrchu ABS - Juřinka - Paseky

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		219 482,57	265 573,91
	Oprava povrchu ABS - Juřinka - Paseky	219 482,57	265 573,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu ABS - Juřinka - Paseky

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 26.02.2020

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mez

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				21 337,24
Montáž				0,00
Cena bez DPH				219 482,57
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	219 482,57	21,00%	46 091,34	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			265 573,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu ABS - Juříčka - Paseky

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 141

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 337,24 **0,00** **21 337,24**

HSV - Práce a dodávky HSV 10 992,40 0,00 216 034,29

1 - Zemní práce 7 550,25 0,00 7 373,31

5 - Komunikace pozemní 1 841,42 0,00 204 548,16

8 - Trubní vedení 1 448,28 0,00 2 265,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 137,92 0,00 103,44

998 - Přesun hmot 14,53 0,00 1 743,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 344,84 0,00 3 448,28

VRN3 - Zařízení staveniště 459,78 0,00 229,89

VRN7 - Provozní vlivy 6 436,78 0,00 3 218,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu ABS - Juříčka - Paseky

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 141

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								219 482,57		
D		HSV	Práce a dodávky HSV						216 034,29	
D		1	Zemní práce						7 373,31	
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	230,000	10,00	0,00	2 300,00	CS URS 2020 01	
			or						230,000	
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	230,000	2,51	0,00	577,30	CS URS 2020 01	
			or						230,000	
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,000	149,43		1 046,01	CS URS 2019 01	
4	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	230,000	5,00	0,00	1 150,00	CS URS 2020 01	
			or						230,000	
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	230,000	5,00	0,00	1 150,00	CS URS 2020 01	
			or						230,000	
6	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	230,000	5,00	0,00	1 150,00	CS URS 2020 01	
			or						230,000	
D		5	Komunikace pozemní						204 548,16	
7	K	572243111.1	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACP	t	3,000	1 517,24	0,00	4 551,72		
8	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	690,000	13,79	0,00	9 515,10	CS URS 2020 01	
9	K	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	690,000	275,91	0,00	190 377,90	CS URS 2020 01	
10	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	3,000	34,48	0,00	103,44	CS URS 2020 01	
D		8	Trubní vedení						2 265,78	
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	724,14	0,00	724,14	CS URS 2020 01	
12	K	9660082R1	Výšková úprava odvod. žlabu šířky do 300mm	m	4,000	385,41	0,00	1 541,64		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						103,44	
13	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	3,000	34,48	0,00	103,44	CS URS 2020 01	
D		998	Přesun hmot						1 743,60	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	120,000	14,53	0,00	1 743,60	CS URS 2020 01	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						3 448,28	
D		VRN3	Zařízení staveniště						229,89	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	229,89	0,00	229,89	CS URS 2020 01	
D		VRN7	Provozní vlivy						3 218,39	
16	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 218,39	0,00	3 218,39	CS URS 2020 01	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56**

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 26.02.2020

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mez.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				377 833,91
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	377 833,91	79 345,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	457 179,03
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Hu Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	377 833,91	457 179,03
	Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56	377 833,91	457 179,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 26.02.2020

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Me

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

377 833,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	377 833,91	21,00%	79 345,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

457 179,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	377 833,91
HSV - Práce a dodávky HSV	374 385,63
1 - Zemní práce	13 018,83
5 - Komunikace pozemní	279 304,70
8 - Trubní vedení	2 896,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 680,84
997 - Přesun sutě	5 133,22
998 - Přesun hmot	2 351,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 448,28
VRN3 - Zařízení staveniště	229,89
VRN7 - Provozní vlivy	3 218,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							377 833,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							374 385,63	
D 1 Zemní práce							13 018,83	
1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,000	77,93	2 337,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zápich" 30,0		30,000			
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,025	163,20	330,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkop pro žlaby		2,025			
	VV	r	10,0*0,45*0,45					
3	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,608	236,32	143,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		r*0,3		0,608			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	68,79	1 031,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dovoz omice" or*0,1		15,000			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,025	226,48	458,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		r		2,025			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,250	16,99	344,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		r*10		20,250			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,000	49,82	747,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"naložení omice" or*0,1		15,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,025	184,47	373,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		r		2,025			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,382	241,38	816,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		r*1,67		3,382			
10	K	181301101	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,000	7,67	1 150,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		150,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	7,67	1 150,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		150,000			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,568	149,42	682,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		150,000*0,03*1,015		4,568			
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	7,67	1 150,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		150,000			
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	7,67	1 150,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		150,000			
15	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	150,000	7,67	1 150,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		150,000			
D 5 Komunikace pozemní							279 304,70	
16	K	5722632R1	Vyspravení - vyrovnání ACP	t	50,000	1 685,83	84 291,50	
17	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	800,000	13,79	11 032,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	800,000	229,33	183 464,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	15,000	34,48	517,20	CS ÚRS 2019 01
D 8 Trubní vedení							2 896,56	
20	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	724,14	2 896,56	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							71 680,84	
21	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	15,000	34,48	517,20	CS ÚRS 2019 01
22	K	935932331	Odvodňovací žlab vnitřní š 300 mm s roštem vč.obetonování	m	10,000	6 399,14	63 991,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		6+4		10,000			
23	K	938902202	Hloubení příkopu do 0,30 m3/m	m	30,000	49,82	1 494,60	CS ÚRS 2019 01
24	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	800,000	5,17	4 136,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	9660082R1	Výšková úprava odvod.žlabu šířky do 300mm	m	4,000	385,41	1 541,64	
D 997 Přesun sutě							5 133,22	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,000	27,52	688,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	475,000	0,48	228,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		25*19 Přepočtené koeficientem množství		475,000			
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,000	29,89	747,25	CS ÚRS 2019 01
29	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,840	206,90	794,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	21,160	126,44	2 675,47	CS ÚRS 2019 01
		vv	25-3,84		21,160			
	D	998	Přesun hmot				2 351,48	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	161,836	14,53	2 351,48	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 448,28	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				229,89	
32	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	229,89	229,89	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 218,39	
33	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 218,39	3 218,39	CS ÚRS 2019 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto091
Stavba: Oprava místní komunikace Hrachovec za potokem k KD

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

CC-CZ:
Datum: 26.02.2020

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mez.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				217 476,81
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	217 476,81	45 670,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	263 146,94
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto091

Stavba: Oprava místní komunikace Hrachovec za potokem k KD

Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Hu Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		217 476,81	263 146,94
Mesto091	Oprava místní komunikace Hrachovec za potokem k KD	217 476,81	263 146,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Hrachovec za potokem k KD

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

CC-CZ:

Datum: 26.02.2020

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mě

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				217 476,81
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 476,81	21,00%	45 670,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	263 146,94
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Hrachovec za potokem k KD

Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	217 476,81
HSV - Práce a dodávky HSV	214 028,53
1 - Zemní práce	5 824,86
5 - Komunikace pozemní	183 706,22
8 - Trubní vedení	2 265,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 655,04
997 - Přesun sutě	15 367,98
998 - Přesun hmot	2 208,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 448,28
VRN3 - Zařízení staveniště	229,89
VRN7 - Provozní vlivy	3 218,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Hrachovec za potokem k KD

Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							217 476,81	
D HSV Práce a dodávky HSV							214 028,53	
D 1 Zemní práce							5 824,86	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	8,400	11,49	96,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dovoz ornice" or*0,1		8,400			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,400	88,94	747,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"naložení ornice" or*0,1		8,400			
3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	84,000	13,69	1 149,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		or		84,000			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	84,000	6,84	574,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		or		84,000			
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,558	149,43	382,24	CS ÚRS 2019 01
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	84,000	13,69	1 149,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		or		84,000			
7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	84,000	6,84	574,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		or		84,000			
8	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	84,000	13,69	1 149,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		or		84,000			
D 5 Komunikace pozemní							183 706,22	
9	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	168,000	176,01	29 569,68	CS ÚRS 2020 01
10	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm 0/63	m2	168,000	98,63	16 569,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		140,0*1,2		168,000			
11	K	572243111.1	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACP	t	5,000	1 804,60	9 023,00	
12	K	573211112	Postník živичný spojovací z asfaltu v množství u, r/u	m2	445,000	13,79	6 136,55	CS ÚRS 2020 01
13	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	445,000	273,91	121 889,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		vč.dopojení k branám a brankám		445,000			
	VV		445,0		445,000			
14	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	15,000	34,48	517,20	CS ÚRS 2020 01
D 8 Trubní vedení							2 265,78	
15	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	724,14	724,14	CS ÚRS 2020 01
16	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	385,41	1 541,64	CS ÚRS 2020 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 655,04	
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	15,000	34,48	517,20	CS ÚRS 2020 01
18	K	938909612.1	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 400 mm	m2	168,000	24,63	4 137,84	
D 997 Přesun sutě							15 367,98	
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	90,720	27,87	2 528,37	CS ÚRS 2020 01
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 270,080	0,49	622,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		90,72*14 *Přepočtené koeficientem množství		1 270,080			
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	90,720	8,23	746,63	CS ÚRS 2020 01
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 17 05 04	t	90,720	126,44	11 470,64	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							2 208,65	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	152,006	14,53	2 208,65	CS ÚRS 2020 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 448,28	
D VRN3 Zařízení staveniště							229,89	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	229,89	229,89	CS ÚRS 2020 01
D VRN7 Provozní vlivy							3 218,39	
25	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 218,39	3 218,39	CS ÚRS 2020 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto091
Stavba: Oprava místní komunikace Hrachovec za potokem k KD

Datum: 26.02.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Mesto091 Oprava místní komunikace Hrachovec za potokem k KD

or			84,000
----	--	--	--------

or 84,0 84,000

Použití figury:

181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	84,000
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,400
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,400
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	84,000
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	84,000
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	84,000
185804511	Mechanické odplevelení	m2	84,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava místní komunikace Hrachovec č.p.65-50

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

CC-CZ:

Datum: 26.02.2020

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mez.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				247 082,02
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	247 082,02	51 887,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	298 969,24
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava místní komunikace Hrachovec č.p.65-50

Místo: **Valašské Meziříčí-Hrachovec**

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Hu Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		247 082,02	298 969,24
	Oprava místní komunikace Hrachovec č.p.65-50	247 082,02	298 969,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Hrachovec č.p.65-50

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

CC-CZ:

Datum: 26.02.2020

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 1415 757 01 Val.Mě

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				247 082,02
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 082,02	21,00%	51 887,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	298 969,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Hrachovec č.p.65-50

Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	247 082,02
HSV - Práce a dodávky HSV	243 633,74
5 - Komunikace pozemní	232 157,46
8 - Trubní vedení	1 109,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 972,14
997 - Přesun sutě	2 843,65
998 - Přesun hmot	2 550,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 448,28
VRN3 - Zařízení staveniště	229,89
VRN7 - Provozní vlivy	3 218,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Hrachovec č.p.65-50

Místo: Valašské Meziříčí-Hrachovec

Datum: 26.02.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.d.s.MORAVA, obl. Zlín, Husova 14 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

247 082,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV				243 633,74	
D		5	Komunikace pozemní				232 157,46	
1	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1.5 m	m2	175,000	176,39	30 868,25	CS ÚRS 2020 01
2	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm 0/63	m2	168,000	98,63	16 569,84	CS ÚRS 2020 01
VV			140,0*1,2				168,000	
3	K	572243111.1	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACP	t	10,000	1 804,60	18 046,00	
4	K	573211112	Postrník živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	739,000	13,79	10 190,81	CS ÚRS 2020 01
5	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	564,000	276,84	156 137,76	CS ÚRS 2020 01
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	10,000	34,48	344,80	CS ÚRS 2020 01
D		8	Trubní vedení				1 109,55	
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	724,14	724,14	CS ÚRS 2020 01
8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	385,41	385,41	CS ÚRS 2020 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 972,14	
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	34,48	517,20	CS ÚRS 2020 01
10	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	563,500	5,17	2 913,30	CS ÚRS 2020 01
11	K	9660082R1	Výšková úprava odvod.žlabu šířky do 300mm	m	4,000	385,41	1 541,64	
D		997	Přesun sutě				2 843,65	
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,270	56,09	632,13	CS ÚRS 2020 01
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	157,780	0,25	39,45	CS ÚRS 2020 01
VV			11,27*14 *Přepočtené koeficientem množství				157,780	
14	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,270	66,29	747,09	CS ÚRS 2020 01
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,270	126,44	1 424,98	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot				2 550,94	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	175,564	14,53	2 550,94	CS ÚRS 2020 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 448,28	
D		VRN3	Zařízení staveniště				229,89	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	229,89	229,89	CS ÚRS 2020 01
D		VRN7	Provozní vlivy				3 218,39	
18	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 218,39	3 218,39	CS ÚRS 2020 01

