


Změnový list č. 1 ze dne 3. 2. 2020

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

| | |
|--|---|
| Název díla: | „Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě – část 2 - vybavení učeben“ |
| Číslo smluvního vztahu: | Smlouva o dílo č. 92/2/2019 |
| Název části díla (PS, SO): | D.1. - Slaboproudé rozvody |
| Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 6.7/6.8/6.9 Smlouvy o dílo. Změna se týká změny technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Rozvaděč RACK 19" skříň 18U 600x600 RMA a vedení rozvodů datové kabeláže v parapetním žlabu 170/70 u podlahy všemi učebnami. Cena včetně dopravy, instalace. | |
| <u>Nové řešení:</u> Rozvaděč RACK 19" skříň 42U 600x800 a vedení datové kabeláže stropem. Cena včetně dopravy, instalace | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> Změna - zvětšení datového rozvaděče umožní sloučení technologií datové sítě a AV technologie do nové klimatizované serverovny v půdní nástavbě a dále umožní následný přesun stávajících technologií ze staré neklimatizované serverovny v INP. Došlo ke změně tras datové kabeláže, na základě požadavku objednatele, aby došlo k odstranění kabelového žlabu v nových učebnách. | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona (tzv. změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, nebo nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona. | |

| | |
|--|---|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | Ano |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |

| | |
|---|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | Ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 6 394 425,50 Kč |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 7 737 254,86 Kč |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Navýšení ceny díla bez DPH: | 39 417,00 Kč |
| Navýšení ceny díla vč. DPH: | 47 694,57 Kč |
| Nová cena díla bez DPH: | 6 433 842,50 Kč |
| Nová cena díla vč. DPH: | 7 784 949,43 Kč |

| | |
|---|-------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | Ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 17. 3. 2020 |
| Nový termín dokončení díla: | --- |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13. 3. 2020

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13. 3. 2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. David Lesch

Datum: 13. 3. 2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13. 3. 2020

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13. 3. 2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17. 3. 2020

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu:

Výpočet

Změnový list č. 1 byl schválen usnesením č. RmM/1389/22/2020 ze dne 13.2.2020

TDI: [REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.1. - Síláboproudé rozvody

Místo:

k.ú. Most II

Datum: 16.01.2020

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč:

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|----------------------|
| Náklady soupisu celkem- cena SoD | 99 164,50 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 88 514,50 |
| 741 - Elektroinstalace | 7 500,00 |
| 742 - Elektroinstalace | 81 014,50 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 10 650,00 |
| Vícepráce | 45 567,00 Kč |
| Méněpráce | 6 150,00 Kč |
| Náklady soupisu celkem - vícepráce/méněpráce | 138 581,50 Kč |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.1. - Síláboproudé rozvody

Místo:

k.ú. Most II

Datum: 16.01.2020

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč:

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Méněpráce | | Vícepráce | |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 99 164,50 | | | - 6 150,00 Kč | | 45 567,00 Kč |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 88 514,50 | | - Kč | | | - Kč |
| D | | 741 | Elektroinstalace | | | | 7 500,00 | | - Kč | | | - Kč |
| 1 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tís. Kč | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2018 01 | - Kč | | | - Kč |

Poznamka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech materiálů.

Poznamka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění rozvaděčů kabelů.

Elektroinstalace

| D 742 | | 81 014,50 | |
|---|--------------|--------------------------|----------|
| 2 | K 742121001 | 33,000 | 66,00 |
| Montáž kabelů síťových pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | | 2 178,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| Poznamka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění rozvaděčů kabelů. | | | |
| 3 | M 34121016 | 33,000 | 39,00 |
| 4 | K 742121001 | 1 105,000 | 11,50 |
| Kabel UTP cat 6/ 1m | | 1 287,00 | |
| Montáž kabelů síťových pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | | 12 707,50 CS ÚRS 2018 01 | |
| Poznamka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění rozvaděčů kabelů. | | | |
| 5 | M 34121015 | 1 105,000 | 8,60 |
| 6 | M 11.116.945 | 28,000 | 59,00 |
| 7 | M 420086.1 | 1,000 | 90,00 |
| 8 | M 420085 | 3,000 | 90,00 |
| 9 | M 420239 | 28,000 | 64,00 |
| 10 | M 209401 | 55,000 | 24,00 |
| 11 | K 742330001 | 1,000 | 1 600,00 |
| Kabel UTP cat 6 | | 9 503,00 | |
| Zásuvka modulární datová kategorie RJ45 cat.6, viz technická zpráva | | 1 652,00 | |
| Zásuvka datová na omítku 2xRJ45 modulární | | 90,00 | |
| Zásuvka datová na omítku 1xRJ45 modulární | | 270,00 | |
| Kryt modulárního konektoru RJ45 profil 45, do podlahové krabice | | 1 792,00 | |
| Kabel optický singlmode B vláken | | 1 320,00 | |
| Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | | 1 600,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového 42U | | 3 980,00 | |
| 12 | M 900001 | 1,000 | 4 550,00 |
| Rozvaděč RACK 19" skříň 18U 600x600 RMA | | 4 550,00 | |
| Rozvaděč RACK 19" skříň 42U 600x800 | | 16 890,00 | |
| Police 19" 500mm 40kg | | 300,00 | |
| 13 | M D00010 | 1,000 | 280,00 |
| 14 | M D00011 | 1,000 | 280,00 |
| Zámek pro 19" rozvaděče s unikátním klíčem | | 2 260,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| 15 | K 742330024 | 2,000 | 2 650,00 |
| Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP | | 2 650,00 | |
| 16 | M D00001 | 1,000 | 1 750,00 |
| 17 | M D00004 | 1,000 | 760,00 |
| 18 | M D00005 | 2,000 | 380,00 |
| 19 | M D00006 | 2,000 | 1 190,00 |
| 20 | M D00007 | 1,000 | 4 200,00 |
| 21 | M D00008 | 1,000 | 1 140,00 |
| 22 | K 742330027 | 16,000 | 260,00 |
| HSERG246GF patch panel 19" 24xRJ45 cat6tempo stíněný | | 4 160,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| Patch panel 19" 1U osazený 24port cat6 pro datové zásuvky | | 1 104,00 | |
| 19" výzvací panel VP01 s oky 1-U | | 4 950,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| 19" optická vana 12x LC | | 624,00 | |
| 19" ventilátory jednotka s termostatem čtyř ventilátorová | | 396,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| 19" zásuvkový rozvodný 1U panel s ochranou proti přepětí 5x230V | | 64,00 | |
| Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům modulu 6x optický konektor | | 348,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| Konektor optický singlmode LC | | 3 364,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| 23 | M 209471 | 16,000 | 69,00 |
| 24 | K 742330027 | 11,000 | 450,00 |
| Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům modulu 6x optický konektor | | 775,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| 25 | M D00009 | 16,000 | 39,00 |
| 26 | K 742330028 | 4,000 | 99,00 |
| 27 | M 2099487 | 4,000 | 16,00 |
| 28 | K 742330041 | 3,000 | 116,00 |
| 29 | K 742330042 | 29,000 | 116,00 |
| 30 | K 742330051 | 31,000 | 25,00 |
| 31 | K 742330052 | 48,000 | 25,00 |
| 32 | K 742330101 | 32,000 | 260,00 |
| 33 | K 742330102 | 8,000 | 380,00 |
| Konektor komunikační RJ45-SD 8pol drát, stíněný | | 10 650,00 | |
| Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky | | 7 200,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky | | 8 320,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky | | 3 040,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vytvořením protokolu MM/SM | | 450,00 | |
| Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna | | 7 200,00 | |
| Hodinové zúčtovací sazby | | 7 200,00 | |
| Začistění kabelových tras, úklid staveniště dle HZS | | 450,00 | |
| D | HZS | 16,000 | 450,00 |
| 34 | K HZS1291 | 16,000 | 450,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---|-----|-------|--------|----------|
| 35 | K | HZS2222 | zakreslení dokumentace skutečného provedení | hod | 5,000 | 690,00 | 3 450,00 |
|----|---|---------|---|-----|-------|--------|----------|

Kč

Kč