


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01150718	Stavební část	JKSO	815.23
Objekt	Název objektu		SKP	
0003	IO 252 Oplocení		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
66-18-003	ZZS Šumná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Jihomoravský kraj			
Dodavatel	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	56 551		
Z	PSV celkem	97 454		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	154 005		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	154 005	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	154 005	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %		154 005 Kč
DPH		21,0 %		32 341 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				186 346 Kč

Poznámka :

Stavba :	66-18-003 ZZS Šumná	Rozpočet : 01150718
Objekt :	0003 IO 252 Oplocení	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	6 350	0	0	0	0
27 Základy	29 218	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	12 352	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 631	0	0	0	0
798 Výrobky PSV	0	97 454	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 551	97 454	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	66-18-003 ZZS Šumná	Rozpočet: 01150718
Objekt :	0003 IO 252 Oplocení	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: 2. Pro ocenění truhlářských, zámečnických a jiných : výrobků je nutné použít příslušné výpisy, protože: texty jsou v rozpočtu zkrácené.: 3. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 4. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA, : cenová úroveň 2018/I (1.pololetí 2018): Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz : 5. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a : všechny R-položky. Jejich cena byla stanovena na základě: dlouholetých zkušeností rozpočtářky, podle vyhledávání: aktuálních cen materiálů na internetu, podle srovnatelných: montážních položek RTS, podle dostupných cenových: nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách.: 6. V cenách výrobků PSV jsou obsaženy i náklady na: potřebnou výrobní (dílenskou) dokumentaci.:0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: 1		Zemní práce				
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 rozměry patek jsou převzaty z technické zprávy: 1/IO252:0,4*0,4*0,9*32 2/IO252:0,4*0,4*0,9*2 3/IO252:0,4*0,4*0,9*2	m3	5,18 4,61 0,29 0,29	825,00	4 276,80
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Předpokládá se využití zeminy pro násypy v rámci: areálu:5,184	m3	5,18 5,18	46,00	238,46
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,18	263,00	1 363,39
5	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	5,18	91,00	471,74
	Celkem za	1 Zemní práce				6 350,40
Díl: 27		Základy				
6	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 dle výkopů + 3,5%:5,184*1,035	m3	5,37 5,37	2 500,00	13 413,50
7	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,4*4*0,2*36	m2	11,52 11,52	560,00	6 451,20
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	11,52	123,00	1 416,96
9	275353102R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus	32,00	248,00	7 936,00
	Celkem za	27 Základy				29 217,66
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožáry,stožky				
10	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	32,00	386,00	12 352,00
	Celkem za	33 Sloupy a pilíře,stožáry,stožky				12 352,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m Položka je určena pro objekty oboro 815 2, 3, 9 se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou.	t	14,22	607,00	8 630,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 630,77
Díl: 798		Výrobky PSV				
12	R 798-01	1/IO252 - nové oplocení z plotových panelů v.1,5m včetně syst.ocel.sloupků. vč.podhrabových desek, ale :	m	59,48	1 050,00	62 454,00

Slepý rozpočet

Stavba :	66-18-003 ZZS Šumná	Rozpočet: 01150718
Objekt :	0003 IO 252 Oplocení	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		bez betonových patek (viz oddíl 33):59,48		59,48		
13	R 798-02	Úprava a napojení nového oplocení na stávající	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
14	R 798-03	2/IO252 - jednokřídlová branka 940/1500 dle popisu (bez beton.základů a bez kotev.desky)	ks	1,00	9 500,00	9 500,00
15	R 798-04	3/IO252 - dvoukřídlová branka 800+470/1500 dle popisu (bez beton.základů a bez kotev.desky)	ks	1,00	12 500,00	12 500,00
16	R 798-05	D+M kotvící desky 200/200/10 mm + 4x chemická kotva (pro sloupky 2+3/IO252)	ks	4,00	2 000,00	8 000,00
Celkem za		798 Výrobky PSV				97 454,00