

Název stavby:	Oprava volného bytu 101	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Praha 6, Šlejnická 2593/5	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	11.3.2020
		Zpracoval:	MVM Stav, s.r.o.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
Díl:	Úpravy povrchů vnitřní				
1	Oprava vápen.omítek	hod.	8,00		
Díl:	Vnitřní kanalizace				
2	Pročištění odpadu	hod.	1,50		
Díl:	Zařizovací předměty				
3	Demontáž , odvoz a likvidace sprchového koutu	hod.	2,50		
4	Montáž sprchového koutu+vanička	hod.	9,00		
5	Sprchový kou - komplet	ks	1,00		
Díl:	Podlahy a stěny z dlaždic				
6	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod.	3,00		
Díl:	Podlahy povlakové				
7	lišty PVC	bm	2,00		
Díl:	Malby				
8	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	78,00		
9	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	78,00		
Díl:	Dokončovací kce na pozem.stav.				
10	Demontáž požárního klásiče	hod.	0,50		
11	Demontáž obkladů (vyfazaním)	m2	1,50		
12	Montáž obkladů vč. mat.	m2	1,50		
13	Demontáž a montáž roháčků	hod.	2,00		
14	Roháček umyvadlový	ks	4,00		
15	Roháček pračkový	ks	1,00		
Díl:	Elektromontáže				
16	Dotazení spojů	hod.	1,50		
Díl:	Ostatní materiál				
17	Elektrická dvouplotýnka	ks	1,00		
18	montáž dvouplotýnky+úprava kuch.desky	hod.	1,00		
Díl:	Vedlejší náklady				
19	Celkový úklid	hod.	260,00		
	CELKEM bez DPH				29 159,00

Název stavby:	Oprava volného bytu 207	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Praha 6, Šlejnická 2593/5	Konec výstavby:	Zhotovitel: MVM Stav, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.3.2020	Zpracoval:

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
Díl:	Úpravy povrchů vnitřní				
1	Oprava vápen.omítek	hod.	8,00		
Díl:	Vnitřní kanalizace				
2	Pročištění odpadu	hod.	1,50		
Díl:	Zařizovací předměty				
3	Montáž baterie dřevozé stojánkové	hod.	0,50		
4	Baterie dřevozé stojánková ruční – standardní	ks	1,00		
Díl:	Vzduchotechnika				
5	Montáž digestoře	hod.	1,50		
6	Digestoř	ks	1,00		
7	Stavební úpravy odtahu digestoře (úprava kuch.linky a přízdění odtahu)	hod.	3,00		
Díl:	Podlahy a stěny z dlaždic				
8	Oprava spár -silikon, včetně materiálu	hod.	3,00		
Díl:	Podlahy povlakové				
9	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	33,00		
10	podlahovina PVC	m2	35,00		
11	lišty PVC	bm	15,00		
Díl:	Malby				
12	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	94,00		
13	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace. 2 x	m2	94,00		
Díl:	Dokončovací kee na pozem.stav.				
14	Demontáž, odvoz a likvidace kuchyňské linky	hod.	3,00		
15	Montáž kuch.linky	hod.	6,00		
16	Kuchyňská linka včetně dřezu a sifonu	ks	1,00		
17	Demontáž a montáž roháčků	hod.	2,00		
18	Roháček umyvadlový	ks	4,00		
19	Roháček pračkový	ks	1,00		
Díl:	Elektromontáže				
20	Dotazení spojů	hod.	1,50		
Díl:	Ostatní materiál				
21	Elektrická dvouplotýnka	ks	1,00		
22	montáž dvouplotýnky+úprava kuch.linky	hod.	1,00		
Díl:	Vedlejší náklady				
23	Celkový úklid	hod.	260,00		
CELKEM bez DPH					65 874,00