

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu Ve Střešovičkách 1990/55, P6 Byt č. 6, D18	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 4.3.2020	Zpracoval:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	8,60		
Díl:	725	Zařizovací předměty				
2	725210911R00	Demontáž + montáž umyvadla	ks	1,00		
3		Umyvadlo	ks	1,00		
4		Svítilno nad umyvadlo LED	ks	1,00		
5		Sifon pračkový	ks	1,00		
6		Sprchový set	ks	1,00		
7		sifon umyvadlový	ks	1,00		
8		ventil rohový SCHELL	ks	3,00		
9		ventil pračkový SCHELL	ks	1,00		
10		Hadice pro připojení flex	ks	3,00		
11		Záchodové prkénko soft close	ks	1,00		
12		Stropní LED svítidlo	ks	1,00		
Díl:	776	Podlahy povlakové				
13	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	35,20		
14	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	42,00		
15	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	42,00		
16	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	35,20		
17	284122551	podlahovina PVC/vinyl/lino	m2	36,00		
18	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	35,20		
19	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	35,20		

20	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	21,10
Díl:	771	Podlahy a stěny z dlaždic		
21	771578011R00	Oprava spár podlah a stěn, včetně materiálu	m	12,50
22		Demontáž hmoždinek z obkladů včetně zapravení děr	kpl	1,00
Díl:	784	Malby		
28	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	189,00
30	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	189,00
31	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	189,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.		
34		Demontáž, vyčištění a zpětná montáž větrací mřížky	kpl	1,00
35		Přesilikonování sprchového koutu a wc	kpl	1,00
36		Seřízení oken	kpl	1,00
37		Seřízení a repase vestavěné skříně	kpl	1,00
38		Bezpečnostní kování a vložka vstupních dveří třída 4	kpl	1,00
39		Jednokřídlé dveře vnitřní 2/3 prosklené	ks	2,00
40		Odstřihnutí a likvidace starého coax. Kabelu	kpl	1,00
41		Oprava/výměna poškozených dílů žaluzií	kpl	1,00
42		Doplnění materiálu pod balkonové dveře	kpl	1,00
Díl:	M21	Elektromontáže		
47		Kompletní prověření elektroinstalace	kpl	1,00
	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky, strojku a krytu	ks	16,00
	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, včetně dodávky zásuvky, strojku a krytu	ks	5,00
	210110042RT6	Spínač zapuštěný dvoupólový, včetně dodávky zásuvky, strojku a krytu	ks	3,00
48		Revize elektroinstalace	kpl	1,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
49		Doprava	kpl	1,00
50		Úklid	hod	270,00
		CELKEM		

92 879,78