

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu Bělohorská 1404/48, P6 Byt č. 1404/5	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: KV-KONSTRUKT Stav s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 17.2.2020	Zpracoval: Petr Mráz

PC	Objekt	Práce	MJ	Objem	JM	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612421331R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	9,90		
Díl: 725		Prizbovací práce				
2	728311817R00	Demontáž ohřívače kruhového do d 600 mm	ks	1,00		
3	728311123R00	Montáž ohřívače kruhového do d 600 mm	ks	1,00		
4		Sprchový set	ks	1,00		
5		Baterie umyvadlová	ks	1,00		
6		sifon umyvadlový	ks	1,00		
7		sifon vanový	ks	1,00		
8		ventil rohový SCHELL	ks	3,00		
9		Hadice pro připojení flex	ks	3,00		
10		Záchodové prkénko soft close	ks	1,00		
Díl: 776		Práce na podlahách				
11	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	32,40		
12	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	32,40		
Díl: 771		Podlahy z dřeviny a dlaždic				
13	771578011R00	Oprava spár podlah a stěn, včetně materiálu	m	11,00		
14		Demontáž hmoždinek z obkladů včetně zapravení děr	kpl	1,00		
Díl: 783		Nátěry				
15	783601813R00	Odstanění nátěrů truhlářských, dveří, skříní oškrábáním	m2	6,20		
16	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	12,44		
17	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +1x email +1x tm	m2	6,20		
18	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	6,24		
19	783225100R00	Nátěr syntetický radiátorů a kovových konstrukcí (zárubně + stoupačky) 2x + 1x email	m2	6,24		
Díl: 784		Malby				
20	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	230,50		
21	78402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	230,50		
22	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	230,50		
23	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	230,50		
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemí stav				
24		Úprava a zapravení stěny za elektrickým ohřívačem vody	kpl	1,00		
25		Oprava glazury vany	kpl	1,00		
26		Výměna plastového potrubí za hadičku v koupelně	kpl	1,00		
27		Přesilikonování vany a wc	kpl	1,00		
28		Seřízení oken	kpl	1,00		
29		Jednokřídlé dveře vnitřní 2/3 prosklené	ks	1,00		
30		Montáž a dodávka bočního krytu parapetu	kpl	1,00		
31		Demontáž a likvidace police na WC	kpl	1,00		
32		Zakrytí rozvodu vodoinstalace (sádrokartonová kce)	kpl	1,00		
33		Výměna větrací mřížky nad úložným patrem	kpl	1,00		
34		Výměna listovního kastlíku	kpl	1,00		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	2,00		
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22		
Díl: M21		Elektromontáže				
37	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky, strojku a krytu	ks	16,00		
38	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, včetně dodávky zásuvky, strojku a krytu	ks	5,00		
39	210110042RT6	Spínač zapuštěný dvoupólový, včetně dodávky zásuvky, strojku a krytu	ks	2,00		
40		Zásuvka TV	ks	1,00		
42		Uložení slaboproudého kabelu do zásuvky u světlíku	kpl	1,00		
43		Demontáž svítidla	kpl	3,00		
44		Demontáž objímky a montáž svorkovnice	kpl	5,00		
45		Revize elektroinstalace	kpl	1,00		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
46		Doprava	kpl	1,00		
47		Úklid	n	270,00		
		CELKEM				70 852,56